

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	OZN.	ÚPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY
101	VSTUPNÍ HALA	40,05	3,20	–	KAMENNÁ DLAŽBA	1/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
102	SCHODIŠTĚ	27,14	–	–	KAMENOSTUPNĚ+DLAŽBA	1,2/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
103	LAPIDÁRIUM	114,98	2,35–4,00	–	CHELNÁ DLAŽBA	3/P	REŽNÉ ZDIVO	OMÍTKA + MALBA
104	CHODBA	43,15	3,20	–	KAMENNÁ DLAŽBA	1/P	REŽNÉ ZDIVO	OMÍTKA + MALBA
105	DÍLNA	63,25	3,15	–	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
106	DÍLNA	63,04	3,05	–	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
107	PŘEDSÍŇKA	2,39	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED
108	WC MUŽI	1,88	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED
109	SKLAD	1,88	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED
110	SPRCHA MUŽI	3,08	3,15	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED
111	PŘEDSÍŇKA	2,60	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED
112	WC ŽENY	1,88	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED
113	SKLAD	1,88	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED
114	SPRCHA ŽENY	3,08	3,05	2,60	LITÁ STĚRKA	4/P	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED
115	CHODBA	13,07	5,35–6,50	–	CHELNÁ DLAŽBA	3/P	REŽNÉ ZDIVO	REŽNÉ ZDIVO
116	DÍLNA	29,27	1,75–3,30	–	CHELNÁ DLAŽBA	50/P	REŽNÉ ZDIVO	REŽNÉ ZDIVO
117	**ANGLICKÝ DVOREK**	**23,68**	–	–	**BETON**	**16/P**	**OMÍTKA + MALBA**	–

LEGENDA VZT PRVKŮ

- VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VE STOJATÉM PROVEDENÍ
- VENKOVNÍ CHLADIVOVÁ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- VENKOVNÍ CHLADIVOVÁ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- VNITŘNÍ MEZISTROPNÍ KANÁLOVÁ JEDNOTKA
- ODVODNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ VČETNĚ SPOJOVACÍCH MANŽET
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- KRUHOVÁ REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA RUČNÍ
- KRUHOVÁ REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA NA SERVOPOHON
- ČTYŘHRANNÁ REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA RUČNÍ
- ČTYŘHRANNÁ REGULAČNÍ (UZAVÍRACÍ) KLAPKA NA SERVOPOHON
- ŠIKMÝ VÝFUKOVÝ KUS
- DÍŽA S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM
- STĚNOVÁ MŘÍŽKA
- ODVODNÉ VÝUSTKA DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ
- POŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- ČÍSLO ZAŘÍZENÍ MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU / MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- 1.01 POZICE VZT PRVKU

LEGENDA VZT POTRUBÍ A IZOLACÍ

- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ BEZ IZOLACE
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU/HLUKOVOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VLNA S AL POLEPEM TL. 60 (40) mm
- Cu POTRUBÍ S PAROTĚSNOU IZOLACÍ (OCHRANOU VŮČI UV ZÁŘENÍ) A KOMINÍKÁČNÍM KABELEM

POZNÁMKA:

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VZT KOMPONENTŮ DOPŘESNIT NA STAVBĚ, PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Ing. Radim Drápal, Ph.D.	Ing. Tomáš Tenora

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický ateliér, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543211787
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČENSKO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy
MÍSTO STAVBY:	Louka 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby
OBSAH:	D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.2 Zařízení vzduchotechniky a chlazení
ST. OBJEKT:	SO-01

FORMÁT:	12 A4
DATUM:	12 / 2017
VÝTISK:	
MĚŘÍTKO	1:50
VÝKRES Č:	03

PŮDORYS 1.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV