

Legenda značek:

- PZTS — Ústředna PZTS
- EXP — Koncentrátor PZTS
- Klávesnice PZTS
- Infrapasivní detektor pohybu
- Opticko kouřový hlásič
- T — Termodiferenciální hlásič
- Potvrzovací tlačítko
- Siréna s optickým majákem
- Magnetický snímač otevření
- Tísňové tlačítko
- Optická signalizace
- Z — Napájecí zdroj
- Venkovní siréna s blikačem

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)		NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	ÚPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY
			KONSTRUKCE	PODHLED			
201	VSTUPNÍ HALA	82,99	1,75–3,95	–	KAMENNÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
202	FOYER	68,71	3,65–4,05	–	KAMENNÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
203	KUCHYŇKA	3,12	3,95	3,30	KAMENNÁ DLAŽBA	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED 6/M
204	WC INVALIDÉ	2,82	3,65	3,00	LITÁ STĚRKA	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED 6/M
205	WC ŽENY–UMÝVÁRNA	3,09	3,65	3,00	LITÁ STĚRKA	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED 6/M
206	WC ŽENY–KABINY	5,18	3,65	3,00	LITÁ STĚRKA	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED 6/M
207	ÚKLID	1,58	3,65	3,00	LITÁ STĚRKA	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED 6/M
208	WC MUŽI–UMÝVÁRNA	2,82	3,65	3,00	LITÁ STĚRKA	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED 6/M
209	WC MUŽI–KABINY	4,71	3,65	3,00	LITÁ STĚRKA	OMÍTKA + STĚRKA	DŘEV.LAMEL.PODHLED 6/M
210	SCHODIŠTĚ	23,80	–	–	KAMEN.STUPNĚ+DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
211	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	197,74	4,74–10,50	4,74–10,50	DŘEVĚNÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA	DŘEV+SDK.PODH. 7/M,8/M
212	ŠATNA	18,58	2,20	2,20	DŘEVĚNÁ PODLAHA	AL. OBKLAD	SDK PODHLED 11/M
213	ZÁZEMÍ SÁLU	29,88	2,40	–	LITÁ STĚRKA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
214	ZÁDVEŘÍ	3,56	2,40	–	LITÁ STĚRKA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA
215	VENKOVNÍ TERASA	45,60	–	–	KAMENNÁ DLAŽBA	–	–

±0,000 = 217,800 m.n.m.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL
Ing. arch. Radim Musil	Bc. Jaroslav Machain	Bc. Jaroslav Machain

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický atelier, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543217357
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK: Město Znojmo
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města

AKCE: CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Loucká 3059/25, Znojmo
Změna dokončené stavby - stavební úpravy

FORMÁT: 4x A4
DATUM: 10 / 2017

STUPEŇ: Projektová dokumentace pro stavební povolení
OBSAH: D.1.4.5 Poplachový zabezpečovací systém s detekcí požáru
ST. OBJEKT: SO-01, 02

VÝTISK:

PŮDORYS 2. NP

MĚŘÍTKO 1:100

VÝKRES Č: 102