

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU PŮVODNÍ, PONECHANÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- ROZSAH BOURÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.PODLAŽÍM – BEZ NÁHRADY
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–10)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	ÚPRAVY STĚN	STROPY, PODHLEDY
B.301	PŮDA	458,0	0,15–5,80	0,50–6,00	PŮDOVKA	REŽNÉ ZDIVO OMÍTKA + MALBA	PÁLENÁ TAŠKA DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ
B.302	PŮDA NAD SCHODIŠTĚM	29,00	0,15–1,76	0,50–1,95	PŮDOVKA	REŽNÉ ZDIVO	PÁLENÁ TAŠKA DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - PODKROVÍ

3.A STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA NA LATÍCH V ŠUPINOVÉM KLADENÍ) BUDE DEMONTOVÁNA VČETNĚ LATÍ. PÁLENÁ TAŠKA BUDE ULOŽENA PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ. STAVAJÍCÍ LATĚ DEMONTOVAT ŠETRNĚ, BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY PŘI POKLÁDCE NOVÉ SKLADBY STŘEŠNÍ KRYTINY, BUDOU POUŽITY JAKO KONTRALATĚ. KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ NA STŘECHÁCH (NÁSTŘEŠNÍ A PODOKAPNÍ ŽLABY, PODOKAPNÍ PLECHY, STŘEŠNÍ SVODY, OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ, OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ, ZÁVĚTRNÉ LÍŠTY). PLECHY BUDOU DEMONTOVÁNY A ULOŽENY S OHLEDEM NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.

3.B VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES PO STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 2.PODLAŽÍM. ČISTÉ CIHLY OČISTIT, ULOŽIT A PONECHAT PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ.

3.C DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ (2 KS).

3.D DEMONTÁŽ VOLSKÝCH OK VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI (6 KS). V NOVÉM STŘEŠNÍM PLÁŠTI BUDOU PROVEDENA NOVÁ VOLSKÁ OKA V POLOHÁCH DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU.

3.E VYBOURÁNÍ ZAZDĚNÉHO OTVORU V OBVODOVÉ ZDI, PŮVODNÍ OKENNÍ OTVOR OBNOVIT. V OTVORU BUDE OSAZENO NOVÉ OKNO DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU.

3.F VYBOURÁNÍ VRSTEV PODLAHY PODKROVÍ – PŮDOVKY TL.50mm + NÁSYP TL.50mm – PO ZÁKLOP TRÁMOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE. PŮDOVKY ULOŽIT PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

3.G ODSTRANĚNÍ NÁSYPU (PODLAHA PODKROVÍ) V TL.250mm NA STÁVAJÍCÍ KLENBĚ NAD 2.PODLAŽÍM. POD NÁSYPEM JE POLOŽENA HISTORICKÁ DLAŽBA. **Z DŮVODU OCHRANY TÉTO DLAŽBY ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSYPU PROVÉST AŽ NA ZÁVĚR PRACÍ V PŮDNÍM PROSTORU PŘÍPADNĚ HISTORICKOU DLAŽBU OCHRÁNIT NOVOU SKLADBOU PODLAHOVÉ KONSTRUKCE.**

POZNÁMKA

- **PŘI BOURÁNÍ VEŠKERÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ OVĚŘIT JEJICH STATICKÁ NEZÁVISLOST NA OSTATNÍCH KONSTRUKCÍCH.**
- **Z DŮVODU LEPŠÍ ORIENTACE JSOU V TOMTO VÝKRESE KRESLENY POUZE PRVKY KROVU V PLNÝCH VAZBÁCH, STŘEDNÍ VAZNICE A POZEDNICE. VŠECHNY PRVKY CELÉHO KROVU A POPIS ÚPRAVY KROVU JSOU KRESLENY A POPSÁNY VE VÝKRESECH : KROV PŮDORYS–NOVÝ STAV A KROV ÚPRAVY VAZEB–NOVÝ STAV.**
- U PONECHANÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDOU BĚHEM OPRAVY UTAŽENY A ZREVIDOVÁNY VŠECHNY SPOJE TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ KROVU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAVY KROVU, ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU, PRÁCE KOORDINOVAT S ÚDAJI UVEDENÝMI VE ZPRÁVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU OBJEKTU CENTRA OBNOVY – KLÁŠTER LOUKA ZNOJMO, KTERÝ VYHOTOVILA SPOLEČNOST PRŮZKUMY STAVEB, S.R.O. BRNO V ZÁŘÍ R.2017.
- PŘI BOURÁNÍ STROPNÍCH A PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU (DLE KVALITY) STROPNÍ TRÁMY, ZÁKLOP, PODBITÍ A PŮDOVKY ULOŽENY PRO DALŠÍ POUŽITÍ.
- V PRŮBĚHU PRACÍ V PODKROVÍ, PO DEMONTÁŽI STŘEŠNÍ KRYTINY, NUTNÉ PROVÁDĚT MONTÁŽ NOVÉ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY. PRÁCE PROVÁDĚT AŽ PO VYČIŠTĚNÍ PROSTORU PODKROVÍ. V KONSTRUKCI KROVU NUTNÉ VYTVOŘIT PROSTORY PRO DOPRAVENÍ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY (TRANSPORTNÍ CESTU) POMOCÍ JEŘÁBU.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE SVOLÁNA KONZULTAČNÍ SCHŮZKA NA MÍSTĚ STAVBY ZA ÚČASTI ZHOTOVITELE, OBJEDNATELE, PROJEKTANTA A PRACOVNÍKŮ PAMÁTKOVÉ OCHRANY, KE STANOVENÍ ZPŮSOBU BOURACÍCH PRACÍ A KE STANOVENÍ ZPŮSOBU SEJMUTÍ OMÍTEK.
PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE TRAS VEDENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ BUDOU SEJMUTY SVRCHNÍ VRSTVY OMÍTEK A URČENY PŘESNÉ TRASY VEDENÍ, POLOHY VYPÍNAČŮ A OSTATNÍCH KONCOVÝCH PRVKŮ S OHLEDEM NA STAV A ROZSAH ODKRYTÝCH HISTORICKÝCH OMÍTEK.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Libor Kellner

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický atelier, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543217357
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
PŮDORYS PODKROVÍ - BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 03