

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) KONSTRUKCE	SVĚTLÁ VÝŠKA (m) PODHLED	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY		ÚPRAVY STĚN		STROPY, PODHLEDY
301	SCHODIŠTĚ	4,45	–	–	DŘEVĚNÉ FOŠNY	–	OMÍTKA + MALBA		OMÍTKA + MALBA
302	OCHOZ	16,90	–	–	VINYL	15/P	OMÍTKA + MALBA		OMÍTKA + MALBA
303	TECHNICKÁ MÍSTNOST	76,00	0,15–2,79	0,40–2,93	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	13/P	OMÍTKA + MALBA		SDK PODHLED 9/M
304	PŮDA	143,50	0,15–5,80	0,50–6,00	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	13/P 14/P	OMÍTKA + MALBA		SDK PODHLED 9/M
305	PŮDA NAD SCHODIŠTĚM	27,30	0,15–1,76	0,50–1,95	DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	13/P	OMÍTKA + MALBA		LATOVÁNÍ, KRYTINA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ TL.400mm Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH BLOKŮ 248/380/249mm PEVNOST P 10, U = 0,27 W/m2K, Rw = 45 dB, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- NOVÉ KONSTRUKCE MONTOVANÉ SÁDROKARTONOVÉ
- H● NOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- NOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU – PLNÉ VAZBY, VODOROVNÉ PRVKY
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO-10)

POZNÁMKA

- **Z DŮVODU LEPŠÍ ORIENTACE JSOU V TOMTO VÝKRESE KRESLENY POUZE PRVKY KROVU V PLNÝCH VAZBÁCH, STŘEDNÍ VAZNICE A POZEDNICE. VŠECHNY PRVKY CELÉHO KROVU JSOU KRESLENY A POPSÁNY VE VÝKRESECH : KROV PŮDORYS–NOVÝ STAV A KROV ÚPRAVY VAZEB–NOVÝ STAV.**
- STŘEŠNÍ KRYTINA (PALENÁ TAŠKA – BOBROVKA) – BUDOU ZPĚTNĚ POLOŽENY STÁVAJÍCÍ TAŠKY, DEMONTOVANÉ Z PŮVODNÍ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. DOPLNĚNÍ NOVÝCH TAŠEK 15% (POŠKOZENÍ BĚHEM DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE).
- STÁVAJÍCÍ LATOVÁNÍ BUDE ZNOVU POUŽITO – VŠECHNY ZDRAVÉ LATĚ BUDOU OČIŠTĚNY A POUŽITY JAKO KONTRALATĚ V NOVÉ SKLADBĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
- U PONECHANÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDOU BĚHEM OPRAVY UTAŽENY A ZREVIDOVÁNY VŠECHNY SPOJE TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ KROVU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAVY KROVU, ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU, PRÁCE KOORDINOVAT S ÚDAJI UVEDENÝMI VE ZPRÁVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU OBJEKTU CENTRA OBNOVY – KLÁŠTER LOUKA ZNOJMO, KTERÝ VYHOTOVILA SPOLEČNOST PRŮZKUMY STAVEB, S.R.O. BRNO V ZÁŘÍ R.2017.
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM.
- KONEČNÁ POLOHA DVEŘNÍHO OTVORU ZE SCHODIŠTĚ DO M.Č. 303 BUDE URČENA BĚHEM REALIZACE STAVBY, PO OSAZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ A SCHODIŠŤOVÉ PODESTY.
- MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÉ A KONDENZAČNÍ JEDNOTKY NUTNÉ PROVÁDĚT V PRŮBĚHU PRACÍ V PODKROVÍ, PO DEMONTÁŽI STŘEŠNÍ KRYTINY. V KONSTRUKCI KROVU NUTNÉ VYTVOŘIT PROSTORY PRO DOPRAVENÍ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY (TRANSPORTNÍ CESTU) POMOCÍ JEŘÁBU.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

VÝPIS CIHELNÝCH PŘEKLADŮ NAD OTVORY VNITŘNÍCH STĚN V PODKROVÍ

č.pol.	TYP PŘEKLADU	DÉLKA (mm)	POČET KUSŮ	MIN. DÉLKA ULOŽENÍ (mm)	VÝŠKA ULOŽENÍ (mb) (spodní hrana)
m	keramický cihelný překlad 70/238	1500 1500	5 5	125 125	+10,050 +12,200

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Libor Kellner

MUSIL, HYBSKÁ
architektonický atelier, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno
tel/fax: 543217357
e-mail: mh@mhatelier.cz

STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	4 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02		
PŮDORYS PODKROVÍ - NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č: 17