SO-01



LEGENDA AVT:

- NÁROK AVT NA SIL – PODLAHOVÁ KRABICE (MN 8mod, z toho min. 2mody pro AVT) PŘESNÁ POZICE DLE PD SLB
- TECHNOLOGICKÝ RACK AVT, 19"-15U (SKŘÍŇ PRO TECHNIKU AVT) PŘÍSTUP K TECHNICE JE NUTNÉ ZAJISTIT ZE DVOU STRAN (ZEPŘEDU I ZEZADU)
- TRÁM – NÁROK AVT NA ASŘ (STAVBU) – TRÁM (VÝMĚNA) PRO INSTALACI EL. PROJ. PLÁTNA NOSNOST MIN. 400kg
- RAV – SILOVÝ ROZVADĚČ NN (NÁROK AVT NA PROSTOR PRO MODULY AVT V ROZVADĚČI 32 MODULŮ)
- 1 – NÁROK AVT NA SIL – PŘÍVOD EL. PLÁTNA, CYKY 5x1,5 ZE SILOVÉHO ROZVADĚČE (RAV) UKONČENO V INST. KRAB. KUBB, V=4,3m – DODÁVKA SIL.
- 2→x – NÁROK AVT NA SIL – OKLADAČ OSVĚTLENÍ (ZÁVĚSTILAČÍTKO) + 2xCYKY 5x1,5 Z RAV UKONČENO V INST. KRAB. KUBB, v=1,1m – DODÁVKA SIL. VČ. OKLADAČE OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VYBAVENÁ SÍMVAELNÝM PŘÍSEŘNÍKY ÁLU (DODÁVKA SIL)
- 3→x – NÁROK AVT NA SIL – OKLADAČ ZASTÍNĚNÍ (1xOVLTLAČÍTKO) + CYKY 5x1,5 Z RAV UKONČENO V INST. KRAB. KUBB, v=1,1m – DODÁVKA SIL. VČ. OVLADAČE
- 4→x – NÁROK AVT NA SIL – PŘÍVOD ZASTÍNĚNÍ – CYKY 5x1,5 Z RAV UKONČENO V INST. KRAB. KUBB, POD OSTĚNÍM OKNA – DODÁVKA SIL. VČ. INST. KRABICE V RÁMCI OKRUHU ZASTÍNĚNÍ (CELKEM 3 OKRUHY) VEDENO PARALELNĚ KE KAŽDÉMU OKNU
- 2x230 – NÁROK AVT NA SIL – ÚČAST. ZÁSUVKA 2x230V (POPŘ. DVOJZÁSUVKA) – DODÁVKA SIL (AV1=TRVALE NAPÁJENÝ OKRUH, AV2=OKRUH SPÍNANÝ PRVKY AVT Z RAV)
- 2xLAN – NÁROK AVT NA SLB – ÚČAST. ZÁSUVKA 2xLAN – DODÁVKA SLB
- PM-AVT – PŘIPOJNÉ MÍSTO AVT, ZAPUŠTĚNO V ŘEČNÍCKÉM STOLE, DODÁVKA AVT
- DVP – DATA VIDEO PROJEKTOR (DVP)

TRASA AVT V PODLAZE (PŘÍPRAVA DRÁŽKY ASŘ)
TRASA AVT VE STĚNĚ/PODHLEDU
KŘIVKY VIDITELNOSTI/OZVUČENÍ
OSY AVT

POZNÁMKA AVT:

- VŠECHNY ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY NA STAVENIŠTI
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE PROJEKTANTA AVT
- ROZMĚRY ROLET UVEDENY ORIENTAČNĚ PŘESNOU VELIKOST JEDNOTLIVÝCH ROLET JE NUTNÉ OVĚŘIT

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU
- STÁVAJÍCÍ KLENBY V ŘEZU
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ TL.400mm Z BROUŠENÝCH CHELVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH BLOKŮ 248/380/249mm PEVNOST P 10, U = 0,27 W/m2K, Rw = 45 dB, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY A DĚLICÍ PŘEDSTĚNY U PARAPETŮ TL.100mm Z BROUŠENÝCH CHELVÝCH BLOKŮ 497/80/249mm, NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm Z BROUŠENÝCH CHELVÝCH BLOKŮ 497/140/249mm, PERO DRÁŽKA, PEVNOST P 10, MALTA PRO TENKÉ SPÁRY PEVNOST 10 N/mm2
- DOZDÍVKY OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚN Z CHIEL PLNÝCH 65/140/290mm, NA MALTU M 10 BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ CIHLY Z BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE MONTOVANÉ SÁDROKARTONOVÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- NOVÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- STÁVAJÍCÍ NÁSYP – STAVEBNÍ RUM
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – HUTNĚNÝ – STÁVAJÍCÍ
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – HUTNĚNÝ – NOVÝ
- NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY – NOVÉ
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- PĚNOSKLO VE SKLADBÁCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
- NOVÁ HYDROIZOLACE
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU – NOVÝ
- KONSTRUKCE A PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO VÝKRESU JINÝ STAVEBNÍ OBJEKT (SO–10)
- ZESÍLENÍ STROPNÍC SPŘAŽENÍM S ŽB DESKOU TL.60mm

POZNÁMKA

- OBVODNÉ ZÁKLADOVÝCH SPÁR JSOU KRESLENY JAKO PŘEDPOKLÁDANÉ, STEJNĚ TAK PODKLADNÍ VRSTVY POD PODLAHOU 1.PODLAŽÍ.
- STŘEŠNÍ KRYTINA (PÁLENÁ TAŠKA – BOBROVKA) – BUDOU ZPĚTNĚ POLOŽENY STÁVAJÍCÍ TAŠKY, DEMONTOVANÉ Z PŮVODNÍ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. STÁVAJÍCÍ LATOVÁNÍ BUDE ZNOVU POUŽITO. VŠECHNY PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY A POUŽITY JAKO KONTRALATĚ.
- U PONECHANÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU BUDOU BĚHEM OPRAVY UTAŽENY A ZREVIDOVÁNY VŠECHNY SPOJE TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ KROVU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAVY KROVU, ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVU, PRÁCE KOORDINOVAT S ÚDAJI UVEDENÝMI VE ZPRÁVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU OBJEKTU CENTRA OBNOVY – KLÁŠTER LOUKA ZNOJMO, KTERÝ VYHOTOVILA SPOLEČNOST PRŮZKUMY STAVEB, S.R.O. BRNO V ZÁŘI R.2017.
- VOLSKÁ OKA VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI – BUDOU NOVĚ REALIZOVÁNA, NĚKTERÁ NA PŮVODNÍM MÍSTĚ, JINÁ V NOVÉ POLOZE. DO NĚKTERÝCH OTVORŮ VOLSKÝCH OK BUDOU INSTALOVÁNY PROTIEŠTĚNÍ ŽALUZIE PRO ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY. KOORDINOVAT S PROJEKTEM VZDUCHOTECHNIKY. PŮDORYSNÁ POLOHA VOLSKÝCH OK – VIZ PŮDORYS PODKROVÍ–NOVÝ STAV.
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM.
- OCELOVÉ PROFILY POL. 58,59,60 – DIMENZE A POLOHY OCELOVÝCH PROFILŮ, VYNÁŠEJÍCÍCH VZDUCHOTECHNICKOU JEDNOTKU A KLIMA JEDNOTKY V PODKROVÍ JSOU ZATÍM ORIENTAČNÍ. BUDE ŘEŠENO UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY, NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A HMOTNOSTI VZT A KLIMA JEDNOTEK A PODLE POTŘEBY KOTVENÍ ZAŘÍZENÍ K PODKLADU.
- ŘEŠENÍ HYDROIZOLACÍ A IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI SPODNÍ STAVBY KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ D.1.5 SANACE VLHKÉHO ZDIVA.
- VE VÝKRESECH ŘEZŮ–NOVÝ STAV NEJSOU POPSÁNY ÚPRAVY KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO KROVU. KROV JE ŘEŠEN SAMOSTATNÝMI VÝKRESY KROV PŮDORYS–NOVÝ STAV A KROV ÚPRAVY VAZEB–NOVÝ STAV.
- KONEČNÁ POLOHA OVĚŘNÍHO OTVORU ZE SCHODIŠTĚ DO M.Č. 303 BUDE URČENA BĚHEM REALIZACE STAVBY, PO OSAZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ A SCHODIŠŤOVÉ PODESTY.
- SPŘAŽENÍ STROPNÍC STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH TRÁMOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ŘEŠENO V ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE MAJÍ 1.PODLAŽÍM BUDOU ZESÍLENY POMOCÍ SPŘAŽENÉ MONOLITICKÉ ŽB DESKY, NABETONOVANÉ NA ZÁKLOP. JAKO SPŘAHOVACÍ PRVKY BUDOU POUŽITY HŘEBÍKY. VÝZTUŽ DESKY SÍTÍ KARI.

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mth@mhatelier.cz
Ing. arch. Radim Musil	Martin Kotolan	Martin Kotolan	
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města		
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy	FORMÁT:	10 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka	DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby		
OBSAH:	D. 1.4.7 AV technika	VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01		
ŘEZ PODÉLNÝ D-D - AVT		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č: D.1.4.7.02.2