

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02** **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka Znojmo**

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: **00293881**
Obroková 1/12 DIČ: **CZ00293881**
66902 Znojmo

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.** IČO: **03935183**
Brněnská 3797/29 DIČ: **CZ03935183**
66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-99 678,89
PSV			-41 619,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-141 298,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-141 298,27 CZK
Základní DPH	21 %	-29 672,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-170 970,91 CZK**

21.04.2020

X Ing. Karel Kafka

Ing. Karel Kafka
jedenatel
Podepsal(a): Ing. Karel Kafka

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Z.05	Anglický dvorek - východní fasáda (objekt SO01)	0,00	-141 298,27	-29 672,64	-170 970,91	100
1V	Anglický dvorek - východní fasáda	0,00	107 052,57	22 481,04	129 533,61	-76
2M	Anglický dvorek - východní fasáda	0,00	-248 350,84	-52 153,68	-300 504,52	176
Celkem za stavbu		0,00	-141 298,27	-29 672,64	-170 970,91	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			87 687,06	-62
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-3 951,42	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-186 552,08	132
5	Komunikace pozemní	HSV			12 670,54	-9
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-9 532,99	7
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-35 510,38	25
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-6 109,00	4
Cena celkem					-141 298,27	100

Položkový rozpočet

S:	2019/02	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka Znojmo
O:	Z.05	Anglický dvorek - východní fasáda (objekt SO01)
R:	1V	Anglický dvorek - východní fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				87 687,06
1	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	25,16850	16,00	402,70
2	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, zhornin tř. 1 až 4	m3	25,16850	80,00	2 013,48
3	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	25,16850	428,00	10 772,12
4	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek kceně za každých	m3	100,67400	220,00	22 148,28
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,16850	317,00	7 978,41
6	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	25,16850	563,00	14 169,87
7	58125110	Zemina jílovinová surová GE	t	50,33700	600,00	30 202,20
Díl: 5		Komunikace pozemní				12 670,54
8	5941111111	Dlažba z kamene s provedením lože z kameniva těžného, bez dodávky kamene-bude použit stávající kámen	m2	14,38200	881,00	12 670,54
9	5838075	Kámen lomový upravený tř 1 dlažba 100mm - materiál investora	m3	1,58202	0,00	0,00
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 551,82
10	631571003	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	1,43820	1 079,00	1 551,82
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 143,15
11	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy z nopové fólie	m2	14,65075	90,00	1 318,57
12	283230540	fólie profilovaná (nopová) s mikroperforovanou kluznou fólií	m2	16,84836	227,00	3 824,58

Položkový rozpočet

S:	2019/02	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka Znojmo
O:	Z.05	Anglický dvorek - východní fasáda (objekt SO01)
R:	2M	Anglický dvorek - východní fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-3 951,42
1	273311125	Základové konstrukce zbetonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20	m3	-0,92800	4 258,00	-3 951,42
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-186 552,08
2	311231125	Zdivo cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	-0,24458	6 204,00	-1 517,37
3	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	-21,99485	3 750,00	-82 480,69
4	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-62,31100	634,00	-39 505,17
5	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-62,31100	150,00	-9 346,65
6	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-1,06047	50 640,00	-53 702,20
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-11 084,81
7	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	-2,23876	4 086,00	-9 147,57
8	631319171	Příplatek kcenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	-1,21396	449,00	-545,07
9	631319181	Příplatek kcenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	-1,02480	167,00	-171,14
10	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,02851	42 828,00	-1 221,03
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-40 653,53
11	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-9,29800	14,00	-130,17
12	111631510	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg	kg	-1,79560	54,00	-96,96
13	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-4,52100	30,00	-135,63
14	111631510	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg	kg	-0,90420	54,00	-48,83
15	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	-23,99300	94,00	-2 255,34
16	245510560	hydroizolace - bariéra proti kapilární vlhkosti	kg	-11,99650	2 742,00	-32 894,40
17	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-9,28000	129,00	-1 197,12
18	628331590	pás těžký oxidovaný asfaltovaný se skelnou vložkou	m2	-10,67200	190,00	-2 027,68
19	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-4,52100	152,00	-687,19
20	628331590	pás těžký oxidovaný asfaltovaný se skelnou vložkou	m2	-5,19915	227,00	-1 180,21
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-6 109,00
21	76700021	21/Z M+D zábradlí, vč. doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	-41,00000	149,00	-6 109,00

Položkový rozpočet

S:	2019/02	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka Znojmo
O:	Z.05	Anglický dvorek - východní fasáda (objekt SO01)
R:	2M	Anglický dvorek - východní fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------