

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02** **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka Znojmo**

Objekt: **Z.04** **Strop nad 1.P - trámový nad místností č.105-114 (objekt SO01)**

Rozpočet: **1V** **Strop nad 1.P - trámový nad místností č.105-114**

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: **00293881**
Obroková 1/12 DIČ: **CZ00293881**
66902 Znojmo

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.** IČO: **03935183**
Brněnská 3797/29 DIČ: **CZ03935183**
66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			65 206,28
PSV			145 107,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			210 313,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	210 313,28 CZK
Základní DPH	21 %	44 165,79 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **254 479,07** CZK

21.04.2020

dne

X

Ing. Karel Kafka

Ing. Karel Kafka

jednatel

Podepsal(a): Ing. Karel Kafka

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			64 228,70	31
998	Přesun hmot	HSV			977,58	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			145 107,00	69
Cena celkem					210 313,28	100

Položkový rozpočet

S:	2019/02	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka Znojmo
O:	Z.04	Strop nad 1.P - trámový nad místností č.105-114 (objekt SO01)
R:	1V	Strop nad 1.P - trámový nad místností č.105-114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				64 228,70
1	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,02834	11 718,00	12 050,09
2	130107180	ocel profilová UPE, h=180 mm	t	1,13117	46 128,00	52 178,61
Díl: 998		Přesun hmot				977,58
3	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,14874	851,00	977,58
Díl: 762		Konstrukce tesařské				145 107,00
4	762811914	Vyříznutí částí záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2	m2	69,25000	290,70	20 130,98
5	762812934	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 4 m2 prkna tl. 24 mm	m2	69,25000	386,20	26 744,35
6	762085112	Výroba, dodávka a montáž vrutů, závitových tyčí (řezání, svařování, vrtání)	kus	907,00000	73,00	66 211,00
7	311401	Vrut RAPID DUAL M12-100 + podložka M12	kus	645,00000	32,00	20 640,00
8	3117912	Tyč závitová M12, pev.8,8, dl.70mm	kus	262,00000	16,00	4 192,00
9	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,38601	1 639,00	7 188,67