

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02** **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk**
 Objekt: **Z.06** **Z.06 Vstup do barokního sklepa**
 Rozpočet: **1 V -** **Z.06 Vstup do barokního sklepa-pouze vstup bez nosné zdi a schodů**

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: **00293881**
Obrokova 1/12 DIČ: **CZ00293881**
66922 Znojmo

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.** IČO: **03935183**
Brněnská 3797/29 DIČ: **CZ03935183**
66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			347 504,53
PSV			71 449,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			418 953,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	418 953,91 CZK
Základní DPH	21 %	87 980,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 506 934,23 CZK

21.04.2020

X Ing. Karel Kafka

dne

Ing. Karel Kafka
jednatel

Podepsal(a): Ing. Karel Kafka

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 926,16	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 219,71	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			208 898,81	50
4	Vodorovné konstrukce	HSV			41 082,42	10
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			2 672,40	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			11 791,75	3
997	Přesun sutě	HSV			13 026,79	3
998	Přesun hmot	HSV			37 886,49	9
711	Izolace proti vodě	PSV			20 776,13	5
712	Povlakové krytiny	PSV			10 973,64	3
713	Izolace tepelné	PSV			39 699,61	9
Cena celkem					418 953,91	100

Položkový rozpočet

S:	2019/02	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk
O:	Z.06	Z.06 Vstup do barokního sklepa
R:	1 V -	Z.06 Vstup do barokního sklepa-pouze vstup bez nosné zdi a schodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				29 926,16
1	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	27,28000	475,00	12 958,00
2	132201209	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	27,28000	29,00	791,12
3	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	27,28000	563,00	15 358,64
4	354413110	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,28000	30,00	818,40
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 219,71
5	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní vrovíně nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	18,93000	30,00	567,90
6	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	0,54100	1 162,00	628,64
7	693110410	geotextilie z polyesterových vláken	m2	21,76950	47,00	1 023,17
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				208 898,81
8	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	3,60000	5 172,00	18 619,20
9	311231125	Zdivo cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	8,14760	6 204,00	50 547,71
10	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	6,45980	3 750,00	24 224,25
11	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	34,26200	634,00	21 722,11
12	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	34,26200	150,00	5 139,30
13	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,09817	50 640,00	55 611,33
14	31137001	M+D smykové trny osazené ve zdi OZ1	m	5,71000	3 149,00	17 980,79
15	317234410	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,28080	6 828,00	1 917,30
16	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,21033	11 718,00	2 464,65
17	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,23136	46 128,00	10 672,17
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				41 082,42
18	411321414	Stropy zbetonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	2,01630	3 624,00	7 307,07
19	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	16,55000	569,00	9 416,95
20	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	16,55000	200,00	3 310,00
21	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	22,53560	284,00	6 400,11

Položkový rozpočet

S:	2019/02	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk
O:	Z.06	Z.06 Vstup do barokního sklepa
R:	1 V -	Z.06 Vstup do barokního sklepa-pouze vstup bez nosné zdi a schodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	22,53560	110,00	2 478,92
23	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových	t	0,23628	51 504,00	12 169,37
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						2 672,40
24	6223211001	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	5,10000	524,00	2 672,40
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						11 791,75
25	949101113	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	12,63500	211,00	2 665,99
26	962032231	Bourání zdiva nadzákladového cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	4,26465	943,00	4 021,56
27	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	14,10000	362,00	5 104,20
Díl: 997 Přesun sutě						13 026,79
28	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	8,59287	659,00	5 662,70
29	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	8,59287	92,00	790,54
30	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,59287	254,00	2 182,59
31	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	77,33583	17,00	1 314,71
32	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	8,59287	358,00	3 076,25
Díl: 998 Přesun hmot						37 886,49
33	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	44,51996	851,00	37 886,49
Díl: 711 Izolace proti vodě						20 776,13
34	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	16,52000	14,00	231,28

Položkový rozpočet

S:	2019/02	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk
O:	Z.06	Z.06 Vstup do barokního sklepa
R:	1 V -	Z.06 Vstup do barokního sklepa-pouze vstup bez nosné zdi a schodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	17,00000	30,00	510,00
36	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	16,52000	129,00	2 131,08
37	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	17,00000	152,00	2 584,00
38	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy z nopové fólie	m2	17,00000	90,00	1 530,00
39	111631510	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg	kg	6,70400	54,00	362,02
40	283230540	fólie profilovaná (nopová) s mikroperforovanou kluznou fólií	m2	19,55000	227,00	4 437,85
41	628331590	pás těžký oxidovaný asfaltovaný se skelnou vložkou	m2	38,54800	227,00	8 750,40
42	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,20718	1 156,00	239,50
Díl: 712		Povlakové krytiny				10 973,64
43	712801001	Hydroakumul. vrstva pro zel.střechy	m2	13,52000	291,50	3 941,08
44	10364102.A	Zemina pro sukulenty bal PE po 7 litrech	kus	81,12000	43,12	3 497,89
45	10371510	Substrát zahradnický B bal PE po 70 litrech	kus	27,04000	112,02	3 029,02
46	10391505.A	TerraCottem fyzikální půdní kondicionér po 20 kg	kg	1,35200	374,00	505,65
Díl: 713		Izolace tepelné				39 699,61
47	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	40,41000	208,00	8 405,28
48	283764000R	deska z polystyrénu XPS zpevněná, hrana polodrážková lambda 0,033 [W/mK] 1250 x 600 mm FIBRAN 300-L	m3	5,57658	5 526,00	30 816,18
49	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,42091	1 136,00	478,15