

EVROPSKÁ UNIE

Interreg 

Rakousko-Česká republika

Evropský fond pro regionální rozvoj

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:


Název: Město Znojmo  
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
IČO: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
bankovní spojení: KB Znojmo  
č. účtu: 19-5054880237/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jakub Malačka, MBA – starosta města  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a tech. služeb  
Tel.: 515 216 387, 739 389 064  
E-mail: [karel.bartusek@muznojmo.cz](mailto:karel.bartusek@muznojmo.cz)  
Radim Držmišek, odbor investic a tech. služeb  
Tel.: 515 216 124, 739 389 056  
E-mail: [radim.drzmisek@muznojmo.cz](mailto:radim.drzmisek@muznojmo.cz)  
(dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel:

Název: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.  
Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo  
IČO: 03935183  
DIČ: CZ03935183  
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 87460,  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: 278652986/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Kafka  
Tel.: 603 865 554  
E-mail: [kafka@psznojmo.cz](mailto:kafka@psznojmo.cz)  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ondřej Šimeček  
Tel.: 604 507 616  
E-mail: [o.simecek@psznojmo.cz](mailto:o.simecek@psznojmo.cz)  
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Karel Kafka

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2019 smlouvu o dílo č. objednatele 0879/2019, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení díla „Centrum obnovy společného kulturního dědictví - opakované zadání“ Smlouva o dílo byla dne 22.4.2020



EVROPSKÁ UNIE

dodatkována dodatkem č.1, kterým došlo k dílčím změnám předmětu díla, změně ceny díla a změně platebních podmínek, dne 15.2.2021 dodatkována dodatkem č.2, kterým došlo ke změně termínu dokončení stavebních prací.


## 2. Předmět Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou v návaznosti na provedené archeologické nálezy a odkryté historické prvky a v této souvislosti upravenou projektovou dokumentací dílčí změny předmětu díla, změny ceny díla a změny platebních podmínek.
- 2.2. Bod 4.1.1., odst. 4.1., článku 4. bude v návaznosti na provedené méněpráce a vícepráce dle změnových listů č. 8-33 podložené položkovými rozpočty bude nově znít:
- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

<b>Cena Díla celkem bez DPH</b>	<b>58 874 102,55 Kč</b>
<b>Výše DPH (21 %)</b>	<b>12 363 561,54 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>71 237 664,09 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
- 3.3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu dodatku a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno Radou města dne 15.11.2021 usnesením č. 136/2021, bodem č. 5719.



EVROPSKÁ UNIE



**3.5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy ve znění Dodatku č. 3:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 8-33 včetně Položkových rozpočtů stavebních prací a služeb  
vypracovaný na základě soupisu více a méně prací

Objednatel

Zhotovitel

Ve Znojmě dne ..... 23. 11. 2021

Ve Znojmě dne

.....  
**Ing. Jakub Malačka, MBA**  
starosta města

**Ing. Karel Kafka** Digitálně podepsal  
Ing. Karel Kafka  
Datum: 2021.11.18  
10:39:51 +01'00'

.....  
**Ing. Karel Kafka**  
jednatel

**MĚSTO ZNOJMO**  
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 8

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01,02,10 – Objekt Loucká 3059/25**

Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: **elektromontáže**

POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal: **zjištění skutečného stavu na místě stavby**

Popis změny:





- 01 Podlahové zásuvky** – doplnění instalace v podlahách sálu dle požadavku budoucího provozovatele (příspěvkové organizace)
- 03 Příprava pro optický kabel** – příprava pro možnost připojení internetu z areálu Louckého kláštera dle požadavku IT oddělení města Znojma
- 04 Přeložka stáv. kabelů (kotel)** – po odstranění bouraných konstrukcí byly zjištěny funkční el. rozvody, o kterých vlastník nevěděl a bylo nutné je přeložit
- 05 Silnoproud + PZTS So 01** – z požadavku investora došlo k instalaci ventilátoru vč. ovládání - šatna m.č.212, venkovní zásuvky 400V/16A IP 54 - zadní dvorek m.č.215, svítidla pro info tabuli, magnetických kontaktů PZTS
- 07 Doplnění komponentů kamerový systém** – doplnění instalace dle požadavku budoucího provozovatele
- 08 Ovládání ventilátoru a venkovních svítidel** – změna ovládání ventilátoru v lapidáriu a venkovních svítidel
- 09 Silnoproudé rozvody sklep** – doplnění instalace dle požadavku investora
- 10 Ovládání osvětlení spojovací chodby** – doplnění ovládání osvětlení chodby mezi SO 01 a SO 02
- 11 Hromosvod** - úprava řešení a chyba v součtovém vzorci rozpočtu –nebylo započítáno v celkové ceně díla.
- 12 Silnoproud podlahové chráničky** – doplnění chrániček v podlaze sálu
- 13 Lapidárium** - úprava rozsahu elektroinstalace
- 14 Úprava zásuvkových obvodů v kuchyňce** – doplnění instalace dle požadavku investora
- 15 Propoj pro přívod optického kabelu** - doplnění chráničky pro optický kabel směrem k Louckému klášteru dle požadavku budoucího provozovatele
- 16 Elektroinstalace - prostory 1.NP m.č.105, 106 - podlahové zásuvky**
- 17 Sál 2.NP - ovládání žaluzií** – s touto úpravou nebylo v PD ani VV uvažováno, pro správnou funkci ovládání rolet musí být provedeny
- 18 Profesionální displej** – náhrada za již navyráběný model monitoru

Způsob projekčního zpracování: **NEBYLO**

vliv změny na náklady stavby: **NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY**

ocenění změny předložil: **ZHOTOVITEL**

CENA

náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
stavební náklady	688 161,32	209 951,95
projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
dosud platná cena dle SOD:	58 266 188,97	70 502 088,65
zvýšení:	478 209,37	578 633,34
snížení:	-----	-----
nová cena:	<b>58 744 398,34</b>	<b>71 080 721,99</b>
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
zhotovitel:		
objednatel (investor, uživatel)		
TDI:		
GP+AD:		

TERMÍNY

Termín předání PD změny:

Termín realizace změny:

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: **NENÍ**

<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222, odst. 4, zákona 157/2006 Sb.
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, elektromontáže – změny
<b>Datum</b>	24.10.2021

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02B**      **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk**

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_


Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	478 209,37 CZK

Zaokrouhlení: \_\_\_\_\_ 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: 478 209,37 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášteř Louk	List č. 2
---------	----------	--	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>478 209,37</b>	<b>0,00</b>	<b>478 209,37</b>
<b>01</b>	<b>Podlahové zásuvky</b>	<b>136 828,30</b>	<b>0,00</b>	<b>136 828,30</b>
1	nové podlahové zásuvky	174 475,00	0,00	174 475,00
2	nerealizované práce (krabice v podlaze)	-37 646,70	0,00	-37 646,70
<b>03</b>	<b>Příprava pro optický kabel</b>	<b>13 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 431,00</b>
1	Příprava pro optický kabel	13 431,00	0,00	13 431,00
<b>04</b>	<b>Přeložka stáv. kabelů - kostel</b>	<b>51 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 926,00</b>
1	přeložka stávajících kabelů v kostele	51 926,00	0,00	51 926,00
<b>05</b>	<b>Sílnoproud + PZTS SO 01</b>	<b>21 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 362,00</b>
1	Sílnoproud + PZTS SO 01	21 362,00	0,00	21 362,00
<b>07</b>	<b>Doplnění komponentů pro kamerový systém</b>	<b>27 260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27 260,50</b>
1	Vícepráce	38 674,00	0,00	38 674,00
2	Měněpráce	-11 413,50	0,00	-11 413,50
<b>08</b>	<b>Ovládání ventilátoru a venkovních svítidel</b>	<b>1 083,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083,25</b>
1	Vícepráce	7 525,00	0,00	7 525,00
2	Měněpráce	-6 441,75	0,00	-6 441,75
<b>09</b>	<b>Sílnoproudé přívody pro sklep</b>	<b>3 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 757,00</b>
1	Sílnoproudé přívody pro sklep	3 757,00	0,00	3 757,00
<b>10</b>	<b>Ovládání osvětlení spojovací chodby mezi SO 01 a S</b>	<b>3 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372,00</b>
1	Ovládání osvětlení spojovací chodby mezi SO 01 a S	3 372,00	0,00	3 372,00
<b>11</b>	<b>Hromosvod viz samostatný rozpočet</b>	<b>211 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 031,00</b>
1	Hromosvod viz samostatný rozpočet	211 031,00	0,00	211 031,00
<b>12</b>	<b>Sílnoproud podlahové hraničky</b>	<b>20 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 388,00</b>
1	Sílnoproud podlahové hraničky	20 388,00	0,00	20 388,00
<b>13</b>	<b>Změny elektroinstalace v lapidáriu</b>	<b>-91 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 215,00</b>
1	Vícepráce lapidárium	33 000,00	0,00	33 000,00
2	Měněpráce svítidla	-124 215,00	0,00	-124 215,00
<b>14</b>	<b>Úprava zásuvkových obvodů v kuchyňce</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650,00</b>
1	Úprava zásuvkových obvodů v kuchyňce	2 650,00	0,00	2 650,00
<b>15</b>	<b>Propoj pro přívod optického kabelu</b>	<b>33 735,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33 735,32</b>
1	Propoj pro přívod optického kabelu	33 735,32	0,00	33 735,32
<b>16</b>	<b>Elektroinstalace - prostory 1.NP m.č.105, 106 - po</b>	<b>24 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 395,00</b>
1	Vícepráce	30 800,00	0,00	30 800,00
2	Měněpráce	-6 405,00	0,00	-6 405,00
<b>17</b>	<b>Sál 2.NP - ovládání žaluzii</b>	<b>18 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 205,00</b>
1	vicepráce	18 205,00	0,00	18 205,00
<b>18</b>	<b>Profesionální displej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	měněpráce	-23 830,00	0,00	-23 830,00
2	vicepráce	23 830,00	0,00	23 830,00

**Rekapitulace dílů**

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	27 574,32	0,00000
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	4 485,00	0,28145
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 875,00	0,03185
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	16 330,00	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	424 945,05	0,00178
			<b>478 209,37</b>	<b>0,31508</b>



Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk	List č. 4
Objekt:	01	Podlahové zásuvky	
Rozpočet:	1	nové podlahové zásuvky	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				
1	vyřezy a formátování podlahových desek, frézování a broušení, lepení do krabicových víček	kus	15,00000	534,00	8 010,00
2	vyměření os umístění krabic dle nových požadavků	hod	12,00000	320,00	3 840,00
3	vyřezání a úprava EPS pro kabeláž	hod	14,00000	320,00	4 480,00
<b>Celkem za: 775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>16 330,00</b>
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
4	zásuvková krabice podlahová kompletní Legrant 8M (2x230V, 2x RJ45)	kus	15,00000	8 635,00	129 525,00
5	instalační trubka do betonu FXP 25 vč. protahovacího drátu	m	60,00000	22,00	1 320,00
6	montážní materiál, kotevní technika	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
7	montáž krabic a rozvodů vč. zapojení	kus	15,00000	1 740,00	26 100,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>158 145,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 5
Objekt:	01	Podlahové zásuvky	
Rozpočet:	2	nerealizované práce (krabice v podlaze)	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	Přístrojová vložka Silver Wing 6503 49 - montáž	ks	-14,00000	420,00	-5 880,00
2	Podlahová krabice Silver Wing 6503 31 - montáž	ks	-14,00000	420,00	-5 880,00
3	Přístrojová vložka Silver Wing 6503 49 - materiál	ks	-14,00000	904,05	-12 656,70
4	Podlahová krabice Silver Wing 6503 31 - materiál	ks	-14,00000	945,00	-13 230,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>-37 646,70</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 6
Objekt:	03	Příprava pro optický kabel	
Rozpočet:	1	Příprava pro optický kabel	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>					
1	21001	Chráníčka kabelu do betonu 25mm pro optický kabel	m	35,00000	1 260,00
2	21002	Montáž propoje	hod	12,00000	6 720,00
3	21003	Montážní materiál, kotevni technika	kpl	1,00000	1 250,00
4	21004	Vyřezání EPS + pěnování a zajištění průchodky	hod	8,00000	3 840,00
5	23170120R	Soudal PU pěna 750 ml	kus	2,00000	361,00
<b>Celkem za: M21 Elektromontáže</b>					<b>13 431,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk	List č. 7
Objekt:	04	Přeložka stáv. kabelů - kostel	
Rozpočet:	1	přeložka stávajících kabelů v kostele	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>					
1	612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	65,00000	69,00	4 485,00
<b>Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>4 485,00</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					
2	974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	65,00000	75,00	4 875,00
<b>Celkem za: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>4 875,00</b>
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>					
3	M2101 Přepojení kabelových rozvodů	ks	1,00000	30 496,00	30 496,00
4	M2102 Přepojení přírodního napájecího kabelu pro kostel	ks	1,00000	10 840,00	10 840,00
5	M2103 montážní materiál	ks	1,00000	1 230,00	1 230,00
<b>Celkem za: M21 Elektromontáže</b>					<b>42 566,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk	List č. 8
Objekt:	05	Silnoproud + PZTS SO 01	
Rozpočet:	1	Silnoproud + PZTS SO 01	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	D+M ventilátor vč. ovládání - šama m.č.212	kus	1,00000	3 560,00	3 560,00
2	D+M venkovní zásuvka 400V/16A IP 54 - zadní dvorek m.č.215	kus	1,00000	1 066,00	1 066,00
3	D+M svítidlo pro info tabuli (vstup) - zapuštěné venkovní LED	kus	1,00000	3 848,00	3 848,00
4	D+M magnetický kontakt PZTS	kus	24,00000	537,00	12 888,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>21 362,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk	Líst č. 9
Objekt:	07	Doplnění komponentů pro kamerový systém	
Rozpočet:	1	Vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	21001	rekordér NVR 5208-4K Dahua pro 8kamer	kus	1,00000	9 384,00	9 384,00
2	21002	HDD 2Tb SATA	kus	1,00000	1 920,00	1 920,00
3	21003	switch TP-Link TL SG2428P 24xGb,POE 4xSF Smart Omada SDN	kus	1,00000	9 420,00	9 420,00
4	21004	instalační police do racku	kus	1,00000	540,00	540,00
5	21005	montážní práce,oživení,zkoušky CCTV	hod	19,00000	550,00	10 450,00
6	21006	instalace kabeláže a příprava pro 2 body WiFi v sále	kus	1,00000	6 960,00	6 960,00
<b>Celkem za: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>38 674,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk	List č. 10
Objekt:	07	Doplnění komponentů pro kamerový systém	
Rozpočet:	2	Měněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1 21001	Switch 32x1000BaseT+4xSFP (pol.č.47)	kus	-1,00000	10 363,50	-10 363,50
2 21002	Montáž - Switch 32x1000BaseT+4xSFP (pol.č.47)	kus	-1,00000	1 050,00	-1 050,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>-11 413,50</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 11
Objekt:	08	Ovládání ventilátoru a venkovních svítidel	
Rozpočet:	1	Vícepráce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1 21001	lapidárium - ovládání ventilátoru (instalace časového relé)	kus	1,00000	3 175,00	3 175,00
2 21002	ovládání venkovních svítidel - náhrada pohybových senzorů instalace vypínačů a příslušných rozvodů	kus	3,00000	1 450,00	4 350,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>7 525,00</b>



Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 12
Objekt:	08	Ovládání ventilátoru a venkovních svítidel	
Rozpočet:	2	Měněpráce	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	210 01	Čidlo pohybu pro spínání osvětlení 230V/10A s relé.spín. (pol. č.28)	kus	-3,00000	2 017,05	-6 051,15
2	210 02	Montáž - čidlo pohybu pro spínání osvětlení 230V/10A s relé.spín.(pol.č.28)	kus	-3,00000	130,20	-390,60
<b>Celkem za: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-6 441,75</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 13
Objekt:	09	Silnoproudé přívody pro sklep	
Rozpočet:	1	Silnoproudé přívody pro sklep	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	21001	Montáž kabelu CYKY 3x1,5	m	26,00000	59,00	1 534,00
2	21002	Montáž kabelu CYKY 3x2,5	m	26,00000	59,00	1 534,00
3	21003	Materiál kabel CYKY 3x1,5	m	26,00000	10,00	260,00
4	21004	Materiál kabel CYKY 3x2,5	m	26,00000	16,50	429,00
<b>Celkem za: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>3 757,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 14
Objekt:	10	Ovládání osvětlení spojovací chodby mezi SO 01 a S	
Rozpočet:	1	Ovládání osvětlení spojovací chodby mezi SO 01 a S	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
1	21001	Montáž kabelu CYKY 3Ax1,5	m	38,00000	59,00	2 242,00
2	21002	Materiál kabel CYKY 3Ax1,5	m	38,00000	10,00	380,00
3	21003	Instalační materiál	ks	1,00000	750,00	750,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>3 372,00</b>	

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 15
Objekt:	11	Hromosvod viz samostatný rozpočet	
Rozpočet:	1	Hromosvod viz samostatný rozpočet	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>					
1 21001	Hromosvod viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	211 031,00	211 031,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>211 031,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 16
Objekt:	12	Silnoproud podlahové hráničky	
Rozpočet:	1	Silnoproud podlahové hráničky	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	Dod a mtz chránička kopoflex 40	m	85,00000	36,00	3 060,00
2	Dod a mtz instalační trubka do betonu FXP	m	80,00000	28,00	2 240,00
3	Dod a mtz kabelový kanál plastový 100/40 - velký sál	ks	48,00000	231,00	11 088,00
4	Předsazení rozvaděče R1 v přízemí	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00
5	Kotevní technika	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>20 388,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk	List č. 17
Objekt:	13	Změny elektroinstalace v lapidáriu	
Rozpočet:	1	Vícepráce lapidárium	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	210 01	Dod a mtz podružného rozvaděče, vč.vystrojení - lapidárium	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00
2	210 02	Dod a mtz podlahových zásuvek - lapidárium	kus	6,00000	4 200,00	25 200,00
<b>Celkem za: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>33 000,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk	List č. 18
Objekt:	13	Změny elektroinstalace v lapidáriu	
Rozpočet:	2	Měněpráce svítidla	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1 210 01	A1 = Lineární svítidlo typové pro montáž zavěšené pod strop. Délka 3m. Elektronický driver. Světelný zdroj LED, 3000K (pol.č.51) Lapidarium	ks	-12,00000	6 510,00	-78 120,00
2 210 02	Montáž svítidla A1 zavěšené pod strop(pol.č.51) Lapidarium	ks	-12,00000	367,50	-4 410,00
3 21003	C = Lineární stropní přisazené typové LED svítidlo. 15W/230V. Délka 1,2m.( pol.č.58)	ks	-6,00000	3 990,00	-23 940,00
4 21004	Montáž svítidla C = Lineární stropní přisazené typové LED svítidlo. 15W/230V. Délka 1,2m. (pol.č.58)	ks	-6,00000	367,50	-2 205,00
5 21005	E = Svítidlo nástěnné /stropní průměr 350mm, montura bílý kov a šedý plast, stínítko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický předřadník. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - LED zdroj 22W 1800 lm (pol	ks	-3,00000	2 257,50	-6 772,50
6 21006	Montáž - E = Svítidlo nástěnné /stropní průměr 350mm, montura bílý kov a šedý plast, stínítko PMMA (pol.č.60)	ks	-3,00000	367,50	-1 102,50
7 21007	NOU1 = Přisazené nástěnné nouzové svítidlo, svítilici při výpadku napájení. (pol.č.63)	ks	-2,00000	3 465,00	-6 930,00
8 21008	Montáž - NOU1 = Přisazené nástěnné nouzové svítidlo, svítilici při výpadku napájení. (pol.č.63)	ks	-2,00000	367,50	-735,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>-124 215,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ. kultur.dědictví-Kláster Louk	List č. 19
Objekt:	14	Úprava zásuvkových obvodů v kuchyňce	
Rozpočet:	1	Úprava zásuvkových obvodů v kuchyňce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
1	21001	Montáž kabelu CYKY 3x1,5	m	8,00000	59,00	472,00
2	21002	Montáž kabelu CYKY 3x2,5	m	8,00000	59,00	472,00
3	21003	Materiál kabel CYKY 3x1,5	m	8,00000	10,00	80,00
4	21004	Materiál kabel CYKY 3x2,5	m	8,00000	16,50	132,00
5	21005	Přívod pro osvětlení linky vč. vypínače	kus	1,00000	498,00	498,00
6	21006	Rozšíření zásuvek 230V pro linku	kus	2,00000	498,00	996,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>2 650,00</b>	



Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk	List č. 20
Objekt:	15	Propoj pro přívod optického kabelu	
Rozpočet:	1	Propoj pro přívod optického kabelu	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					
1	132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do:100 m3 Výkaz výměr: rýha: 38*1,0*0,6	m3	22,80000 22,80000	475,00	10 830,00
2	132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	22,80000	29,00	661,20
3	162601102R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m kapacita vozu 12 m3	m3	3,04000	202,00	614,08
4	167101102R00 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, zhomin tř. 1 až 4	m3	3,04000	80,00	243,20
5	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Výkaz výměr: obsyp: -38*0,6*0,4 výkop: 38*1,0*0,6	m3	13,68000 -9,12000 22,80000	145,00	1 983,60
6	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Výkaz výměr: rýha: 38*0,6*0,4	m3	9,12000 9,12000	682,00	6 219,84
7	175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	9,12000	404,00	3 684,48
8	199000002R00 Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	9,12000	336,00	3 064,32
9	354413110 Uložení sypaniny na skládky	m3	9,12000	30,00	273,60
<b>Celkem za: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>27 574,32</b>
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>					
10	21001 Instalace chráničky	hod	4,00000	560,00	2 240,00
11	21002 chránička kopoflex 40	m	50,00000	36,00	1 800,00
12	21003 spojka pro trubku HDP	kus	1,00000	265,00	265,00
13	21004 trubička HDPE 14/10 pro optické vlákno	m	58,00000	32,00	1 856,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>6 161,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 21
Objekt:	16	Elektroinstalace - prostory 1.NP m.č.105, 106 - po	
Rozpočet:	1	Vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	21001 Zásuvka podlahová STAKOHOME 8314-ANW (1x400V, 2x230V, 1xRJ45)	kus	2,00000	13 805,00	27 610,00
2	21002 Montáž krabic a rozvodů vč.zapojení	kus	2,00000	1 595,00	3 190,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>30 800,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 22
Objekt:	16	Elektroinstalace - prostory 1.NP m.č.105, 106 - po	
Rozpočet:	2	Měněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1 21001	Montáž - podlahová zapuštěná 3.fáz. zásuvka. Těleso z masivní hliníkové litiny.(pol.č.7)	kus	-2,00000	577,50	-1 155,00
2 21002	Podlahová zapuštěná 3.fáz. zásuvka. Těleso z masivní hliníkové litiny. (pol.č.7) Sklopné vlko lze otevírat a zavírat bez nástroje (ručně). 400V/16A	kus	-2,00000	2 625,00	-5 250,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>-6 405,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictvi-Klášter Louk	List č. 23
Objekt:	17	Sál 2.NP - ovládání žaluzii	
Rozpočet:	1	vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
1	21001	Odělovací relé pro ovládání žaluzii (pro 2 motory)	kus	7,00000	1 815,00	12 705,00
2	21002	Montážní materiál, instalační krabice	kus	1,00000	770,00	770,00
3	21003	Montáž relé jednotek vč.přepojení	kus	7,00000	385,00	2 695,00
4	21004	Dodávka a montáž napájecího zdroje 24V pro napájení splachovačů na WC	kus	1,00000	2 035,00	2 035,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>18 205,00</b>	

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 24
Objekt:	18	Profesionální displej	
Rozpočet:	1	méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1 21015	Public display min. 42", 24/7, LED podsvícení, 16:9, FullHD 1920x1080, 3000:1, 300cd/m2, 2x HDMI, 1x USB, LAN, RS-232C, integrované reproduktory NEC MultiSync® C431	kus	-1,00000	23 830,00	-23 830,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>-23 830,00</b>

Stavba:	2019/02B	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk	List č. 25
Objekt:	18	Profesionální displej	
Rozpočet:	2	vícepráce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1 21015	Profesionální displej QM43R, LH43QMREBGCXEN, úhlopříčka 43", rozlišení 3840*2160 (4K UHD)	kus	1,00000	23 830,00	23 830,00
<b>Celkem za: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>23 830,00</b>

# ROZPOČET HROMOSVODY revize 5/2020

## Hromosvod

### Objekt SO 01

*Investor:* MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
*Stavba:* **CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ**  
**Změna dokončené stavby - stavební úpravy**  
**Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka**  
*Zpracovatel:* Ing. Karel Rychlý

### REKAPITULACE

<i>hromosvod východ</i>		78 298,00
<i>hromosvod jih</i>		56 190,00
<i>PPV el. instalace (6%) ze základu</i>		0,00
<i>Materiál hromosvody západ</i>		34 543,00
<i>Montáž hromosvody západ</i>		42 000,00
<i>mezisoučet</i>	<u>0,00</u>	<u>211 031,00</u>

**Základní rozpočtové údaje celkem: 211 031,00**

*Výchozí revize+zpráva (25hod)* 0,00

**POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: 211 031,00**

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

**Rozpis hromosvody Revize 5/2020**  
**Objekt SO 01 západní (čelní) strana svod č. 12 - 16**

Akce: **CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ**  
**Změna dokončené stavby - stavební úpravy**  
**Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka**  
Investor **MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo**

**Hromosvod - materiál**

Č. P.	NÁZEV	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CENA
1	zemnicí pásek-uzemnění svodů FeZn 30/4mm, 0,972kg/m	kg	50	35,00	1 750,00
2	zemnicí drát pro vývody jednotlivých svodů FeZn d=10mm,0,62 kg/m	kg	30	35,00	1 050,00
3	vedení jednotlivých svodů včetně hřebového vedení AlMgSi d=8mm	m	150	23,00	3 450,00
4	manžeta těsnící pro jímací tyč (pod střešní krytinu)	ks	3	186,00	558,00
5	Tyč jímací JP 15 1500mm	ks	3	460,00	1 380,00
6	STRISKA OCHR OSI d=20mm	ks	3	250,00	750,00
7	SVORKA HROM.TYC.SI01 DO20mm	ks	6	65,00	390,00
9	SVORKA hromosvodová pod krytinu nerez	ks	60	165,00	9 900,00
10	SVORKA pro přichycení svodu k okapu ST01	ks	10	65,00	650,00
11	pásek nerez ke svorce okapu	ks	10	65,00	650,00
12	SVORKA HROM.OKAPOVA SO	ks	5	15,00	75,00
13	Podpěra vedení svodu PV 01 na fasádu	ks	48	65,00	3 120,00
14	zemnicí tyč pro přizemnění svodů	ks	0	300,00	0,00
15	drobný montážní materiál	ks	1	500,00	500,00
16	SVORKA SR03 pro připojení zemnicí pasoviny	ks	10	30,00	300,00
17	SI2 Svorka k zemnicí tyči	ks	0	30,00	0,00
19	SS Svorka spojovací pro spojení jímacího vedení na střeše	ks	55	99,00	5 445,00
20	ochranný úhelník pro jednotlivé svody	ks	5	165,00	825,00
21	držák ochranného úhelníku	ks	10	65,00	650,00
22	štitek označení svodu	ks	5	10,00	50,00
23	Svorka potenciál. vyrovnání PA 410 219	ks	1	300,00	300,00
24	Podpěra vedení PV15 na hřebeniče	ks	100	25,00	2 500,00
25	SZa Svorka zkušební	ks	5	50,00	250,00
<b>Součet</b>					<b>34 543,00</b>



### Hromosvod - montáž

Č. P.	NÁZEV	Kód pol. ÚRS	M.J.	MNOŽ.	j.cena ÚRS	CELK.CENA
1	zemnicí pásek FeZn 30/4mm v zemi	741 41-0021	m	50	50,00	2 500,00
2	UZ.VED.FeZn d=10mm NA POVRCHU	741 41-0003	m	0	50,00	0,00
3	zemnicí vední FeZn d=10mm vývod	741 41-0041	m	30	50,00	1 500,00
4	SVOD.VODIC.DO 10mm VC.PODP.	741 42-0001	m	150	125,00	18 750,00
5	JIMACI TYC DO 2m na konstrukci	741 43-0001	ks	3	950,00	2 850,00
6	SVORKA HROM.NAD DVA SROUBY	741 42-0022	ks	200	65,00	13 000,00
7	SVORKY NA POTR.260-700mm	741 42-0031	ks	10	65,00	650,00
8	TYC ZEMNIC DO 2 m	741 44-0031	ks	0	260,00	0,00
9	OZNAC.STITEK SVODU	741 42-0083	ks	5	50,00	250,00
10	montáž ochranného úhelníka vč.držáku	741 11-2202	ks	5	250,00	1 250,00
11	SJ2 Svorka k zemnicí tyči	741 42-0022	ks	0	50,00	0,00
12	SS Svorka spojovací nerez	741 42-0021	ks	20	50,00	1 000,00
13	SZa Svorka zkušební	741 42-0022	ks	5	50,00	250,00

**Součet**

**42 000,00**

Rozpis hromosvody Revize 5/2020

**Objekt SO 01 východní (zadní) strana svod č. 1 - 7**

Akce: **CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ**

Změna dokončené stavby - stavební úpravy

Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka

Investor: MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

**Hromosvod - materiál**

Č. P.	NÁZEV	M. J.	MNOŽ.	J. CENA	ELK. CENA
1	zemnicí pásek-uzemnění svodů FeZn 30/4mm, 0,972kg/m	kg	50	35,00	1 750,00
2	zemnicí drát pro vývody jednotlivých svodů FeZn d=10mm,0.62 kg/m	kg	30	35,00	1 050,00
3	vedení jednotlivých svodů včetně hřebenového vedení AlMgSi d=8mm	m	150	19,00	2 850,00
4	manžeta těsnící pro jímací tyč (pod sítěšň krytinu)	ks	3	186,00	558,00
5	Tyč jímací JP 15 1500mm	ks	3	460,00	1 380,00
6	STRISKA OCHR OSI d=20mm	ks	3	250,00	750,00
7	SVORKA HROM.TYC.SJ01 DO20mm	ks	6	65,00	390,00
9	SVORKA hromosvodová pod krytinu nerez	ks	72	165,00	11 880,00
10	SVORKA pro přichycení svodu k okapu ST01	ks	10	65,00	650,00
11	pásek nerez ke svorce okapu	ks	10	65,00	650,00
12	SVORKA HROM.OKAPOVA SO	ks	7	15,00	105,00
13	Podpěra vedení svodu PV 01 na fasádu	ks	48	65,00	3 120,00
14	zemnicí tyč pro přizemnění svodů	ks	12	300,00	3 600,00
15	drobný montážní materiál	ks	0	500,00	0,00
16	SVORKA SR03 pro připojení zemnicí pasoviny	ks	10	30,00	300,00
17	SJ2 Svorka k zemnicí tyči	ks	12	30,00	360,00
19	SS Svorka spojovací pro spojení jímacího vedení na sítěše	ks	0	99,00	0,00
20	ochranný úhelník pro jednotlivé svody	ks	7	165,00	1 155,00
21	držák ochranného úhelníku	ks	14	65,00	910,00
22	šiftek označení svodu	ks	7	10,00	70,00
23	Svorka potenciál. vyrovnání PA 410 219	ks	0	300,00	0,00
24	Podpěra vedení PV15 na hřebenáče	ks	0	25,00	0,00
25	SZa Svorka zkusební	ks	7	50,00	350,00

## rotokol o změně díla

změnový list číslo: 9

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**Objednatel: **Město Znojmo**Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**Změna: **Změna finálního provedení povrchových úprav na konstrukci 2M, 3M a 4M.**

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: <b>Investor na základě skutečného stavu</b>		
	Popis změny: <b>Z požadavku projektanta a investora došlo ke změně finálního provedení povrchových úprav na konstrukci 2M, 3M a 4M.</b>		
	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <del>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</del> <b>SNIŽENÍ KONEČNÉ CENY</b> opr. kopie		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
CENA	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	54 142,66	78 788,84
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 744 398,34	71 080 721,99
	zvýšení: <del>snížení</del>	24 646,18	29 821,88
	snížení: <del>zvýšení</del>	-----	-----
	nová cena:	<b>58 719 752,16</b>	<b>71 050 900,11</b>
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
	zhotovitel:		
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v <b>souladu s § 222 odst. 4, ze zákona 137/2006 Sb.</b>		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet : M –Vnitřní stěrky (Změna provádění pol 478,479) V –Vnitřní stěrky Změna provádění		
Datum	<b>24. 10. 2021</b>		

### Hromosvod - montáž

Č. P.	NÁZEV	Kód pol. ÚRS	M. J.	MNOŽ.	j.cena ÚRS	CELK. CENA
1	zemní pásek FeZn 30/4mm v zemi	741 41-0021	m	35	50,00	1 750,00
2	UZ. VED. FeZn d=10mm NA POVRCHU	741 41-0003	m	0	50,00	0,00
3	zemní vodič FeZn d=10mm vývod	741 41-0041	m	25	50,00	1 250,00
4	SVOD.VODIC.DO 10mm VC.PODP.	741 42-0001	m	120	125,00	15 000,00
5	JIMACI TYC DO 2m na konstrukci	741 43-0001	ks	1	950,00	950,00
6	SVORKA HROM.NAD DVA SROUBY	741 42-0022	ks	175	65,00	11 375,00
7	SVORKY NA POTR.260-700mm	741 42-0031	ks	5	65,00	325,00
8	TYC ZEMNIC DO 2 m	741 44-0031	ks	4	260,00	1 040,00
9	OZNAC.STITEK SVODU	741 42-0083	ks	4	50,00	200,00
10	montáž ochranného úhelníka vě.držáku	741 11-2202	ks	4	250,00	1 000,00
11	SJ2 Svorka k zemnicí tyči	741 42-0022	ks	4	50,00	200,00
12	SS Svorka spojovací nerez	741 42-0021	ks	15	50,00	750,00
13	SZa Svorka zkusební	741 42-0022	ks	4	50,00	200,00

**Součet**

**34 040,00**

# Rozpis hromosvody Revize 5/2020

## Objekt SO 01 jižní (boční) strana svod č. 8 - 11

Akce: **CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ**

Změna dokončené stavby - stavební úpravy

Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka

Investic MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

### Hromosvod - materiál

Č. P.	NAZEV	M. J.	MNOŽ.	J. CENA	CELK. CENA
1	zemnicí pásek-uzemnění svodů FeZn 30/4mm, 0,972kg/m	kg	35	35,00	1 225,00
2	zemnicí drát pro vývody jednotlivých svodů FeZn d=10mm,0.62 kg/m	kg	25	35,00	875,00
3	vedení jednotlivých svodů včetně hřebenového vedení AlMgSi d=8mm	m	120	19,00	2 280,00
4	manžeta těsnící pro jímací tyč (pod střšní krytinu	ks	0	186,00	0,00
5	Tyč jímací JP 15 1500mm	ks	1	460,00	460,00
6	STRISKA OCHR OSI d=20mm	ks	1	250,00	250,00
7	SVORKA HROM.TYC.S101 DO20mm	ks	2	65,00	130,00
9	SVORKA hromosvodová pod krytinu nerez	ks	60	165,00	9 900,00
10	SVORKA pro příchycení svodu k okapu ST01	ks	5	65,00	325,00
11	pásek nerez ke svorce okapu	ks	5	65,00	325,00
12	SVORKA HROM.OKAPOVA SO	ks	4	15,00	60,00
13	Podpěra vedení svodu PV 01 na fasádu	ks	32	65,00	2 080,00
14	zemnicí tyč pro přizemnění svodů	ks	4	300,00	1 200,00
15	drobný montážní materiál	ks	0	500,00	0,00
16	SVORKA SR03 pro připojení zemnicí pasoviny	ks	15	30,00	450,00
17	SJ2 Svorka k zemnicí tyči	ks	4	30,00	120,00
19	SS Svorka spojovací pro spojení jímacího vedení na střeše	ks	0	99,00	0,00
20	ochranný úhelník pro jednotlivé svody	ks	4	165,00	660,00
21	držák ochranného úhelníku	ks	8	65,00	520,00
22	štítek označení svodu	ks	4	10,00	40,00
23	Svorka potenciál. vyrovnání PA 410 219	ks	0	300,00	0,00
24	Podpěra vedení PV15 na hřebenáče	ks	42	25,00	1 050,00
25	SZa Svorka zkušební	ks	4	50,00	200,00

**Součet**

**22 150,00**

Součet

31 878,00

**Hromosvod - montáž**

Č. P.	NÁZEV	Kód poi. ÚRS	M.J.	MNOŽ.	cena ÚRSELK.	CENA
1	zemnicí pásek FeZn 30/4mm v zemi	741 41-0021	m	50	50,00	2 500,00
2	UZ. VED. FeZn d=10mm NA POVRCHU	741 41-0003	m	0	50,00	0,00
3	zemnicí vední FeZn d=10mm vývod	741 41-0041	m	30	50,00	1 500,00
4	SVOD. VODIC. DO 10mm VC. PODP.	741 42-0001	m	150	125,00	18 750,00
5	JIMACI TYC DO 2m na konstrukci	741 43-0001	ks	3	950,00	2 850,00
6	SVORKA HROM. NAD DVA SROUBY	741 42-0022	ks	200	65,00	13 000,00
7	SVORKY NA POTR. 260-700mm	741 42-0031	ks	10	65,00	650,00
8	TYC ZEMNIC DO 2 m	741 44-0031	ks	12	260,00	3 120,00
9	OZNAC. STITEK SVODU	741 42-0083	ks	7	50,00	350,00
10	montáž ochranného úhelníka vč. držáku	741 11-2202	ks	7	250,00	1 750,00
11	SJ2 Svorka k zemnicí tyči	741 42-0022	ks	12	50,00	600,00
12	SS Svorka spojovací nerez	741 42-0021	ks	20	50,00	1 000,00
13	SZa Svorka zkušební	741 42-0022	ks	7	50,00	350,00

Součet

46 420,00

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_


Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-24 646,18 CZK

Zaokrouhlení: \_\_\_\_\_ 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: -24 646,18 czk**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
		-24 646,18	0,00	-24 646,18
<b>Stavba</b>		-24 646,18	0,00	-24 646,18
<b>  dod. č. 3</b>	<b>  Změna finálního povrchové úpravy kce. 2M, 3M, 4M</b>			
SO01 783	M -Vnitřní stěrky ZMĚNA PROVÁDĚNÍ (pol. 478,479)	-78 788,84	0,00	-78 788,84
SO01 783	V- Vnitřní stěrky ZMĚNA PROVÁDĚNÍ	54 142,66	0,00	54 142,66



### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
783	Nátěry	PSV	-24 646,18	0,19688
			-24 646,18	0,19688

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 4
Objekt:	dod. č. 3	Změna finálního povrchové úpravy kce. 2M, 3M, 4M	
Rozpočet:	SO01 783	V- Vnitřní stěrky ZMĚNA PROVÁDĚNÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 783      Nátěry</b>						
1	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	189,31000	55,00	10 412,05
	Výkaz výměr:	z rozpočtu smluvního POL 478:				
		"SDK 3/M" 14,87:				
		"SDK 2/M" 56,26:				
		"SDK 4/M" 31,81:				
		Součet: 102,94		102,94000		
		ve smluvním rozpočtu:				
		"SDK 1/M" neprovedeno konstrukce odečtena v dod.č.3:				
		"SDK 2/M" 54,56:				
		"SDK 4/M" 31,81:				
		Součet:		86,37000		
		86,37				
2	622471318RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátova Keim barevná skupina I	m2	189,31000	231,00	43 730,61
	Výkaz výměr:	z rozpočtu smluvního POL 478:				
		"SDK 3/M" 14,87:				
		"SDK 2/M" 56,26:				
		"SDK 4/M" 31,81:				
		Součet: 102,94		102,94000		
		ve smluvním rozpočtu:				
		"SDK 1/M" neprovedeno konstrukce odečtena v dod.č.3:				
		"SDK 2/M" 54,56:				
		"SDK 4/M" 31,81:				
		Součet:		86,37000		
		86,37				
<b>Celkem za: 783      Nátěry</b>						<b>54 142,66</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 5
Objekt:	dod. č. 3	Změna finálního povrchové úpravy kce. 2M, 3M, 4M	
Rozpočet:	SO01 783	M -Vnitřní stěrky ZMĚNA PROVÁDĚNÍ (pol. 478,479)	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>				
1	78300002 PU stěrka SDK konstrukcí, bílý odstín RAL 9010 Výkaz výměr: z rozpočtu smluvního POL 478: "SDK 3/M" 14,87: "SDK 2/M" 56,26: "SDK 4/M" 31,81: Součet: -102,94	m2	-102,94000      -102,94000	344,00	-35 411,36
2	78300003 PU stěrka SDK konstrukcí, černošedý odstín RAL 7021 Výkaz výměr: ve smluvním rozpočtu: "SDK 1/M" 21: "SDK 2/M" 54,56: "SDK 4/M" 31,81: Součet: -107,37	m2	-107,37000      -107,37000	404,00	-43 377,48
<b>Celkem za: 783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>-78 788,84</b>

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 10

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**




Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: **Ústřední topení m.č.202**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY</b>		
	Popis změny: Z důvodu archeologických nálezů a rozhodnutí NPÚ byla provedena dispoziční změna umístění a typu topidel.		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	28 374,00	63 045,59
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 719 752,16	71 050 900,11
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	34 671,59	41 952,62
nová cena:	<b>58 685 080,57</b>	<b>71 008 947,49</b>	
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. 4, zákona 157/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, M – Ústřední topení V – Ústřední topení		
<b>Datum</b>	24.10.2021		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Zhotovitel:

IČO:  
DIČ:

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-34 671,59 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: -34 671,59 CZK**


V

dne



Za zhotovitele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ09935183



Za objednatele

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-34 671,59	0,00	-34 671,59
dod. č. 3 ÚT	Ústřední topení	-34 671,59	0,00	-34 671,59
1 M	M - Ústřední topení	-63 045,59	0,00	-63 045,59
1 V	V - Ústřední topení	28 374,00	0,00	28 374,00

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 3
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
734	Armatury	PSV	-3 958,08	-0,00286
735	Otopná tělesa	PSV	-30 713,51	0,01090
			-34 671,59	0,00804

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 4
Objekt:	čod. č. 3 ÚT	Ústřední topení	
Rozpočet:	1 M	M - Ústřední topení	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 734 Armatury</b>						
1	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.kapal.	kus	-11,00000	360,00	-3 960,00
2	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,00153	1 252,00	1,92
<b>Celkem za: 734 Armatury</b>						<b>-3 958,08</b>

<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						
3	735-20-101	Podl. FAN-COIL, š.303, hl.180, dl. 1250mm, 500W, bez ventilátoru, 70/55	kpl	-4,00000	12 344,00	-49 376,00
	Výkaz výměr:	m.č. 202: -5 v rozpočtu chybí 1kus. 1		-5,00000 1,00000		
4	735-20-1010	FAN-COILY připojovací TV a šroubení 1/2", hlavice s odděl. čidlem, kapil. 5m	ks	-4,00000	2 398,00	-9 592,00
	Výkaz výměr:	-4		-4,00000		
5	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	-0,08500	1 406,00	-119,51
<b>Celkem za: 735 Otopná tělesa</b>						<b>-59 087,51</b>



Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 5
Objekt:	dod. č. 3 ÚT	Ústřední topení	
Rozpočet:	1 V	V - Ústřední topení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
1	735151968R00	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 33 600/1200	kus	1,00000	9 557,00	9 557,00
2	735151965R00	Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 33 600/ 900	kus	2,00000	8 636,00	17 272,00
	Výkaz výměr:	m.č. 202: 2		2,00000		
3	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	3,00000	515,00	1 545,00
<b>Celkem za: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>28 374,00</b>

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 11

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**



Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: **SO01 ZDRAVOTECHNIKA – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY</b>		
	Popis změny: Jedná se o nerealizované prvky ZDRAVOTECHNIKY – zařizovací předměty.		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	-----	49 976,42
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 685 080,57	71 008 947,49
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	49 976,42	60 471,47
nová cena:	<b>58 635 104,15</b>	<b>70 948 476,02</b>	
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. 4, zákona 137/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, SO01 725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		
<b>Datum</b>	24. 10. 2021		

## Položkový rozpočet

**Stavba:** 2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka  
**Rozpočet:** SO01 725 M ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

**Zhotovitel:** IČO:  
DIČ:

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Vypracoval:**

**Základ pro sníženou DPH:** 15 % 0,00 CZK

**Základ pro základní DPH:** 21 % -49 976,42 CZK


**Zaokrouhlení:** 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH:** -49 976,42 CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele



Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 2
Rozpočet:	SO01 725 M	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
725	Zařizovací předměty	PSV	-49 976,42	0,00000
			-49 976,42	0,00000

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 3
Objekt:	SO01	Zařizovací předměty	
Rozpočet:	SO01 725 M	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
1	998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-346,28000	1,50	-519,42
2	PC62 Zabezpečení potrubí vody a kanalizace vedeného těsně nad podlahou úpdního prostoru-truhlářský, výrobek	bm	-10,00000	3 180,00	-31 800,00
3	PC46 Modul s rámem pro pisoár	ks	-2,00000	8 610,00	-17 220,00
4	PC59 Dviřka 150x150 s rámem	kpl	-1,00000	437,00	-437,00
<b>Celkem za: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-49 976,42</b>

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 12

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**





Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: **SO01- Krovní konstrukce, sádkartonová konstrukce a zateplení**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Zjištění skutečného stavu na místě stavby</b>		
	Popis změny: Po zaměření a zhodnocení stávajících krovních prvků byla krovní konstrukce doplněna (opravena, či upravena) a to včetně mechanického očištění, obroušení a opatření nátěrem. Po zaměření skutečného stavu byla navýšena výměra tepelné a akustické izolace. Doplnění klempířských prvků – předsazená římsa (dvorní část - nad barokním sklepem), prodloužení výtokových kolen (dvorní část), oprava oplechování části stávající garáže u styku s fasádou objektu (uliční část)		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	504 846,41	180 652,22
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	58 635 104,15 bez DPH	70 948 476,02 s DPH
	dosud platná cena dle SOD:		
	zvýšení:	324 194,19	392 274,97
	snížení:	-----	-----
nová cena:	<b>58 959 298,34</b>	<b>71 340 750,99</b>	
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. 4, zákona 137/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: SO01 762 V - Změna střešní a krovní konstrukce SO01 SO01 762 M - Změna střešní a krovní konstrukce SO01		
<b>Datum</b>	24.10.2021		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK


Základ pro základní DPH: 21 % 324 194,19 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: 324 194,19 CZK**

v

dne

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele  
**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 2
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		324 194,19	0,00	324 194,19
DOD. č.3 STŘECHA	KROV, ZATEPLENÍ, SDK	324 194,19	0,00	324 194,19
SO01 762 M	Změna střešní a krovní konstrukce SO01	-180 652,22	0,00	-180 652,22
SO01 762 V	Změna střešní a krovní konstrukce SO-01	504 846,41	0,00	504 846,41



**Rekapitulace dílů**

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
783	Úpravy povrchů vnější	HSV	214 398,06	0,01246
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-15 940,00	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	61 298,16	0,66287
762	Konstrukce tesáfské	PSV	139 391,90	4,50976
763	Dřevostavby	PSV	-114 427,12	-0,57677
763	Konstrukce suché výstavby	PSV	83 382,61	1,08559
764	Konstrukce klempířské	PSV	-43 909,42	-0,02800
			<b>324 194,19</b>	<b>5,66591</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 4
Objekt:	DOD. Č.3 STŘECHA	KROV, ZATEPLENÍ, SDK	
Rozpočet:	SO01 762 M	Změna střešní a krovní konstrukce SO01	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
1	95390002 Požární ucpávky	Kč	-1,00000	15 940,00	-15 940,00
<b>Celkem za: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>					
2	590307110 15/M dřívka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	-2,00000	1 723,00	-3 446,00
3	763121466 1/M SDK sířna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	-21,00000	1 014,00	-21 294,00
	Výkaz výměr: m.č.101: -21		-21,00000		
4	763169001 SDK obklad volského oka	kus	-5,00000	17 533,00	-87 665,00
5	763172312 Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dřífek velikost 300 x 300 mm	kus	-2,00000	650,00	-1 300,00
6	998763101 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,57677	1 252,00	-722,12
<b>Celkem za: 763 Dřevostavby</b>					
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>					
7	764000014 K/14 střešní výřez 600/600 mm kominický dvoudřážkový zateplený-Cu plech	kus	-1,00000	14 106,00	-14 106,00
8	764236411 Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 860 mm	m	-1,10000	2 200,00	-2 420,00
9	764238423 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 150 mm	m	-43,90000	769,00	-33 759,10
<b>Celkem za: 764 Konstrukce klempířské</b>					

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 5
Objekt:	DOD. Č.3 STŘECHA	KROV, ZATEPLENÍ, SDK	
Rozpočet:	SO01 762 V	Změna střešní a krovni konstrukce SO-01	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
1	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem suchyčením (drátem, páskou apod.)	m2	128,36795	151,00	19 383,56
	Výkaz výměr:	"6/M šikmá plocha": "m.č.211" $(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))^2$ $-(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))^2$ SKUTEČNOST: $(2*22,0*7,35+10,40*7,35/2)^2$ "6/M šikmá plocha": "m.č.303" $6,77*3,6^2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2^2$ : $-(6,77*3,6^2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2^2)^2$ SKUTEČNOST: šikminy a svislé m.č. 303: $((0,90+2,80+2,40)*6,84)^2*2$ šikminy a svislé m.č. 303/305: $((1,75*1,00+1,75*1,13)^2)^2$				
			-672,37005 723,24000			
			-98,83600			
			161,42400			
			14,91000			
<b>Celkem za: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>19 383,56</b>	

<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
2	764521260RT2	Oplechování fims z Cu plechu, rš 400 mm nalepení Enkolitem	m	2,20000	944,00	2 076,80
	Výkaz výměr:	VÝCHODNÍ FASÁDA nad barokním sklepem: 2.20		2,20000		
3	764333230R00	Lemování zdi na plochých střeších Pz, rš 330 mm	m	5,60000	330,13	1 848,73
	Výkaz výměr:	oprava lemování stavající střechy garáže a budovy: 5,60		5,60000		
4	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	1,92000	1 238,00	2 376,96
	Výkaz výměr:	dodatečně prodloužení výtokového kolena ( prořez 60%): 2*0,5*1,60		1,92000		
5	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03297	2 220,00	73,19
<b>Celkem za: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>6 375,68</b>	

<b>Díl: 763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>					
6	763111318	5M SDK příčka II 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 Tl 100 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	6,26250	1 048,00	6 563,10
	Výkaz výměr:	v rozpočtu: 5M m.č.303/304: -23 skutečnost 303/304: 9,50*5,90/2 304/305: 1,65*1,50/2				
			-23,00000 28,02500 1,23750			
7	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	6,26250	94,00	588,68
	Výkaz výměr:	v rozpočtu: 5M m.č.303/304: -23 skutečnost 303/304: 9,50*5,90/2 304/305: 1,65*1,50/2				
			-23,00000 28,02500 1,23750			
8	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	64,18398	182,00	11 681,48
	Výkaz výměr:	Z ROZPOČTU "6/M šikmá plocha": "m.č.211" $9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39)$ : $-(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))$ SKUTEČNOST: $2*22,0*7,35+10,40*7,35/2$ Poznámka k souboru cen tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-				
			-336,18503 361,62000			

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 6
Objekt:	DOD. Č.3 STŘECHA	KROV, ZATEPLENÍ, SDK	
Rozpočet:	SO01 762 V	Změna střešní a krovní konstrukce SO-01	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstr: "6/M šikmá plocha": "mč.303" 6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2: - (6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2) SKUTEČNOST: šikminy a svíslé m.č. 303: ((0,90+2,60+2,40)*6,84)*2 šikminy a svíslé m.č. 303/305: (1,75*1,00+1,75*1,13)*2		49,41800		
			80,71200		
			7,45500		
<b>Celkem za: 763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>18 833,26</b>
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
9 998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,29643	1 136,00	336,74
<b>Celkem za: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>336,74</b>
<b>Díl: 763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>				
10 763161621	SDK podkrovní deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce REI 30 Výkaz výměr: Z ROZPOČTU "6/M šikmá plocha": "mč.211" 9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39): -(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39)) SKUTEČNOST: 2*22,0*7,35+10,40*7,35/2 Poznámka k souboru cen tyto se oceňují cenou -1714, 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstr: "6/M šikmá plocha": "mč.303" 6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2: - (6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2) SKUTEČNOST: šikminy a svíslé m.č. 303: ((0,90+2,60+2,40)*6,84)*2 šikminy a svíslé m.č. 303/305: (1,75*1,00+1,75*1,13)*2	m2	64,18398	878,00	56 353,53
11 283293360	folie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 160 g/m2 (1,5 x 50 m) Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 6,26250*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 6: 64,18397*1,15	m2	81,01345	90,00	7 291,21
			7,20188		
			73,81157		
12 998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,72253	1 252,00	904,61
<b>Celkem za: 763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>64 549,35</b>
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
13 713111127R00	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně Výkaz výměr: ROZPOČTU "akustická izolace sálu mč.211": 9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39): -336,185 SKUTEČNOST: 2*22,0*7,35+10,40*7,35/2	m2	25,43500	426,00	10 835,31
			-336,185		
			361,62000		
14 6315700	Akustické desky z minerální vlny tl.50mm kaširované černou textilií ISOVER AKUSTIC SSP2 Výkaz výměr: 25,435*1,1: 25,435*1,1	m2	27,97850	275,00	7 694,09
			27,97850		
<b>Celkem za: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>18 529,40</b>
<b>Díl: 783</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 7
Objekt:	DOD. Č.3 STŘECHA	KROV, ZATEPLENÍ, SDK	
Rozpočet:	S001 762 V	Změna střešní a krovní konstrukce SO-01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
15	78300001	Nátěr tesařských vnitřních kcl, lak s tvrdým voskem transparentní	m2	61,16800	298,00	18 228,06
	Výkaz výměr:	"mč.211" 217,628+20: -(217,628+20)		-237,62800		
		vazák 20/24: (0,2+0,24)*2*12*5		52,80000		
		(0,2+0,24)*2*7*3		18,48000		
		kráčata 16/20: (0,16+0,2)*2*5*12		43,20000		
		sloupek 20/22: (0,2+0,22)*2*2,2*13		24,02400		
		pásek 16/15: (0,16+0,15)*2*1,3*22		17,73200		
		hambálek 16/16: (0,16+0,16)*2*3,0*18		34,56000		
		(0,16+0,16)*2*6,0*20		76,80000		
		vzpěra 13/16: (0,14+0,16)*2*4*13		31,20000		
16	78378229R	Mechanické očištění viditelných prvků krovu broušení stávající a nových prvků	hod	448,00000	420,00	188 160,00
	Výkaz výměr:	14*4*8		448,00000		
<b>Celkem za: 783</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>206 388,06</b>

Díl:	762	Konstrukce tesařské				
17	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	145,00000	63,00	9 135,00
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 20: 145,00000		145,00000		
18	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	15,00000	112,00	1 680,00
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 21: 15,00000		15,00000		
19	762331815R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	10,00000	128,00	1 280,00
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 22: 10,00000		10,00000		
20	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, zřeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	145,00000	235,00	34 075,00
	Výkaz výměr:	fošny na vyrovnání krokvi 5/20cm: 122,00		122,00000		
		krokve malá střecha - bývalé WC 10/10cm: 16,00		16,00000		
		fošny 6/14 cm: 7,00		7,00000		
21	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, zřeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	15,00000	412,00	6 180,00
	Výkaz výměr:	kr. výměna 16/20cm: 5,00		5,00000		
		kleštiny 16/16cm: 10,00		10,00000		
22	762332135	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, zřeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2	m	10,00000	601,00	6 010,00
	Výkaz výměr:	vazný trám 20/24cm: 7,00		7,00000		
		kráčce 20/24cm: 3,00		3,00000		
23	762395000R00	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,33480	1 625,00	3 794,05
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 24: 2,33480		2,33480		
24	605111660	řezivo jehličnaté hranol	m3	2,33480	9 528,00	22 245,97
	Výkaz výměr:	fošny na vyrovnání krokvi 5/20cm: 122,00*(0,2*0,05)		1,22000		
		krokve malá střecha - bývalé WC 10/10cm: 16,00*(0,10*0,10)		0,16000		
		fošny 6/14 cm: 7,00*(0,06*0,14)		0,05880		

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášteř Louka	List č. 8
Objekt:	DOD. Č.3 STŘECHA	KROV, ZATEPLENÍ, SDK	
Rozpočet:	SO01 762 V	Změna střešní a krovni konstrukce SO-01	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	kr. výměna 16/20cm: 5,00*(0,16*0,20)		0,16000		
	kleštiny 16/16cm: 10,00*(0,16*0,16)		0,25600		
	vazný trám 20/24cm: 7,00*(0,20*0,24)		0,33600		
	krátče 20/24cm: 3,00*(0,20*0,24)		0,14400		
<b>Celkem za: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>84 400,02</b>

Díl: 783	Úpravy povrchů vnější					
25	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	89,00000	90,00	8 010,00
Výkaz výměr:						
	fošny na vyrovnání krokví 5/20cm: 122,00*2*(0,2+0,05)		61,00000			
	krokve malá střecha - bývalé WC 10/10cm: 16,00*2*(0,10+0,10)		6,40000			
	fošny 6/14 cm: 7,00*2*(0,06+0,14)		2,80000			
	kr. výměna 16/20cm: 5,00*2*(0,16+0,20)		3,60000			
	kleštiny 16/16cm: 10,00*2*(0,16+0,16)		6,40000			
	vazný trám 20/24cm: 7,00*2*(0,20+0,24)		6,16000			
	krátče 20/24cm: 3,00*2*(0,20+0,24)		2,64000			
<b>Celkem za: 783</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>					<b>8 010,00</b>

Díl: 762	Konstrukce tesařské					
26	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské slanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,50976	1 639,00	7 391,50
27	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	5,76555	8 256,00	47 600,38
Výkaz výměr:						
	skutečnost:					
	(856,44*6,66*0,06*0,04*1,1)		15 06827			
	ve smluvním rozpočtu:					
	"kontratáté ze stáv.lati" 951*0					
	"latě 60/40 " 856,44*4,11*0,08*0,04*1,1:					
	Součet: -(856,44*4,11*0,06*0,04*1,1)		-0,29272			
<b>Celkem za: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>54 991,88</b>

Díl: 713	Izolace tepelné					
28	631481020	deska izolační minerální střešní ?-0.038 600x1200 mm tl. 60 mm ISOVER ORSIK	m2	67,39317	152,00	10 243,76
Výkaz výměr:						
	"6/M šikmá plocha" Z ROZPOČTU:					
	"mč.211"					
	(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))*1,					
	(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))*1,					
	SKUTEČNOST: (2*22,0*7,35+10,40*7,35/2)*1,05		379,02188			
	"6/M šikmá plocha":					
	"mč.303" (6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2: -(6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2)*1,05		-51,88890			
	SKUTEČNOST:					
	šikmíny a svislé m.č. 303: ((0,90+2,60+2,40)*6,84)*2*1,05		84,74760			
	šikmíny a svislé m.č. 303/305: (1,75*1,00+1,75*1,13)*2*1,05		7,82775			
29	631481060	deska izolační minerální střešní ?-0.038 600x1200 mm tl. 140 mm ISOVER ORSIK	m2	67,39317	190,00	12 804,70
Výkaz výměr:						
	"6/M šikmá plocha" Z ROZPOČTU:					
	"mč.211"					
	(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))*1,					

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 9
Objekt:	DOD. Č.3 STŘECHA	KROV, ZATEPLENÍ, SDK	
Rozpočet:	SO01 762 V	Změna střešní a krovní konstrukce SO-01	

Pof. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	$(9,855*6,51/2+(17+21,2)/2*(7,5+0,39)+(17+21,4)/2*((7,5+7,7)/2+0,39))*1,$				
	SKUTEČNOST: $(2*22,0*7,35+10,40*7,35/2)*1,05$		379,70100		
	"6/M šikmá plocha":				
	*m.č.303* $(6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2) - (6,77*3,6*2-4,2*1,9/2+2,2*2,12/2*2)*1,05$		-51,88890		
	SKUTEČNOST:				
	šikminy a svíslé m.č. 303: $(10,90+2,60+2,40)*6,84)*2*1,05$		84,74760		
	šikminy a svíslé m.č. 303/305: $(1,75*1,00+1,75*1,13)*2*1,05$		7,82775		

Celkem za: 713

Izolace tepelné

23 048,46

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 13

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**





Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: **Úprava nadpraží okenní výplně severní fasády v m. č. 201 a na to navazující stavební práce na úpravě nadpraží sousedícího vstupu do věže kostela**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY</b>		
	Popis změny: Z důvodu archeologických nálezů a rozhodnutí NPÚ byla provedena úprava nadpraží vstupu do věže kostela.		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	11 226,60	-----
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 959 298,34	71 340 750,99
	zvýšení:	11 226,60	13 584,19
	snížení:	-----	-----
nová cena:	<b>58 970 524,94</b>	<b>71 354 335,18</b>	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. 4, zákona 137/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, 1V Úprava nadpraží vstupu do věže kostela		
<b>Datum</b>	24. 10. 2021		



## Položkový rozpočet

Stavba: **2019/02D**      **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**  
Rozpočet: **1V**      **Úprava nadpraží vstupu do věže kostela**

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	11 226,60 CZK


Zaokrouhlení: \_\_\_\_\_ 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: 11 226,60 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele



Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo  
IČ: 03935183  
DIČ: C703935183

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 2
Rozpočet:	1V	Úprava nadpraží vstupu do věže kostela	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 048,38	0,60416
4	Vodorovné konstrukce	HSV	401,88	0,00090
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	1 582,48	0,07961
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	3 503,26	0,00057
997	Přesun sítě	HSV	1 107,46	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	583,14	0,00000
			<b>11 226,60</b>	<b>0,68524</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášteř Louka	List č. 3
Objekt:	Z.08 -03	Úprava nadpraží vstupu do věže kostela	
Rozpočet:	1V	Úprava nadpraží vstupu do věže kostela	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	317351101R00 Bednění klenbových pásů - zřízení Výkaz výměr: 1,7*0,6	m2	1,02000 1,02000	953,00	972,06
2	317351102R00 Bednění klenbových pásů - odstranění Výkaz výměr: 1,7*0,6	m2	1,02000 1,02000	233,20	237,86
3	317231626R00 Klenbové pásy cihel pálených na připravenou skruž při jakékoli vzdálenosti podpěr plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu MC-5 nebo MC-10 Výkaz výměr: 1,70*0,60*0,3	m3	0,30600 0,30600	9 276,00	2 838,46
<b>Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>4 048,38</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>					
4	411354313 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení Výkaz výměr: 1,70*0,6	m2	1,02000 1,02000	284,00	289,68
5	411354314 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění Výkaz výměr: 1,70*0,6	m2	1,02000 1,02000	110,00	112,20
<b>Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce</b>					<b>401,88</b>
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
6	6223211001 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn Výkaz výměr: 1,7*0,6+2,0	m2	3,02000 3,02000	524,00	1 582,48
<b>Celkem za: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>1 582,48</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
7	949101113 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m Výkaz výměr: 1,60*1,70	m2	2,72000 2,72000	211,00	573,92
8	964072221R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m Výkaz výměr: 3*2,00*17,90/1000	t	0,10740 0,10740	11 220,00	1 205,03
9	973031151R00 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2 Výkaz výměr: 1,70*0,6*0,35	m3	0,35700 0,35700	4 830,00	1 724,31
<b>Celkem za: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>3 503,26</b>
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>					
10	997013113 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,77771	659,00	512,51
11	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,77771	254,00	197,54

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka				List č. 4
Objekt:	Z.08 -03	Úprava nadpraží vstupu do věže kostela				
Rozpočet:	1V	Úprava nadpraží vstupu do věže kostela				
Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
12	997013509					
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,99938	17,00	118,99	
13	997013831					
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	0,77771	358,00	278,42	
<b>Celkem za:</b>	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>1 107,46</b>
<b>Díl:</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				
14	998018002					
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,68524	851,00	583,14	
<b>Celkem za:</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>583,14</b>

# Protokol o změně díla

# změnový list číslo: 14

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**





Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: **VZT**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>SKUTEČNÝ STAV ZJISTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY</b>		
	Popis změny: Jedná se o nerealizované VZT PRÁCE (zařízení č. 4 – větrání schodiště, dále nátěr komponentů VZT) a zámečnické prvky jejichž potřeba vznikla v rámci realizace stavby (doplnění ventilátoru a dalších komponentů pro odvětrání sklepního prostoru a dále doplnění výustek kruhového potrubí)		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	31 771,20	56 878,50
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	58 970 524,94 bez DPH	71 354 335,18 s DPH
	dosud platná cena dle SOD:		
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	25 107,30	30 379,83
nová cena:	<b>58 945 417,64</b>	<b>71 323 955,34</b>	
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. 4, zákon 137/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: VZT – MÉNĚPRÁCE VZT - VÍCEPRÁCE		
<b>Datum</b>	24. 10. 2021		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02D**      **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_


Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-25 107,30 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: -25 107,30 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
 Dobšická 3579/15  
 669 02 Znojmo -1-  
 IČ: 03935183  
 DIČ: CZ03935183

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 2
---------	----------	---	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-25 107,30	0,00	-25 107,30
dod.č. 3 VZT SO01	VZT - ZMĚNY	-25 107,30	0,00	-25 107,30
M	VZT - MĚNĚPRÁCE	-56 878,50	0,00	-56 878,50
V	VZT - VÍCEPRÁCE	31 771,20	0,00	31 771,20

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 3
---------	----------	---	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	-25 107,30	0,00000
			-25 107,30	0,00000



Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 4
Objekt:	dod.č. 3 VZT SO01	VZT - ZMĚNY	
Rozpočet:	M	VZT - MĚNĚPRÁCE	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
1 24001	VZT viz. samostatný pol.rozpočet	kpl	1,00000	-56 878,50	-56 878,50
<b>Celkem za: M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>-56 878,50</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 5
Objekt:	dod.č. 3 VZT SO01	VZT - ZMĚNY	
Rozpočet:	V	VZT - VÍCEPRÁCE	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
1 24001	VZT viz. samostatný pol.rozpočet	kpl	1,00000	31 771,20	31 771,20
<b>Celkem za: M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>31 771,20</b>

Specifikace materiálu

Poz. číslo	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Loucká 3059/26, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 806, k.ú. Znojmo-Louka	Měrná jednotka	Počet	Cena celkem MÉNĚPRÁCE	Cena celkem VÍCEPRÁCE
<b>Zařízení č. 1 - Větrání sálu</b>					
1.16	Vyústka do kruhového potrubí pozinkovaná jednořadá rozměrů 225x75 mm, regulace R1, barva černá - RAL dle stavby	ks	8		4855,2
1.33	Nátěr komponentů VZT černou barvou - RAL dle stavby - v hygienickém zázemí 2. podlaží nad úrovní dřevěného lamelového podhledu a přiznané spiro potrubí v sálu 2.	m2	-43	-5460	
<b>Zařízení - doplnění ventilátoru sklepního půrostoru</b>					
	Ventilátor HCBB/4-250 H včetně dopravy		1		15231
	Protidešťová žaluzie 330x330mm vč. dopravy		1		1798
	Montáž VZT zařízení	kpl	1		1235
<b>Zařízení č. 3 - Větrání hygienického zázemí v 1. podlaží</b>					
3.33	Nátěr komponentů VZT černou barvou - RAL dle stavby - v hygienickém zázemí 1. podlaží nad úrovní dřevěného lamelového podhledu	m2	-24	-3150	
<b>Zařízení č. 4 - Větrání schodiště</b>					
4.1	Diagonální tříotáčkový ventilátor do kruhového potrubí průměru Ø150 mm - průtok vzduchu $V_0 = 150 \text{ m}^3/\text{h}$ , externí tlaková ztráta $p_{ext,o} = 150 \text{ Pa}$ , napětí 230 V, otáčky ventilátoru (pro daný průtok vzduchu) $n_0 = 2150 \text{ min}^{-1}$ - ostatní parametry viz příloha technické zprávy č. 1 - tabulka VZT zařízení - včetně spojovacích manžet průměru Ø150 mm	ks	-1	-5398,05	
		ks	-2	-105	
4.1a	Zpětná klapka průměru Ø150 mm	ks	-1	-218,4	
4.2	Šikmý výfukový kus průměru Ø150 mm, včetně sítu proti hmyzu	ks	-1	-223,65	
4.3	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru Ø150 mm, délky 900 mm	ks	-1	-1328,25	
4.4	Stěnová mřížka jednořadá rozměrů 300x150 mm, upínání pružinami s upínacím rámečkem, lamely horizontální, typ tvarování lamel 2, rozteč lamel 20,0, provedení uzavřené, RAL dle stavby	ks	-1	-651	
4.5	Kondenzační kus Ø150- typ MP697	ks	-1	-648,9	
4.6 až 4.29	Neobsazeno				
4.30	Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek	m2	-1	-514,5	
4.31	Kruhové spiro potrubí průměru Ø150, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek	bm	-3	-866,25	
4.32	Tepelná/hluková izolace - minerální vlna tl. 60 mm s Al polepem	m2	-3	-1039,5	
	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	-1	-5250	
	Montáž VZT zařízení	kpl	-1	-11025	
<b>Ostatní</b>					
O.3	Požární úpravy	kpl	-1	-21000	
O.4	Opláštění vzduchotechniky m.č.104, vč. nátěru	kus	1		8652
CENA CELKEM MÉNĚPRÁCE				-56 878,50	
CENA CELKEM VÍCEPRÁCE					31 771,20




Kč bez DPH

Kč bez DPH

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 15

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**  
 Změna: **Úprava podkladů pod parapety m.č. 104-106 a 201,202,211 a 213 a parapety v m.č. 104**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Investor na základě skutečného stavu</b>			
	Popis změny: Z požadavku projektanta a investora došlo ke změně finálního provedení parapetů v m.č. 104 (odpočet navržených parapetů proveden ve změnovém listu č. 18) a po zaměření stávajícího stavu došlo úpravám podkladů pod parapety v m.č. 104,105,106,201,202,211 a 213.			
	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>			
<b>CENA</b>	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>			
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>			
		náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
		stavební náklady	12 554,34	-----
		projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
		úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
		dosud platná cena dle SOD:	58 945 417,64	71 323 955,34
		zvýšení:	12 554,34	15 190,75
		snížení:	-----	-----
		nová cena:	<b>58 957 971,98</b>	<b>71 339 146,10</b>
<b>TERMÍNY</b>	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
	zhotovitel:			
	objednatel (investor, uživatel)			
	TDI:			
	GP+AD:			
	Termín předání PD změny:			
Termín realizace změny:				
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>			
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. 4, zákona 137/2006 Sb.			
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet : SO01 6V Úprava podkladů pod parapety a parapety m.č. 104-106 a 201,202,211 a 213			
<b>Datum</b>	24.10.2021			

## Položkový rozpočet

Stavba: 2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka  
Rozpočet: SO 01 6 V Úprava podkladu pod parapety a parapety m.č. 104,105,106,201,202,211,213

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Objednatel: IČO:  
DIČ:


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	12 554,34 CZK


Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: 12 554,34 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele



Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 2
Rozpočet:	SO 01 6 V	Úprava podkladu pod parapety a parapety m.č. 104,105,106,201,202,211,213	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	3 784,47	0,25898
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	6 460,58	1,95200
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	620,00	0,00052
998	Přesun hmot	HSV	1 689,29	0,00000
			<b>12 554,34</b>	<b>2,21150</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 3
Objekt:	VÍCEPRÁCE	Uprava podkladu pod parapety	
Rozpočet:	SO 01 6 V	Úprava podkladu pod parapety a parapety m.č. 104,105,106,201,202,211,213	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						
1	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem, STÁVAJÍCÍ PŮDOVKA	m2	3,59740	131,00	471,26
	Výkaz výměr:	parapety šikmin vnitřní: m.č. 104: 1,18*0,85+1,14*0,87+1,10*0,84+0,78*0,87		3,59740		
2	627452313RT2	Spárování dlažeb z cihel 200 mm, naplocho spárovací maltou Cemix 331	m2	3,59740	221,00	795,03
	Výkaz výměr:	parapety šikmin vnitřní: m.č. 104: 1,18*0,85+1,14*0,87+1,10*0,84+0,78*0,87		3,59740		
3	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,59740	40,00	143,90
	Výkaz výměr:	parapety šikmin vnitřní: m.č. 104: 1,18*0,85+1,14*0,87+1,10*0,84+0,78*0,87		3,59740		
4	771591205R00	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm,MC	m2	3,59740	588,00	2 115,27
	Výkaz výměr:	parapety šikmin vnitřní: m.č. 104: 1,18*0,85+1,14*0,87+1,10*0,84+0,78*0,87		3,59740		
5	771599792R00	Příplatek za podlahy cihelné v omezeném prostoru	m2	3,59740	72,00	259,01
	Výkaz výměr:	parapety šikmin vnitřní: m.č. 104: 1,18*0,85+1,14*0,87+1,10*0,84+0,78*0,87		3,59740		
<b>Celkem za:</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>3 784,47</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
6	632401924R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 40 mm	m2	3,59740	19,00	68,35
	Výkaz výměr:	parapety šikmin vnitřní: m.č. 104: 1,18*0,85+1,14*0,87+1,10*0,84+0,78*0,87		3,59740		
7	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	19,72910	58,00	1 144,29
	Výkaz výměr:	Odkaz na min položky pořadí 8: 19.72910		19,72910		
8	632451023R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm	m2	19,72910	266,00	5 247,94
	Výkaz výměr:	pod parapety vnitřní: m.č. 213: 0,90*0,18*5 m.č. 211: 0,34*1,32+0,25*1,40+0,30*1,40+0,32*1,35+0,36*1,40+0,13*1,70+0,13*1, m.č. 202: 0,15*1,06+0,15*1,06+0,12*1,23+0,13*1,23+0,22*1,23+0,26*1,23+0,25*1, m.č. 201: 0,45*1,42 m.č. 104: 1,18*0,85+1,14*0,87+1,10*0,84+0,78*0,87 m.č. 105+106: 0,54*1,53+0,56*1,64+0,56*1,64+0,56*1,69+0,51*1,73+0,44*1,77+0,43*1, m.č. 104: 1,18*0,85+1,14*0,87+1,10*0,84+0,78*0,87		0,81000 7,26960 1,52340 0,53900 3,59740 5,88970		
<b>Celkem za:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>6 460,58</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
9	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešenišové podlahy do 1,9 m	m2	4,00000	155,00	620,00
	Výkaz výměr:	4*1,0		4,00000		
<b>Celkem za:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>620,00</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 4
Objekt:	VÍCEPRÁCE	Úprava podkladu pod parapety	
Rozpočet:	SO 01 6 V	Úprava podkladu pod parapety a parapety m.č. 104,105,106,201,202,211,213	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				
10	998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,98506	851,00	1 689,29
<b>Celkem za: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>1 689,29</b>



# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 16

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**




Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: **Vybourání zazděného původního otvoru mezi m.č.101 a 105**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>SKUTEČNÝ STAV ZNJIŠTĚNÍ V MÍSTĚ STAVBY</b>		
	Popis změny: Po otlučení omítek v 1.np bylo objeveno zazděné původní historické kamenné ostění původního otvoru mezi místností č. 101 a 105. Dle požadavku NPÚ bylo odstraněno zazdění otvoru a zachováno stávající objevené kamenné ostění.		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	<b>náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>
	<b>stavební náklady</b>	14 550,73	-----
	<b>projekční náklady</b>	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	<b>úprava smluvní ceny:</b>	58 957 971,98 bez DPH	71 339 146,10 s DPH
	<b>dosud platná cena dle SOD:</b>		
	<b>zvýšení:</b>	14 550,73	17 606,38
	<b>snížení:</b>	-----	-----
<b>nová cena:</b>	<b>58 972 522,71</b>	<b>71 356 752,48</b>	
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
<b>zhotovitel:</b>			
<b>objednatel (investor, uživatel)</b>			
<b>TDI:</b>			
<b>GP+AD:</b>			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. 4, zákona 137/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: Ostění, dveřní otvor 101-105 - stavební práce		
<b>Datum</b>	24.10.2021		

## Položkový rozpočet

Stavba: **2019/02D**      **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**  
Rozpočet: **1 V**      **Ostění, dveřní otvor - místnost č. 101-105**

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:      15 %      0,00 CZK


Základ pro základní DPH:      21 %      14 550,73 CZK

Zaokrouhlení:      0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH:      14 550,73 CZK**

V

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 2
Rozpočet:	1 V	Ostění, dveřní otvor - místnost č. 101-105	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	3 913,45	0,00000
997	Přesun sloupů	HSV	10 637,28	0,00000
			<b>14 550,73</b>	<b>0,00000</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 3
Objekt:	dod. č. 3 SO1	Ostění, dveřní otvor 101-105 - stavební práce	
Rozpočet:	1 V	Ostění, dveřní otvor - místnost č. 101-105	

Poř. Číslo	Název	M.J	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
1	962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	4,15000	943,00	3 913,45
	Výkaz výměr: (1,86+1,46)/2*2,00*1,25		4,15000		
<b>Celkem za: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>3 913,45</b>
<b>Díl: 997</b>	<b>Přesun sutě</b>				
2	997013113 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	7,47000	659,00	4 922,73
	Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1.: Součet: 7,47000		7,47000		
3	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,47000	254,00	1 897,38
	Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1.: Součet: 7,47000		7,47000		
4	997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	67,23000	17,00	1 142,91
	Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1.: Součet: 67,23000		67,23000		
5	997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	7,47000	358,00	2 674,26
	Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1.: Součet: 7,47000		7,47000		
<b>Celkem za: 997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>10 637,28</b>

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 17

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 02 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**  
**Změna: Úprava povrchů vnitřních objektu SO 02**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Investor na základě skutečného stavu</b>		
	Popis změny: <b>Z požadavku NPÚ a investora došlo ke změně rozsahu provádění vnitřních omítek objektu SO 02 a dále vznikl požadavek vyspravení zatřením spár stávajícího neomítaného kamenného zdíva a provedení výmalby na nově provedených omítek.</b>		
	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
<b>CENA</b>	vliv změny na náklady stavby: <b>SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	7 865,14	123 797,67
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 972 522,71	71 356 752,48
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	115 935,53	140 281,99
	nová cena:	<b>58 856 587,18</b>	<b>71 216 470,49</b>
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. 4, zákona 151/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet : SO 02- Omítky vnitřní odpočty SO 02- Vnitřní úpravy povrchů + malba		
<b>Datum</b>	24.10.2021		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -115 935,53 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: -115 935,53 CZK

V

dne

Za zhotovitele  
**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

Za objednatele

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 2
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-115 935,53	0,00	-115 935,53
dod.č.3 M SO02 Omítk	SO 02 - Vnitřní úpravy povrchů	-115 935,53	0,00	-115 935,53
SO 02 M	SO 02 - Omítky vnitřní odpočty	-123 797,67	0,00	-123 797,67
SO 02 V	SO 02 Vnitřní úpravy povrchů + malba	7 862,14	0,00	7 862,14

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	-123 797,67	-4,71936
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	2 112,30	0,30974
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV	5 749,84	0,02805
			<b>-115 935,53</b>	<b>-4,38157</b>



Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 4
Objekt:	dod.č.3 M SO02 Omítk	SO 02 - Vnitřní úpravy povrchů	
Rozpočet:	SO 02 M	SO 02 - Omítky vnitřní odpočty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						
1	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	-136,79300	905,00	-123 797,67
<b>Celkem za: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>-123 797,67</b>





Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 5
Objekt:	dod.č.3 M SO02 Omitk	SO 02 - Vnitřní úpravy povrchů	
Rozpočet:	SO 02 V	SO 02 Vnitřní úpravy povrchů + malba	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	Zařízení spár vnitřního zdiva z cihel nebo kamene	m2	21,90500	96,43	2 112,30
	Výkaz výměr:				
	zatření spár zdiva stávajících neomítaných ploch počítáno 50% plochy:				
	$((4,25*3,20)-(1,30*2,15))*0,50$		5,40250		
	$((5,30*1,65)+(4,00*1,55)-(1,30*1,50))*0,50$		6,49750		
	$((6,0*3,50)-(1,1*0,9))*0,50$		10,00500		
<b>Celkem za: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>2 112,30</b>
<b>Díl: 784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				
2	Dvojnásobné bílé vápenné malby - ručně štětkou	m2	70,12000	82,00	5 749,84
	Výkaz výměr:				
	vnitřní omitky: 70.12		70,12000		
<b>Celkem za: 784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>5 749,84</b>

**Protokol o změně díla**

**změnový list číslo: 18**

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**  
**Změna: SO01 TRATIVODY**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY</b>		
	Popis změny: Jedná se o nerealizované prvky trativodů.		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	-----	67 967,23
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 856 587,18	71 216 470,49
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	67 967,23	82 240,35
nová cena:	<b>58 788 619,95</b>	<b>71 134 230,14</b>	
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>			
	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3 , v souladu s § 222 odst. 4 , zákona 137/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: SO01 TRATIVODY		
<b>Datum</b>	27.10.2021		

## Položkový rozpočet

Stavba: 2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka  
Rozpočet: SO01 TRATI... Trativody

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK  
Základ pro základní DPH: 21 % -67 967,23 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK


Cena celkem bez DPH: -67 967,23 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -4-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 2
Rozpočet:	SO01 TRATIVODY	Trativody	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	-53 496,04	-0,05022
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-14 471,19	-13,16214
			<b>-67 967,23</b>	<b>-13,21236</b>



Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 3
Objekt:	SO01 TRATIVODY	SO01 TRATIVODY	
Rozpočet:	SO01 TRATIVODY	Trativody	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
1	211561111R00	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	-11,17000	1 392,00	-15 548,64
2	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	-53,19000	92,00	-4 893,48
	Výkaz výměr:	pol. č. 20 smluvní rozpočet: -(15,14+6,85+5,6+5,6+1,2+18,8)		-53,19000		
3	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 100	m	-61,16850	46,00	-2 813,75
	Výkaz výměr:	pol. 21 smluvní rozpočet: -53,19*(0,6+0,55)		-61,16850		
4	213900000	Napojení drenáže do ležaté kanalizace	kus	-1,00000	438,00	-438,00
5	213900001	Revizní a kontrolní šachty drenáže	kus	-6,00000	4 416,00	-26 496,00
6	693110410	geotextilie z polyesterových vláken	m2	-70,34400	47,00	-3 306,17
	Výkaz výměr:	61,169*1,15: -70,344		-70,34400		
<b>Celkem za: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>-53 496,04</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
7	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	-3,19100	1 259,00	-4 017,47
	Výkaz výměr:	"pod drenáž" 53,19*0,6*0,1: -3,191		-3,19100		
8	452312131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	-3,19100	3 276,00	-10 453,72
	Výkaz výměr:	"pod drenáž" 53,19*0,6*0,1: -3,191		-3,19100		
<b>Celkem za: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>-14 471,19</b>

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 19

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 02 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**  
 Změna: **RESTAURÁTOR - kámen SO 02**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Stávající zjištěný stav a požadavek NPÚ</b>			
	Popis změny: Po vyhodnocení stávajícího stavu kamenného ostění a nadpraží okna na západní fasádě objektu SO 02 byl požadavek NPÚ oprava restaurováním torza stávajících prvků a doplnění novými částmi chybějících prvků (doplnění stojek a parapetu) Projektant a NPÚ zrušily prvek 50/KM			
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>			
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>			
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>			
		<i>náklady na změnu</i>	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>
		stavební náklady	24 320,00	8 767,00
		projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
		úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
		dosud platná cena dle SOD:	58 788 619,95	71 134 230,14
		zvýšení:	15 553,00	18 819,13
		snížení:	-----	-----
	nová cena:	<b>58 804 172,95</b>	<b>71 153 049,27</b>	
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
	zhotovitel:			
	objednatel (investor, uživatel)			
	TDI:			
	GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:			
	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>			
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. 4, z.č. 157/2006 Sb.			
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: SO02 M- 50/KM Kamenné ostění SO02 V- Kamenné ostění západního fasádního okna			
<b>Datum</b>	24. 10. 2021			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK


Základ pro základní DPH: 21 % 15 553,00 CZK


Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: 15 553,00 CZK**

v

dne





Za zhotovitele

Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183



### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		15 553,00	0,00	15 553,00
dod. č. 3 - SO02	SO02 Kamenné prvky KM	15 553,00	0,00	15 553,00
1	50/KM kamenné ostění	-8 767,00	0,00	-8 767,00
1	SO02 Kamenné ostění západního fasádního okna	24 320,00	0,00	24 320,00

Slavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 3
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	PSV	15 553,00	0,00000
			<hr/>	<hr/>
			15 553,00	0,00000

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 4
Objekt:	dod. č. 3 - SO02	SO02 Kamenné prvky KM	
Rozpočet:	1	SO02 Kamenné ostění západního fasádního okna	





Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 782</b>	<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>				
1	Oprava stávajícího kamenného ostění a nadpraží okna vč.doplnění novými částmi, kompletní provedení - fasáda západní (doplnění stojek a parapetu)	kus	1,00000	24 320,00	24 320,00
<b>Celkem za: 782</b>	<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>				<b>24 320,00</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 5	
Objekt:	dod. č. 3 - SO02	SO02 Kamenné prvky KM		
Rozpočet:	1	50/KM kamenné ostění		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 782      Dokončovací práce - obklady z kamene</b>						
1	78200201	50/KM osazení stávajícího kamenného ostění, vč.doplnění novými částmi, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	8 767,00	-8 767,00
<b>Celkem za: 782      Dokončovací práce - obklady z kamene</b>						<b>-8 767,00</b>

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 20

Stavba: <b>Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání</b> Objekt: <b>SO 01 – Objekt Loucká 3059/25</b> Objednatel: <b>Město Znojmo</b> Sídlo: <b>Obroková 1/12, 669 02 Znojmo</b> Zhotovitel: <b>POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo</b> Generální projektant: <b>Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno</b>																										
Změna: <b>Vstupní portál kamen. ostění 19KM, 20KM, osazení nového kamenného prvku u vstupu do 1.np (m.č.101), neosazení nového kamenného prvku</b>																										
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: <b>SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÍ V MÍSTĚ STAVBY</b> Popis změny: Při bouracích pracích bylo objeveno původní historické kamenné ostění původního otvoru, které dle požadavku NPÚ bylo zachováno v původním místě. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit rozměr nového vstupního otvoru a tím i nového kamenného ostění. Před vstupem do objektu v 1.np byla projektantem navržena nová kamenná žulová deska. Prvek 16/KM byl projektantem zrušen.																									
	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b> vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b> ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>																									
CENA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>náklady na změnu</th> <th>vícepráce</th> <th>méněpráce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>stavební náklady</td> <td>63 282</td> <td>58 125,20</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady</td> <td>řešeno v rámci AD</td> <td>řešeno v rámci AD</td> </tr> <tr> <td>úprava smluvní ceny:</td> <td>bez DPH</td> <td>s DPH</td> </tr> <tr> <td>dosud platná cena dle SOD:</td> <td>58 804 172,95</td> <td>71 153 049,27</td> </tr> <tr> <td>zvýšení:</td> <td>5 156,80</td> <td>6 239,73</td> </tr> <tr> <td>snížení:</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>nová cena:</td> <td><b>58 809 329,75</b></td> <td><b>71 159 289,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	stavební náklady	63 282	58 125,20	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH	dosud platná cena dle SOD:	58 804 172,95	71 153 049,27	zvýšení:	5 156,80	6 239,73	snížení:	-----	-----	nová cena:	<b>58 809 329,75</b>	<b>71 159 289,00</b>
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce																							
	stavební náklady	63 282	58 125,20																							
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD																							
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH																							
	dosud platná cena dle SOD:	58 804 172,95	71 153 049,27																							
	zvýšení:	5 156,80	6 239,73																							
	snížení:	-----	-----																							
	nová cena:	<b>58 809 329,75</b>	<b>71 159 289,00</b>																							
	odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis																									
zhotovitel: 																										
objednatel (investor, uživatel) 																										
TDI: 																										
GP+AD: 																										
TERMÍNY	Termín předání PD změny:																									
	Termín realizace změny:																									
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>																									
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3 i v souladu s § 222 odst. 4, zákona 157/2006 Sb:																									
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, V Kamenné PRVKY 19KM, 20KM a vstupní deska u dveří hl. vstupu 1.NP M Vstupní portál kamen. ostění 19KM, 20KM a 16KM																									
Datum	27.10.2021																									

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 5 156,80 CZK


Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: 5 156,80 czk**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele



Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 2
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		5 156,80	0,00	5 156,80
dod. č.	Prvky kamenné SO 01 / KM	5 156,80	0,00	5 156,80
3SO01 KM				
1	Kamenné prvky 19KM, 20KM a vstupní deska u dveří hl. vstupu 1.np	63 282,00	0,00	63 282,00
1	Vstupní portál kamen. ostění 19KM, 20KM	-58 125,20	0,00	-58 125,20

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 3
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	PSV	5 156,80	-0,52800
			<b>5 156,80</b>	<b>-0,52800</b>



Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 4
Objekt:	dod. č. 3SO01 KM	Prvky kamenné SO 01 / KM	
Rozpočet:	1	Kamenné prvky 19KM, 20KM a vstupní deska u dveří hl. vstupu 1.np	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 782</b>	<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>				
1	782000018 SO 01- 18/KM M+D masivní exteriérové ostění dveř.otvoru-svislý kus 150/300/1450mm, vidíteř.plochy štokované, drážka na vniř.hraně 20x20mm,V CENĚ ZAPOČTENA ÚPRAVA PRVKU NA NOVOU DÉLKU	kus	1,00000	16 836,00	16 836,00
2	782000019 SO 01 - 19/KM M+D masivní spodní deska dveř. otvoru 1150/300/50mm, vidíteř. plochy štokované, drážka na vniř.hraně 20x20mm, V CENĚ ZAPOČTENA ÚPRAVA PRVKU NA NOVOU DÉLKU	kus	1,00000	14 436,00	14 436,00
3	R_3123356T00 SO 01 - /KM M+D masivní spodní deska dveř. otvoru 1700/450/50mm, vidíteř. plochy , štokované u dveří 3IZ (HLAVNÍ VSTUP 1.NP)	kus	1,00000	32 010,00	32 010,00
<b>Celkem za: 782</b>	<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>				<b>63 282,00</b>



Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 5
Objekt:	dod. č. 3SO01 KM	Prvky kamenné SO 01 / KM	
Rozpočet:	1	Vstupní portál kamen. ostění 19KM, 20KM	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 782</b>		<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>				
1	583810935	16/KM kamenná deska 1000/1000/100mm	m2	-2,20000	12 206,00	-26 853,20
2	782000018	18/KM M+D masivní exteriérové ostění dveř.otvoru-svislý kus 150/300/1950mm, viditelné plochy štokované, drážka na vnitř.hraně 20x20mm	kus	-1,00000	16 836,00	-16 836,00
3	782000019	19/KM M+D masivní spodní deska dveř. otvoru 1650/300/50mm, viditelné plochy štokované, drážka na vnitř.hraně 20x20mm	kus	-1,00000	14 436,00	-14 436,00
<b>Celkem za: 782</b>		<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>				<b>-58 125,20</b>

**Protokol o změně díla**

**změnový list číslo: 21**

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**  
 Změna: **Zámečnické prvky, elektromontáže, podlahy z kamene - SO01**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY</b>			
	Popis změny: Jedná se o nerealizované zámečnické prvky a zámečnické prvky jejichž potřeba či úprava vznikla v rámci realizace stavby, odpočet nerealizované části očištění a konzervace stávající kamenné dlažby, odpočet PPV el. instalace celkových méněprací v silnoproud. (viz změnový list č. 8)			
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>			
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>			
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>			
		náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
		stavební náklady	86 631,57	19 467,67
		projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
		úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
		dosud platná cena dle SOD:	58 809 329,75	71 159 289,00
		zvýšení:	67 163,90	81 268,32
		snížení:	-----	-----
	nová cena:	<b>58 876 493,65</b>	<b>71 240 557,32</b>	
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
	zhotovitel:			
	objednatel (investor, uživatel)			
	TDI:			
	GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:			
	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>			
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. 4 zákona 137/2006 Sb.			
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: M Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky, elektromontáže, podlahy z kamene V Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky			
<b>Datum</b>	<b>27.10.2021</b>			

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02D**      **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka**

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:                      15 %    0,00 CZK

Základ pro základní DPH:                      21 %    67 163,90 CZK


Zaokrouhlení: \_\_\_\_\_ 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH:    67 163,90 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele



Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03995183  
DIČ: CZ03995183

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>67 163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67 163,90</b>
<b>dod. 3 zameč</b>	<b>Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky,elektromontáže, podlahy z kamene</b>	<b>67 163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67 163,90</b>
1 M	M Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky,elektromontáže, podlahy z kamene	-19 467,67	0,00	-19 467,67
1 V	V Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky	86 631,57	0,00	86 631,57

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 3
---------	----------	---	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
767	Konstrukce zámečnické	PSV	85 898,46	0,00000
772	Podlahy z kamene	PSV	-7 567,24	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	-11 167,32	0,00000
			<b>67 163,90</b>	<b>0,00000</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 4
Objekt:	dod. 3 zameč	Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky,elektromontáže, podlahy z kamene	
Rozpočet:	1 M	M Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky,elektromontáže, podlahy z kamene	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>					
1	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m - DOD. Č.1 ROZPOČT pol. 38 Z.07	%	-103,82560	2,00 -207,65
2	76700014	14/Z M+D zábradlí, vč. doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	-3,01990	174,00 -525,46
	Výkaz výměr:	madlo dl. 1,80m + kotvení: (1,80+3*0,10)*4,71*1,1 v rozpočtu: -13,90		10,88010 -13,90000	
<b>Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické</b>					<b>-733,11</b>
<b>Díl: 772 Podlahy z kamene</b>					
3	77200001	Očištění, vymělení, konzervace stávající kamenné dlažby	m2	-9,12815	829,00 -7 567,24
	Výkaz výměr:	-9,12815		-9,12815	
<b>Celkem za: 772 Podlahy z kamene</b>					<b>-7 567,24</b>
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>					
4	1	PPV el.instalace (6%) ze základu CELKOVÝCH MĚNĚPRACÍ 186 121,95	%	-11 167,31700	1,00 -11 167,32
	Výkaz výměr:	186121,95*0,06: -186121,95*0,06		-11 167,31700	
<b>Celkem za: M21 Elektromontáže</b>					<b>-11 167,32</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 5
Objekt:	dod. 3 zameč	Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky,elektromontáže, podlahy z kamene	
Rozpočet:	1 V	V Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
1	201/Z	Zábradlí ocelové vnitřní - ukončení mezi m.č.202 - 201 (recepce)	kg	39,57107	174,00	6 885,37
	Výkaz výměr:	zábradlí oděšující m.č. 202-201 u recepce: (2,50+0,70+2*1,16+0,95)*4,71*1,1 +(2*2,50)*0,62*1,1 +(3*0,1*0,1)*80,0*1,1		39,57107		
2	767 -211	PODSTAVEC POD RACK m.č.211	kg	19,19280	179,00	3 435,51
	Výkaz výměr:	konstrukce jeří 100/60/3 + 4ks kotvící deska: 0,60*4 *7,07*1,1 + 4*0,1*0,1/2*24,00*1,1		19,19280		
3	767 -303	PŘECHODOVÉ LÁVKY V PŮDĚ m.č. 303	kg	110,45122	179,00	19 770,77
	Výkaz výměr:	LÁVKA č.1 - větší: zábradlí Tr. 30/2: (2*0,9+2*0,8)*1,89*1,1 konstrukce jeří 60/40/2: 2*(2*0,35)*2,97*1,1 jeří 40/40/2: 2*(2*1,18*2,35*1,1)+2*(1,05*2,35*1,1) plech slza 4mm vyztužen 3KS - PÁSOVINA P40/8: (1,05*0,80)*34,50*1,1 +3*(0,8*2,51*1,1) špruše Tr. 30/2: 2*4*0,8*1,89*1,1 LÁVKA č. 2 - menší: jeří 35/35/3: 2*(0,59+0,56+0,27) *2,93*1,1 plech slza 4mm vyztužen 3KS - PÁSOVINA P40/8: (0,56*0,60)*34,50*1,1 +3*(0,6*2,51*1,1) špruše Tr. 30/2: 2*0,6*1,89*1,1		7,06860 4,57380 17,62970 38,50440 13,30560 9,15332 17,72100 2,49480		
4	76700016	16/Z M+D zábradlí pozlnk, vč. doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	156,21058	174,00	27 180,64
	Výkaz výměr:	skutečnost m.č. 202: (5,40+7*0,90)*4,71*1,1 +2*(5,40+0,9)*0,62*1,1 branka: 2*(0,94+0,9)*4,71*1,1 +(2*0,9)*0,62*1,1 kotvící prvek v desce U č160: 5,45 *18,80*1,1 v rozpočtu POL. 16/Z: -46,00		69,21090 20,29368 112,70600 -46,00000		
5	76700021	21/Z M+D zábradlí, vč. doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	59,50015	149,00	8 865,52
	Výkaz výměr:	SKUTEČNOST: BAROKNÍ SKLEP: (2,45+3*1,20)*4,71*1,1 +(2,45*2)*0,62*1,1+ (3*0,1*0,1)*80,0*1,1 ANGLICKÝ DVOREK: (0,90+11,60+14*1,20)*4,71*1,1 +(0,9*2+11,60*2)*0,62*1,1 +(14*0,1*0,1)*80,0*1,1 rozpočet smluvní + dodatek č.1: -200(-41)		37,32685 181,17330 -159,00000		
6	76700034	34/Z M+D ocelový rám prohlubně pro plošinu, vč.kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	1,72447	137,00	236,25
	Výkaz výměr:	skutečnost P150/10 + KOTVÍCÍ DESKY: (2*1,28+1,52 + 11*0,10*0,10) *11,83*1,1 v rozpočtu: -52,80		54,52447 -52,80000		
7	76700035	35 n /Z M+D zábradlí a zadní stěna pod podestou schodiště u plošiny ZTP vč. doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	78,14246	174,00	13 596,79
	Výkaz výměr:	SKUTEČNOST: branka jeří 40/40/3mm -13,97 KG ( (4*0,88)*3,30*1,1 + (2*0,88)*0,62*1,1 ZAPOČTENO V POL. 35/Z): 0 rámová konstrukce jeří 60/60/3 dl. 3,04m: 3,04*5,29*1,1 jeří 80/60/3 dl. 3,04m: 3,04*6,20*1,1 výztuhy jeří 60/60/3 dl. 0,9m + Jeří 40/40/2 dl. 0,9m: 0,90*5,29*1,1+0,90*2,35*1,1 krátké výztuhy dl. 0,22m jeří 60/40/2 - 1ks a jeří 40/40/2 -1ks:		0,00000 17,68976 20,73280 7,56360 1,59720		



Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kuřtur.dědictví-Kláster Louka	List č. 6
Objekt:	dod. 3 zameč	Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky,elektromontáže, podlahy z kamene	
Rozpočet:	1 V	V Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky	





Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
	0,22*4,25*1,1+0,22*2,35*1,1 kotvení P60/8 DL. 0,15m 2ks: 2*0,15*3,77*1,1 plechová stěna za výtah v PZ provedení + nátěr kovářskou barvou tl. 1,30mm rozměr 2,05*1,25: (2,05*1,25)*10,40*1,1		1,24410 29,31500			
8	76700073	73/Z M+D ocelové madlo vyrov.schodiště vč. kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	30,41425	219,00	6 660,72
	Výkaz výměr:	skutečnost objekt SO 04 ZÁBRADLÍ NA VSTUPNÍM SCHODIŠTI 2.NP: (2,0*1,0*3)*4,71*1,1+(2,0*2)*0,62*1,1+(3*0,1*0,1)*80,0*1,1 (1,65+1,0)*4,71*1,1+(1,65*2)*0,62*1,1 +(1*0,1*0,1)*80,0*1,1 v rozpočtu SO04 POL. 67: -22,90		36,45400 16,86025 -22,90000		
<b>Celkem za: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>86 631,57</b>



**Protokol o změně díla**

**změnový list číslo: 22**

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví - opakované zadání**  
 Objekt: **SO 10 - Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Mušil, Hybská -architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**  
 Změna: **RESTAURÁTOR - Kamenné prvky - OBJEKT SO10**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Stávající zjištěný stav po vybourání novodobých konstrukcí a odstranění násypu v místě předpokládaného původního schodiště</b>		
	Popis změny: 1) po vybourání novodobých konstrukcí byly zjištěny chybějící prvky části křížové klenby (sloupky) 2) po odstranění násypu v místě původního schodiště bylo nutné vyrobit zcela nové kamenné schodiště a navíc (doplnit jeden schod navíc) dle požadavku NPÚ Brno - pískovec 3) z důvodu do výroby dalšího schodiště bylo nutné vyrobit další madlo (část zábradlí balustrády) 4) NPÚ požaduje statické zajištění stávajícího torza žeber vybíhajících do prostoru ambitu		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	204 568,-	115 975,37
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 876 493,65	71 240 557,32
	zvýšení:	88 592,63	107 197,08
	snížení:	-----	-----
nová cena:	<b>58 965 086,28</b>	<b>71 347 754,40</b>	
<b>TERMÍNY</b>	odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis		
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP+AD:		
	Termín předání PD změny:		
Termín realizace změny:			
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>			
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. 4, zákona 157/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: M - RESTAURÁTOR - kámen SO10 V - RESTAURÁTOR - kámen SO10		
<b>Datum</b>	27.10.2021		



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **88 592,63 CZK**


Zaokrouhlení: **0,00 CZK**

**Cena celkem bez DPH: 88 592,63 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele



Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: C703995188

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 2
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		88 592,63	0,00	88 592,63
dod. č. 3 S10 RES KM	RESTAURÁTOR - kámen SO10	88 592,63	0,00	88 592,63
1 M	M- SO 10- KAMENNÉ PRVKY	-115 975,37	0,00	-115 975,37
1 V	V - SO 10 -KAMENNÉ PRVKY	204 568,00	0,00	204 568,00

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 3
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-58 478,00	0,00000
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	147 070,63	0,00000
			<b>88 592,63</b>	<b>0,00000</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 4
Objekt:	dod. č. 3 S10 RES KM	RESTAURÁTOR - kámen SO10	
Rozpočet:	1 M	M- SO 10- KAMENNÉ PRVKY	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
1	950005 Odhalení původního kamenného schodiště, jeho očištění a opravení, kompletní provedení	Kč	-1,00000	58 478,00	-58 478,00
<b>Celkem za: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-58 478,00</b>
<b>Díl: 782</b>	<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				
2	998782201R00 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	-262,34200	4,00	-1 049,37
3	78200082 pol. 50 - 82/KM vyrovnávací schodiště z ambitu do kostela 1x stávající jalový stupeň 150/190, 2x nový jalový, stupeň 330/190mm, 1x nový jalový stupeň 255/100mm, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	56 448,00	-56 448,00
<b>Celkem za: 782</b>	<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>-57 497,37</b>







Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 5
Objekt:	dod. č. 3 S10 RES KM	RESTAURÁTOR - kámen SO10	
Rozpočet:	1 V	V - SO 10 -KAMENNÉ PRVKY	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene</b>						
1	SO 10 12	Výroba nových schodů (nášlapů) 150x330x2220 7ks včetně osazení MATERIÁL PÍSKOVEC kamenické opracování, čelo schodu zdobeno okrasným oblím nosem a zoubkem pod ním	ks	7,00000	13 000,00	91 000,00
2	SO 10 123	Výroba nových balustrád - kuželek včetně osazení (výroba silikonové sádrových forem, nerezová armatura v jádrovém výdusku, povrch. profilace apod.)	ks	5,00000	5 100,00	25 500,00
3	SO 10 1235	Výroba nového madla a spodní římsy cca 1,50m včetně osazení (výroba silikonové sádrových forem, nerezová armatura v jádrovém výdusku, povrch. profilace apod.)	m	3,00000	7 500,00	22 500,00
	Výkaz výměr:	madlo: 1,50		1,50000		
		spodní římsa: 1,50		1,50000		
4	SO 10 1236	Výroba nosných 3ks sloupů - ambít včetně osazení	ks	3,00000	17 500,00	52 500,00
5	SO 10 1237	Doplnění a reverzibilní ukotvení částí žeber pomocí nerezových prvků a syntetických pryskyřic	kpl.	1,00000	5 200,00	5 200,00
6	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	1 967,00000	4,00	7 868,00
	Výkaz výměr:	Ceny z položek s pořadovými čísly:: 1,2,3,4,5,:				
		Součet: 1967,00000		1 967,00000		
<b>Celkem za: 782 Konstrukce z přírodního kamene</b>						<b>204 568,00</b>

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 23

Stavba: <b>Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání</b> Objekt: <b>SO 01 – Objekt Loucká 3059/25</b> Objednatel: <b>Město Znojmo</b> Sídlo: <b>Obroková 1/12, 669 02 Znojmo</b> Zhotovitel: <b>POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo</b> Generální projektant: <b>Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno</b> Změna: <b>SO01 - Změna podlahy m.č. 303</b>																										
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: <b>Skutečný stav v místě stavby, potřeba zabezpečení případného úkapu v technické místnosti č.303</b> Popis změny: Změna řešení podlahy dle požadavku projektanta a TDI v místnostech 303. Jedná se o změnu skladby podlahy, který umožní zabezpečení případného úkapu v technické místnosti.																									
	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b> vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b> ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>																									
CENA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>náklady na změnu</th> <th>vícepráce</th> <th>méněpráce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>stavební náklady</td> <td>109 756,19</td> <td>80 007,01</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady</td> <td>řešeno v rámci AD</td> <td>řešeno v rámci AD</td> </tr> <tr> <td>úprava smluvní ceny:</td> <td>bez DPH</td> <td>s DPH</td> </tr> <tr> <td>dosud platná cena dle SOD:</td> <td>58 965 086,28</td> <td>71 347 754,40</td> </tr> <tr> <td>zvýšení:</td> <td>29 749,18</td> <td>35 996,51</td> </tr> <tr> <td>snížení:</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>nová cena:</td> <td><b>58 994 835,46</b></td> <td><b>71 383 750,91</b></td> </tr> </tbody> </table>		náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	stavební náklady	109 756,19	80 007,01	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH	dosud platná cena dle SOD:	58 965 086,28	71 347 754,40	zvýšení:	29 749,18	35 996,51	snížení:	-----	-----	nová cena:	<b>58 994 835,46</b>	<b>71 383 750,91</b>
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce																							
	stavební náklady	109 756,19	80 007,01																							
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD																							
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH																							
	dosud platná cena dle SOD:	58 965 086,28	71 347 754,40																							
	zvýšení:	29 749,18	35 996,51																							
	snížení:	-----	-----																							
	nová cena:	<b>58 994 835,46</b>	<b>71 383 750,91</b>																							
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>																									
zhotovitel:																										
objednatel (investor, uživatel)																										
TDI:																										
GP+AD:																										
TERMÍNY	Termín předání PD změny:																									
	Termín realizace změny:																									
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>																									
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, <b>souladu s § 222 odst. 4, zákona 157/2006 Sb.</b>																									
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, V Změna podlahy m.č. 303 M Změna podlahy m.č. 303																									
Datum	24.10.2021																									

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka**

Zhotovitel:

IČO:  
DIČ:

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	29 749,18 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK


**Cena celkem bez DPH: 29 749,18 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 2
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		29 749,18	0,00	29 749,18
dod. č. 3 SO 01 - 30	Změna podlahy m.č. 303	29 749,18	0,00	29 749,18
SO 01 - 303 M	Změna podlahy m.č. 303	-80 007,01	0,00	-80 007,01
SO 01 - 303 V	Změna podlahy m.č. 303	109 756,19	0,00	109 756,19

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 3
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
4	Vodorovné konstrukce	HSV	1 461,10	0,01013
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	69 843,14	15,86055
998	Přesun hmot	HSV	13 505,95	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	-80 007,01	-2,84240
783	Nátěry	PSV	19 266,00	0,04636
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	5 680,00	0,00000
			<b>29 749,18</b>	<b>13,07464</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 4
Objekt:	dod. č. 3 SO 01 - 30	Změna podlahy m.č. 303	
Rozpočet:	SO 01 - 303 M	Změna podlahy m.č. 303	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
1	762512245R00	Podlahové konstrukce podkladové montáž zdesek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním	m2	-152,00000	173,00	-26 296,00
	Výkaz výměr:	M.Č.303 PODLAHA 13/P: -76*2		-152,00000		
2	595907370	deska cementotřísková tl.1,2 cm CETRIS BASIC	m2	-167,20000	298,00	-49 825,60
	Výkaz výměr:	M.Č.303 PODLAHA 13/P: -76*2*1,1		-167,20000		
3	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-2,37060	1 639,00	-3 885,41
<b>Celkem za: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>-80 007,01</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 5
Objekt:	dod. č. 3 SO 01 - 30	Změna podlahy m.č. 303	
Rozpočet:	SO 01 - 303 V	Změna podlahy m.č. 303	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 4 Vodovonné konstrukce</b>						
1	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	1,90000	569,00	1 081,10
	Výkaz výměr:	mezi 304 - 303: 9,50*0,20		1,90000		
2	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	1,90000	200,00	380,00
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 1,90000		1,90000		
<b>Celkem za: 4 Vodovonné konstrukce</b>						<b>1 461,10</b>
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						
3	601021147RT1	Stěrka vyrovnávací Baumit MuřfilRenova, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	76,00000	202,00	15 352,00
4	612901112R00	Ubroušení výstupků betonu	m2	76,00000	126,00	9 576,00
5	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	6,08000	4 086,00	24 842,88
	Výkaz výměr:	M.Č. 303: 76*0,08		6,08000		
6	631319171R00	Příplatek kcenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	6,08000	449,00	2 729,92
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 6 08000		6,08000		
7	631362021R00	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,40493	42 828,00	17 342,34
	Výkaz výměr:	KARI R8 100/100 HM. 4,44KG/M2* 76*4,44*1,20/1800		0,40493		
<b>Celkem za: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>69 843,14</b>
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						
8	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	15,87068	851,00	13 505,95
<b>Celkem za: 998 Přesun hmot</b>						<b>13 505,95</b>
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						
9	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email	m2	76,00000	253,50	19 266,00
	Výkaz výměr:	m.č. 303 - technická místnost: 76		76,00000		
<b>Celkem za: 783 Nátěry</b>						<b>19 266,00</b>
<b>Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>						
10	M241	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ POTRUBÍ VZT	KPL.	1,00000	5 680,00	5 680,00
<b>Celkem za: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>						<b>5 680,00</b>

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 24

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**





Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: **dřevěná podlaha v sále**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>zjištění skutečného stavu na místě stavby</b>		
	Popis změny: Doplnění olištování podlahových topidel Fancoil. Na základě požadavku budoucího provozovatele o doplnění podlahových zásuvek vznikl vícenáklad na obřezání a vlepení pouzder.		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	29 145,99	-----
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 994 835,46	71 383 750,91
	zvýšení:	29 145,99	35 266,65
	snížení:	-----	-----
nová cena:	<b>59 023 981,45</b>	<b>71 419 017,55</b>	
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. 4, zákona 157/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: Lemovací podlahové lišty a pouzdra pro podlahové zásuvky		
<b>Datum</b>	24.10.2021		



## Položkový rozpočet

Stavba: **2019/02D**      **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**  
 Rozpočet: **1**              **Lemovací Al podlahové lišty a pouzdra pro podlahov**

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	29 145,99 CZK

Zaokrouhlení: \_\_\_\_\_ 0,00 CZK


**Cena celkem bez DPH: 29 145,99 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
 Dobšická 3579/15  
 669 02 Znojmo -1-  
 IČ: 03935183  
 DIČ: C703935183



Za objednatele

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 2
Rozpočet:	1	Lamovací Al podlahové lišty a pouzdra pro podlahov	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	29 145,99	0,00345
			29 145,99	0,00345

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 3
Objekt:	02_1	Lemovací Al podlahové lišty a pouzdra pro podlahov	
Rozpočet:	1	Lemovací Al podlahové lišty a pouzdra pro podlahov	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				
1	775413040R00 Montáž podlahové lišty lepením (Fancoily sál)	m	20,50000	91,00	1 865,50
2	5537101 Lišta krycí PT 180 - 3000mm bronz	kus	3,00000	1 489,00	4 467,00
3	5537102 Lišta krycí PT 180 - 1750mm bronz	kus	3,00000	964,00	2 892,00
4	5537103 Lišta krycí PT 180 - 1250mm bronz	kus	5,00000	734,00	3 670,00
5	77501 Podlahové zásuvky - obřezání + vlepení pouzdra	kus	16,00000	980,00	15 680,00
6	998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výškový do 12 m	%	285,74500	2,00	571,49
<b>Celkem za: 775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>29 145,99</b>

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 25

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01, SO 02, SO10 – Objekt Loucká 3059/25**





Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: **Truhlářské konstrukce**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Investor, projektant na základě skutečného stavu</b>		
	Popis změny: <b>Z požadavku investora došlo k změně vnitřních dveří a oken z důvodu aktualizace rozměrů dle skutečného stavu, funkčnosti a neuvedených ve výpisu prvků.</b>		
	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
<b>CENA</b>	vliv změny na náklady stavby: <b>SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	454 133,-	931 167,60,-
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	59 023 981,45	71 419 017,55
	zvýšení:		
	snížení:	477 034,60,-	577 211,87
	nová cena:	<b>58 546 946,85</b>	<b>70 841 805,69</b>
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. 4, zákona 157/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: Truhlářské konstrukce SO 01 – méněpráce Truhlářské konstrukce SO 01 – vícepráce Položkový rozpočet: Truhlářské konstrukce SO 02 – méněpráce Truhlářské konstrukce SO 02 – vícepráce Položkový rozpočet: Truhlářské konstrukce SO 10 – vícepráce		
<b>Datum</b>	24. 10. 2021		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02A** Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -477 034,60 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK


Cena celkem bez DPH: -477 034,60 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ05985122

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>-477 034,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-477 034,60</b>
01	<b>Truhlářské konstrukce SO 01 - změny</b>	<b>-493 889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-493 889,60</b>
1	měněpráce	-889 230,60	0,00	-889 230,60
2	vícepráce	395 341,00	0,00	395 341,00
02	<b>Truhlářské a zámečnické konstrukce SO 02 - změny</b>	<b>-23 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 545,00</b>
1	měněpráce	-41 937,00	0,00	-41 937,00
2	vícepráce	18 392,00	0,00	18 392,00
05	<b>Truhlářské konstrukce SO 10 - změny</b>	<b>40 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 400,00</b>
1	vícepráce	40 400,00	0,00	40 400,00

Stavba:	2019/02A	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 3
---------	----------	--	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-366 292,03	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	6 572,00	0,00000
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	-117 314,57	0,00000
			<b>-477 034,60</b>	<b>0,00000</b>

Stavba:	2019/02A	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 4
Objekt:	01	Truhlářské konstrukce SO 01 - změny	
Rozpočet:	1	měněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	2/T M+D kastlové okno dřevěné 1000/1800 mm, vč.doplňků, kování, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	34 411,00	-34 411,00
2	11/T M+D dveře vnitřní dřevěné 800/2200 mm, vč.obložk. zárubně, doplňků, kování, kompletní provedení dle PD	kus	-2,00000	38 512,00	-77 024,00
3	12/T M+D dveře vnitřní dřevěné 800/2200 mm, vč.obložk. zárubně, doplňků, kování, kompletní provedení dle PD	kus	-2,00000	38 512,00	-77 024,00
4	19/T M+D dveře vnitřní dřevěné 900/2200 mm, vč. skryté zárubně, doplňků, kování, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	42 364,00	-42 364,00
5	23/T M+D dveře vnitřní dřevěné 1200/2200 mm, EW 30 DP3 vč. skryté zárubně, doplňků, kování, požár.odo EW30 DP3-C, kompletní provedení dle PD	kus	-2,00000	58 742,00	-117 484,00
6	26/T M+D vnitřní parapetní deska 1050/700/18(40) mm, dřevěná z masivu, čelo ukončeno zaoblením, vč. povrchové úprav	kus	-2,00000	5 230,00	-10 460,00
7	27/T M+D vnitřní parapetní deska 1050/1250/18(40)mm, dřevěná z masivu, čelo ukončeno zaoblením, vč. povrchové úpravy	kus	-3,00000	6 410,00	-19 230,00
8	38/T M+D madlo zábradlí, dřevěné, kopie stávajícího, vč. kotvení, povrchové úpravy	m	-2,90000	1 560,00	-4 524,00
9	SO1 - 40/T Podhled lamelový dřevěný (hoblovaný SM hranol 50/50, mezere 50mm ) po úpravě mezera 150mm	m2	-128,21700	3 037,00	-389 395,03
Výkaz výměr:	pol. 377 40T podhled lamelový dřevěný 211 - změna rozteči na 150mm ( spotřeba 1/2 materiálu na m2): odpočet poloviny výměry montáže a dodávky lať: -304,107/2 SKUTEČNÁ VÝMĚRA - SMLUVNÍ ROZPOČET (22,0*7,15*2+10,4*7,15/2) - 304,107 ((22,0*7,15*2+10,4*7,15/2) - 304,107)/2		-152,05350    23,83650		
<b>Celkem za: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-771 916,03</b>
<b>Díl: 775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				
10	998775202R00 Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost	%	-535,55000	2,00	-1 071,10
11	77500001 M+D dřevěné stupně a podesty schodiště z masivních dub. prken tl. 30mm vč. povrchové úpravy a soklíků	m2	-4,72400	24 607,00	-116 243,47
<b>Celkem za: 775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>-117 314,57</b>



Stavba:	2019/02A	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk	List č. 5
Objekt:	01	Truhlářské konstrukce SO 01 - změny	
Rozpočet:	2	vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	7660001	M+D okno dřevěné dvojsklo 770/450 mm FIX.okno navíc sklep	kus	1,00000	4 888,00	4 888,00
2	7660002	Repase dveřních obložek m.č.202,výměna pošk.části, profilace, broušení, tmelení, nátěr	kus	2,00000	6 695,00	13 390,00
3	76600004	4/T příplatek za bezpečnostní sklo 33,2, jednoduché okno dřevěné 1300/2250 mm	kus	1,00000	2 651,00	2 651,00
4	76600008	8/T příplatek za purenit, parotěs.pásku, změna kování - dveře vstupní 1050/3050 mm	kus	1,00000	3 506,00	3 506,00
5	76600009	9/T příplatek za purenit, parotěs.pásku, změna kování - dveře vstupní dřevěné 950/2200 mm	kus	1,00000	2 882,00	2 882,00
6	76600013	13/T M+D dveře vnitřní dřevěné 700/2200 mm, vč.skryté zárubně, doplňků, kování, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	38 512,00	38 512,00
7	76600014	14/T M+D dveře vnitřní dřevěné 700/2200 mm, vč.skryté zárubně, doplňků, kování, kompletní provedení dle PD	kus	4,00000	38 512,00	154 048,00
8	76600019	19/T M+D dveře vnitřní dřevěné 800/2200 mm, vč. skryté zárubně, doplňků, kování, kompletní provedení změna rozměru (původní 900/2200mm), bez zvukové izolace	kus	1,00000	38 512,00	38 512,00
9	76600019A	19/TA M+D dveře vnitřní dřevěné 800/2200 mm, vč. ocelové zárubně, doplňků, kování, nové	kus	1,00000	32 870,00	32 870,00
10	76600023	23/T M+D dveře vnitřní dřevěné 900/2200 mm, EW 30 DP3vč.skryté zárubně, doplňků, kování, požár.odo EW30 DP3-C, změna rozměrů (pův.1200/2200mm)	kus	2,00000	49 521,00	99 042,00
11	76600137	37/T M+D vnitřní parapetní deska 950/200/18(40)mm, spárovka MD, s nosem, kvalita A/B, vč. povrchové úpravy	kus	1,00000	5 040,00	5 040,00
<b>Celkem za:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>395 341,00</b>

Stavba:	2019/02A	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	Líst č. 6
Objekt:	02	Truhlářské a zámečnické konstrukce SO 02 - změny	
Rozpočet:	1	méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	51/T M+D okno dřevěné 800/650 mm, jednoduché, vč.doplňků, kování, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	11 820,00	-11 820,00
2	52/T M+D okno dřevěné 700/750 mm, jednoduché, vč.doplňků, kování, kompletní provedení dle PD půda	kus	-1,00000	19 517,00	-19 517,00
3	56/T M+D vnitřní parapetní deska 1100/100/18(40) mm, spárovka MD, kvalita A/B, naklížený nos, vč. povrchové úpravy	kus	-1,00000	2 940,00	-2 940,00
4	57/T M+D vnitřní parapetní deska 800/500/18(40) mm, spárovka MD, kvalita A/B, naklížený nos, vč. povrchové úpravy	kus	-1,00000	3 224,00	-3 224,00
5	58/T M+D vnitřní parapetní deska 1300/500/18(40) mm, spárovka MD, kvalita A/B, naklížený nos, vč. povrchové úpravy	kus	-1,00000	4 436,00	-4 436,00
<b>Celkem za: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-41 937,00</b>

Stavba:	2019/02A	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk	List č. 7
Objekt:	02	Truhlářské a zámečnické konstrukce SO 02 - změny	
Rozpočet:	2	vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>					
1	76600202 51/T M+D okno na pevno zasklené bez rámu + vitráž 800/650 mm	kus	1,00000	11 820,00	11 820,00
<b>Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské</b>					<b>11 820,00</b>
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>					
2	76600203 52/T M+D okno 700/750 mm ocelový rám s děrovaným plechem a sítkou	kus	1,00000	6 572,00	6 572,00
<b>Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické</b>					<b>6 572,00</b>

Stavba:	2019/02A	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louk	List č. 8
Objekt:	05	Truhlářské konstrukce SO 10 - změny	
Rozpočet:	1	vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	81/T M+D dveře dřev. 1835/3700 mm - PŘÍPLATEK ZA BAROKNÍ KOVÁNÍ - KOVANÉ PANTY	kus	6,00000	3 750,00	22 500,00
2	81/T M+D dveře dřev. 1835/3700 mm - PŘÍPLATEK ZA BAROKNÍ KOVÁNÍ - KLIKA	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00
3	81/T M+D dveře dřev. 1835/3700 mm - PŘÍPLATEK ZA BAROKNÍ KOVÁNÍ - ZADLABÁVACÍ ZÁSTRČE	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00
4	82/T M+D dveře dřev. 1000/1900 mm - PŘÍPLATEK ZA BAROKNÍ KOVÁNÍ - KOVANÉ PANTY	kus	2,00000	3 750,00	7 500,00
<b>Celkem za: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>40 400,00</b>

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 26

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**




Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: **SO 01-Zámečnické konstrukce (výplně otvorů)**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Investor, projektant na základě skutečného stavu</b>		
	Popis změny: <b>Z požadavku projektanta a investora došlo ke změně vnitřních výplní otvorů z důvodu aktualizace rozměrů dle skutečného stavu, funkčnosti a doplňků neuvedených ve výpisu prvků.</b>		
	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
<b>CENA</b>	vliv změny na náklady stavby: <b>ZVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	276 582,-	261 197,-
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny: dosud platná cena dle SOD:	bez DPH 58 546 946,85	s DPH 70 841 805,69
	zvýšení:	15 385,-	18 615,85
	snížení:	-----	-----
	nová cena:	<b>58 562 331,85</b>	<b>70 860 421,54</b>
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3 v souladu s § 222 odst. 4, ze zákona 137/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: Zámečnické konstrukce SO 01 – méněpráce Zámečnické konstrukce SO 01 – vícepráce		
<b>Datum</b>	27. 10. 2021		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02C** Centrum obnovy společkultur.dědictví-Klášter Louka

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **15 %** 0,00 CZK


Základ pro základní DPH: **21 %** 15 385,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: 15 385,00 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
 Dobšická 3579/15  
 669 02 Znojmo -1-  
 IČ: 03935183  
 DIČ: C703935183

Stavba:	2019/02C	Centrum obnovy společkultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 2
---------	----------	--	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		15 385,00	0,00	15 385,00
01	Zámečnické konstrukce - SO 01 - změny	15 385,00	0,00	15 385,00
1	méněpráce	-261 197,00	0,00	-261 197,00
2	vícepráce	276 582,00	0,00	276 582,00

Stavba:	2019/02C	Centrum obnovy společkultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 3
---------	----------	--	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
763	Konstrukce suché výstavby	PSV	5 556,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	9 829,00	0,00000
			<b>15 385,00</b>	<b>0,00000</b>



Stavba:	2019/02C	Centrum obnovy společkultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 4
Objekt:	01	Zámečnické konstrukce - SO 01 - změny	
Rozpočet:	1	měněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	76700001 1/Z M+D dveře vstupní 1750/3300 mm v Al rámu, vč. doplňků, kování, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	117 360,00	-117 360,00
2	76700004 4/Z M+D dveře vnitřní 1600/2400 mm v Al rámu, vč. doplňků, kování, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	54 865,00	-54 865,00
3	76700007 7/Z M+D dveře vnitřní 1720/3050 mm v Al rámu, vč. doplňků, kování, kompletní provedení dle PD	kus	-1,00000	63 558,00	-63 558,00
4	76700024 24/Z M+D Soubor madeř pro bezbarierové WC 1xsklopné+2xpevné, vč. kotvení, kompletní provedení dle	kus	-1,00000	5 866,00	-5 866,00
5	76700027 27/Z M+D větrací mřížka d 150 mm, z CU plechu, vč. kotvení,sítě proti hmyzu, kompletní provedení	kus	-4,00000	1 049,00	-4 196,00
6	76700031 31/Z M+D přechodová lišta u sprchového koutu, 40/40/1500mm, kompletní provedení dle PD	kus	-2,00000	3 468,00	-6 936,00
7	76700039 39/Z M+D poklop pro vnitřní zadržování, 600/600mm	kus	-1,00000	8 416,00	-8 416,00
<b>Celkem za: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-261 197,00</b>

Stavba:	2019/02C	Centrum obnovy společkultur,dědictví-Kláster Louka	List č. 5
Objekt:	01	Zámečnické konstrukce - SO 01 - změny	
Rozpočet:	2	vicepráce	





Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 763 Konstrukce suché výstavby</b>					
1	76300012 12/M Zrcadlo lepené 1000/1000mm, skle Float tl.4mm, nerezová ukončovací lišta, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	5 556,00	5 556,00
<b>Celkem za: 763 Konstrukce suché výstavby</b>					<b>5 556,00</b>
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>					
2	767001 M+D okno 700/750mm ocelový rám s děrovaným plechem a sítkou severní štít půda	kus	1,00000	6 572,00	6 572,00
3	767002 M+D 1102x1930mm skleněný panel tl.10mm Float-ESG, hrany broušené,vč.zhotovení šablony m.č.101-105 SIENA RC20-UP10, úchyt plochá základna, kartáčovaná ocel	kus	1,00000	38 000,00	38 000,00
4	76700001 1/2 M+D dveře vstupní s nadsvětlíkem 1272/3386 mm v Al rámu,vč.doplňků,kovární,komp.provedení dle PD změna rozměru a provedení (pův.1750/3300)	kus	1,00000	124 570,00	124 570,00
5	76700002 2/Z M+D dveře vstupní - příplatek za pásku, purenit	kus	1,00000	3 148,00	3 148,00
6	76700003 3/Z M+D dveře vstupní - příplatek za tlačné madlo, klíka FSB, sklo v obou křídlech	kus	1,00000	24 420,00	24 420,00
7	76700005 5/Z M+D dveře vnitřní 1550/3000 mm v Al rámu - příplatek za madlo BARTOSINI BRACCILOLO 021	kus	1,00000	4 998,00	4 998,00
8	76700006 6/Z M+D dveře vnitřní 2200/2250 mm v Al rámu - příplatek za madlo BARTOSINI BRACCILOLO 021	kus	2,00000	2 040,00	4 080,00
9	76700007 7/Z M+D dveře vnitřní 1694/2232 mm v Al rámu, vč.madlo BARTOSINI BRACCILOLO 041.4 (pův.rozměr1720/3050 mm, s nadsvětlíkem)	kus	1,00000	65 238,00	65 238,00
<b>Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické</b>					<b>271 026,00</b>

**Protokol o změně díla**

**změnový list číslo: 27**

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

**Změna: VNITRNÍ VYBAVENÍ NÁBYTKEM**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY</b>		
	Popis změny: Jedná se o nerealizovanou dodávku recepčního pultu.		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	-----	150 020,-
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 562 331,85	70 860 421,54
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	150 020,-	181 524,20
nová cena:	<b>58 412 311,85</b>	<b>70 678 897,34</b>	
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 31 v souladu s § 222, odst. 4, zákona 137/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: Vnitřní vybavení nábytkem - MĚNĚPRÁCE		
<b>Datum</b>	24. 10. 2021		

## Položkový rozpočet

Stavba: **2019/02D**      **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**  
Rozpočet: **1**              **Méněpráce**

Zhotovitel:

IČO:  
DIČ:

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH:

21 %

-150 020,00 CZK

Zaokrouhlení:


0,00 CZK

Cena celkem bez DPH:


**-150 020,00 CZK**

V

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 2
Rozpočet:	1	Měněpráce	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-150 020,00	0,00000
			-150 020,00	0,00000

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 3
Objekt:	03	Vnitřní vybavení nábytkem	
Rozpočet:	1	Měněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
1	76601	Recepční pult - 3600/800/800, provedení dřevo/ dýha mořená, atyp	kus	-1,00000	150 020,00	-150 020,00
<b>Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-150 020,00</b>

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 28

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**  
**Změna: Omítky vnější**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Investor na základě skutečného stavu</b>		
	Popis změny: <b>Z požadavku NPÚ, projektanta a investora došlo ke změně tvaru vnější římsy. Po odstranění stávajících vnějších omítek objektu S001 bylo nutno pro vyrovnání značných nerovností zdiva, navýšit podhvozovou - vyrovnávací vrstvu omítkovin. Vnitřní omítky byly na určených místech v přechodu mezi stropem a svíslou stěnou doplněny o fabión. Pro souvrství vnitřních i venkovních omítek nebyla součástí smluvního rozpočtu penetrace podkladu.</b>		
	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
<b>CENA</b>	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	410 101,93	
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 412 311,85	70 678 897,34
	zvýšení:	410 101,93	496 223,34
	snížení:	-----	-----
	nová cena:	<b>58 822 413,78</b>	<b>71 175 120,67</b>
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222, odst. 4, zákona 157/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet : Omítky vnější - <b>VÍCEPRÁCE</b> Omítky vnitřní - <b>VÍCEPRÁCE</b>		
<b>Datum</b>	<b>24. 10. 2021</b>		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**      **2019/02D**      **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

**Zhotovitel:** \_\_\_\_\_ IČO:  
DIČ:

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ IČO:  
DIČ:

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_


**Základ pro sníženou DPH:**                      **15 %**    **0,00 CZK**


**Základ pro základní DPH:**                      **21 %**    **410 101,93 CZK**

**Zaokrouhlení:** \_\_\_\_\_ **0,00 CZK**

**Cena celkem bez DPH:** \_\_\_\_\_ **410 101,93 czk**

.....  
..... dne .....

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935103  
DIČ: CZ03935183



Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 2
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>410 101,93</b>	<b>0,00</b>	<b>410 101,93</b>
dod. č. 3 S01 OM. VN	Omítky	410 101,93	0,00	410 101,93
SO01 61	Omítky vnitřní	138 197,94	0,00	138 197,94
SO01 620	Omítky vnější - VÍCEPRÁCE	271 903,99	0,00	271 903,99

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 3
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	246 852,21	7,28049
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	40 589,64	3,17676
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	107 671,52	7,15564
998	Přesun hmot	HSV	14 988,56	0,00000
			<b>410 101,93</b>	<b>17,61289</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 4
Objekt:	dod. č. 3 S01 OM. VN	Omitky	
Rozpočet:	S001 61	Omitky vnitřní	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>					
1	601016191R00 Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	414,48000	51,40	21 304,27
	Výkaz výměr: PENETRACE PODKLADU STROP pol. 97: 414,48		414,48000		
2	602016191R00 Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund	m2	1 650,63000	44,27	73 073,39
	Výkaz výměr: PENETRACE PODKLADU pol. 103,104,105,108: 834,26+390,69+111,69+313,99		1 650,63000		
<b>Celkem za: 6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>94 377,66</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>					
3	619442431R00 Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	207,09000	196,00	40 589,64
	Výkaz výměr: 1.NP: 50,34+57,7+7,65		115,69000		
	2.NP: 50,5+11,4+29,5		91,40000		
<b>Celkem za: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>40 589,64</b>
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>					
4	998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,79629	851,00	3 230,64
	Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3:				
	Součet: 3,79629		3,79629		
<b>Celkem za: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>3 230,64</b>




Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur,dědictví-Kláster Louka	List č. 5
Objekt:	dod. č. 3 S01 OM. VN	Omlítka	
Rozpočet:	SO01 620	Omlítka vnější - VÍCEPRÁCE	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>					
1	602016191R00 Výkaz výměr: fasáda: 813,60 Odkaz na mn. položky pořadí 3: 82.19200	Penetrační nátěr stěn PROFÍ UNI Putzgrund	m2	895,79200 813,60000 82,19200	44,00 39 414,85
2	612311111 Výkaz výměr: podhoz 10mm v smluvním rozpočtu 771m2: -771 průměrná tl.20mm na celé ploše (MK2-SANAČNÍ) 813,60-232,99=580,61m2: 2*580,61 vyrovnání další 50mm na západní straně nad okny u sgrafita nalevo plocha: 5*(10.50*0,85)	Omlítka vápenná VNĚJŠÍCH ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená stěn svíslých konstrukcí PODHOZ	m2	434,84500 -771,00000 1 161,22000 44,62500	260,00 113 059,70
<b>Celkem za: 6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>152 474,55</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>					
3	622421148R00 Výkaz výměr: řimsa SO1: západ: 43,6*0,6+8,10*0,6 východ: 11,20*0,60+4,90*0,60+19,60*0,60+11,27*0,60 jih: 13,80*0,60+6,90*0,60+5,30*0,60 sever: 6,90*0,60 jih SO2: 6,50*0,50	Omlítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 7 řimsa	m2	82,19200 31,02000 28,18200 15,60000 4,14000 3,25000	1 310,00 107 671,52
<b>Celkem za: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>107 671,52</b>
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>					
4	998018002 Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3. Součet: 13 81659	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	13,81659	851,00 11 757,92
<b>Celkem za: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>11 757,92</b>

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 29

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**  
 Změna: **Doplňky soc. zařízení**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÍ V MÍSTĚ STAVBY</b>		
	Popis změny: Navržené zapuštěné doplňky (velkokapacitní zásobník toaletního papíru a dávkovač tekutého mýdla) byly nahrazeny nástěnnými z důvodu umístění prvků v příčkách s nemožností oboustranného zapuštění (nedostatečná tloušťka stěn).		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	71 681,-	123 601,-
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 822 413,78	71 175 120,67
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	51 920,00	62 823,20
nová cena:	58 770 493,78	71 112 297,47	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 22, odst. 4, zákona 137/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: Doplňky soc. zařízení - méněpráce Doplňky soc. zařízení - vícepráce		
<b>Datum</b>	27.10.2021		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**      **2019/02D**      **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

**Zhotovitel:** \_\_\_\_\_ IČO:  
DIČ:

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ IČO:  
DIČ:


**Vypracovat:**

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-51 920,00 CZK


**Zaokrouhlení:** \_\_\_\_\_ 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH:** \_\_\_\_\_ **-51 920,00 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele



Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 2
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>-51 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 920,00</b>
04	Doplňky soc. zařízení	-51 920,00	0,00	-51 920,00
1	Méněpráce	-123 601,00	0,00	-123 601,00
2	Vícepráce	71 681,00	0,00	71 681,00

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 3
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
901	Dopiřkové výrobky	HSV	-51 920,00	0,00000
			-51 920,00	0,00000



Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 4
Objekt:	04	Doplňky soc. zařízení	
Rozpočet:	1	Měněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 901</b>		<b>Doplňkové výrobky</b>				
1	90100001	1/D M+D velkokapacitní zásobník toaletního papíru, zapuštěný, uzamykatelný	kus	-6,00000	10 393,00	-62 358,00
2	90100004	4/D M+D dávkovač tekutého mýdla zapuštěný 1,2L	kus	-7,00000	8 749,00	-61 243,00
<b>Celkem za: 901</b>		<b>Doplňkové výrobky</b>				<b>-123 601,00</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 5
Objekt:	04	Doplňky soc. zařízení	
Rozpočet:	2	Vícapráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 901</b>	<b>Doplňkové výrobky</b>				
1	90100001 1/D M+D velkokapacitní zásobník toaletního papíru, nástěnný, uzamykatelný, nerez mat	kus	6,00000	5 823,00	34 938,00
2	90100004 4/D M+D dávkovač tekutého mýdla nástěnný 1,2L, nerez mat	kus	7,00000	5 249,00	36 743,00
<b>Celkem za: 901</b>	<b>Doplňkové výrobky</b>				<b>71 681,00</b>

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: 30

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 10 – Objekt Loucká 3059/25**



Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: **SO 10 - Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Nové dispoziční uspořádání prostoru vstupu do kostela z ambitu</b>			
	Popis změny: <b>Změna způsobu provedení konstrukce a tvaru schodiště z důvodu výstavby WC pod schodištěm ze strany dalšího investora (vlastníka kostela)</b>			
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>			
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>			
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>			
		<b>náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>
		stavební náklady	206 157,00	202 363,25
		projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
		úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
		dosud platná cena dle SOD:	58 770 493,78	71 112 297,47
		zvýšení:	3 793,75	4 590,44
		snížení:	-----	-----
		<b>nová cena:</b>	<b>58 774 287,53</b>	<b>71 116 887,91</b>
		<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
	zhotovitel:			
	objednatel (investor, uživatel):			
	TDI:			
	GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:			
	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>			
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3 i v souladu s § 222, odst. 4, z konce 157/2006 Sb.			
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, V SO 10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ M SO 10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ			
<b>Datum</b>	24.10.2021			

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02D**      **Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH:                      15 %    0,00 CZK

Základ pro základní DPH:                      21 %    3 793,75 CZK

Zaokrouhlení: \_\_\_\_\_ 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH:    3 793,75 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo -1-  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 2
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>3 793,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 793,75</b>
SO10 dod.č.3	SO10 Kostel+ambit	3 793,75	0,00	3 793,75
dod. č.3 - M SO10	M SO10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ	-202 363,25	0,00	-202 363,25
dod. č.3 - V SO10	V SO10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ	206 157,00	0,00	206 157,00

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 3
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
766	Konstrukce truhlářské	PSV	12 764,75	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-8 971,00	0,00000
			<b>3 793,75</b>	<b>0,00000</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 4
Objekt:	SO10 dod.č.3	SO10 Kostel+ambit	
Rozpočet:	dod. č.3 - M SO10	M SO10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
1	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-0,12400	2,00	-0,25
2	76600080	80/T M+D dřevěné schodiště schodnicové 18 x 225/200, dub masiv, vč.kotvení, doplňků, povrch.úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	-18,00000	10 744,00	-193 392,00
<b>Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské</b>					<b>-193 392,25</b>	
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
3	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-135,50000	2,00	-271,00
4	76700081	81/Z Nové zábradlí pro dřevěné schodiště , madlo z kulatiny d 20mm, kotvení do stěny ocel. tmy, vč. povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	-6,00000	1 450,00	-8 700,00
<b>Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické</b>					<b>-8 971,00</b>	

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 5
Objekt:	SO10 dod.č.3	SO10 Kostel+ambit	
Rozpočet:	dod. č.3 - V SO10	V SO10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
1	76600080	M+D dřevěné schodiště + nové ocel schodnice, dub masív, vč.kotvené, doplňků, povrch.úpravy kompletní provedení dle PD vč. dřev podest	kpl.	1,00000	193 392,00	193 392,00
2	76600138	M+D madlo zábradlí, dřevěné š.200mm, vč. kotvení, povrchové úpravy	m	5,55000	2 300,00	12 765,00
<b>Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské</b>					<b>206 157,00</b>	



**Protokol o změně díla**

**změnový list číslo: 31**

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 08 – Objekt Loucká 3059/25**



Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: **SO 08 Areálová kanalizace bez retence**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY</b>		
	Popis změny: <b>Jedná se o změnu poklopů na revizních šachtách areálové kanalizace před vstupem do objektu v 1.np uliční části. Úprava vznikla v rámci realizace stavby.</b>		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	<b>náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>
	<b>stavební náklady</b>	<b>13 194,-</b>	<b>29 162,-</b>
	<b>projekční náklady</b>	<b>řešeno v rámci AD</b>	<b>řešeno v rámci AD</b>
	<b>úprava smluvní ceny:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
	<b>dosud platná cena dle SOD:</b>	<b>58 774 287,53</b>	<b>71 116 887,91</b>
	<b>zvýšení:</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>snížení:</b>	<b>15 968</b>	<b>-----</b>
<b>nová cena:</b>	<b>58 758 319,53</b>	<b>71 097 566,63</b>	
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
<b>zhotovitel:</b>			
<b>objednatel (investor, uživatel)</b>			
<b>TDI:</b>			
<b>GP+AD:</b>			
<b>TERMÍNY</b>	<b>Termín předání PD změny:</b>		
	<b>Termín realizace změny:</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b></b>		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222, odst. 4, zákona 137/2006 Sb.</b>		
<b>PŘÍLOHY</b>	<b>Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, 1M Areálová kanalizace bez retence 1V Areálová kanalizace bez retence</b>		
<b>Datum</b>	<b>24.10.2021</b>		



Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 2
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-15 968,00	0,00	-15 968,00
dod.č3 SO08	Areálová kanalizace bez retence	-15 968,00	0,00	-15 968,00
1 M	Areálová kanalizace bez retence	-29 162,00	0,00	-29 162,00
1V	Areálová kanalizace bez retence	13 194,00	0,00	13 194,00

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 3
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV	-15 968,00	0,12500
			<b>-15 968,00</b>	<b>0,12500</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 4
Objekt:	dod.č3 SO08	Areálová kanalizace bez retence	
Rozpočet:	1 M	Areálová kanalizace bez retence	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
1	899103111R00 Osazení poklopu s rámem pro zadláždění ( šachty v chodníku před vstupem do objektu)	kus	-2,00000	947,00	-1 894,00
2	PC09 Poklop pro zadláždění 600x600 umístěný na RŠ s plastovým poklopem (B125 hl. vany 80 mm)	kpl	-2,00000	13 634,00	-27 268,00
<b>Celkem za: 89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>-29 162,00</b>





Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 5
Objekt:	dod.č3 SO08	Areálová kanalizace bez retence	
Rozpočet:	1V	Areálová kanalizace bez retence	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
1	899103111R00 Osazení poklopu s rámem	kus	2,00000	947,00	1 894,00
2	5524111 Lítinový poklop 350x350mm, tř. B125	kus	2,00000	5 650,00	11 300,00
<b>Celkem za: 89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>13 194,00</b>

**Protokol o změně díla**

**změnový list číslo: 32**

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**  
 Změna: **SO01 Kamenné podlahy**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Investor a projektant na základě skutečného stavu</b>		
	Popis změny: <b>Z požadavku projektanta a investora došlo po změně dispozic ke změně v rozsahu provádění kamenných soklů a kamenné dlažby v tl. 20mm.</b>		
Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>			
<b>CENA</b>	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	<b>náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>
	<b>stavební náklady</b>	<b>28 680,03</b>	<b>12 201,94</b>
	<b>projekční náklady</b>	<b>řešeno v rámci AD</b>	<b>řešeno v rámci AD</b>
	<b>úprava smluvní ceny:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
	<b>dosud platná cena dle SOD:</b>	<b>58 758 319,53</b>	<b>71 097 566,63</b>
	<b>zvýšení:</b>	<b>16 478,06</b>	<b>19 938,45</b>
	<b>snížení:</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>nová cena:</b>	<b>58 774 797,59</b>	<b>71 117 505,08</b>
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
<b>zhotovitel:</b>			
<b>objednatel (investor, uživatel)</b>			
<b>TDI:</b>			
<b>GP+AD:</b>			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222, odst. 4, zákona 157/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet : 772 M Podlahy z kamene 772 V Podlahy z kamene		
<b>Datum</b>	<b>27. 10. 2021</b>		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	16 478,09 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH: 16 478,09 CZK**

V

dne

  
Za zhotovitele  
**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
Dobšická 3579/15  
669 02 Znojmo  
IČ: 03935183  
DIČ: C703935183

  
Za objednatele



Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 2
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>16 478,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16 478,09</b>
SO01 772	SO01 - Podlahy z kamene	16 478,09	0,00	16 478,09
772 M	SO01 - Podlahy z kamene	-12 201,94	0,00	-12 201,94
772 V	SO01 - Podlahy z kamene	28 680,03	0,00	28 680,03

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 3
---------	----------	---	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
772	Podlahy z kamene	PSV	16 478,09	0,32191
			<b>16 478,09</b>	<b>0,32191</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 4
Objekt:	SO01 772	SO01 - Podlahy z kamene	
Rozpočet:	772 M	SO01 - Podlahy z kamene	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 772</b>		<b>Podlahy z kamene</b>				
1	583810923	4/KM sokl - dlažba kamenná 100/500/10mm	m2	-1,14000	4 416,00	-5 034,24
	Výkaz výměr:	-1,14		-1,14000		
2	772401125R00	Montáž obkladu soklů svislých deskami kladenými do malty z kamene	m	-22,90000	313,00	-7 167,70
<b>Celkem za: 772</b>		<b>Podlahy z kamene</b>				<b>-12 201,94</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 5
Objekt:	SO01 772	SO01 - Podlahy z kamene	
Rozpočet:	772 V	SO01 - Podlahy z kamene	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 772 Podlahy z kamene</b>					
1	583810930 REKAPITULACE kámen schodišťový 3/KM, 5/KM-10/KM vše tl. 20mm	m2	3,43350	8 353,00	28 680,03
	Výkaz výměr:				
	SKUTEČNOST:				
	3/KM: 3,80*0,55		2,09000		
	5/KM: 13*1,61*0,30		6,27900		
	6/KM: 13*1,61*0,15		3,13950		
	7/KM: 5*2,25*0,30		3,37500		
	8/KM: 5*2,25*0,15		1,68750		
	7.1/KM: 3*1,50*0,25		1,12500		
	8.1/KM: 3*1,50*0,20		0,90000		
	9/KM: 9*0,90*0,30		2,43000		
	10/KM: 6*0,90*0,15		0,81000		
	11/KM: 1,45*0,55		0,79750		
	11.1/KM: 1,40*0,15		0,21000		
	ODPOČET ZE SMLUVNÍHO ROZPOČTU SO01 STAVEBNÍ ČÁST:				
	DÍL 772 POL. 3/KM, 5/KM - 10/KM: -				
	(1,32+7,15+3,63+2,86+1,65+2,97+0,66)		-20,24000		
	JIŽ ODEČÍTÁNO V DODATKU Č. 1 ROZPOČET Z.07: -(0,57-0,26)		0,83000		
<b>Celkem za: 772 Podlahy z kamene</b>					<b>28 680,03</b>

# Protokol o změně díla

# změnový list číslo: 33

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 03,04 – Objekt Loucká 3059/25**

Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: **Okapový chodník kolem SO02, Zpevněné plochy a kamenné zídky objekt SO03, SO04, Odpočet parkovacích terčů SO04**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY</b>		
	Popis změny: Projektant stavby a investor rozhodl o navýšení zpevněných ploch a zbudování kamenných zídek ve dvorní části, resp. objekt SO 03 a uliční části, resp. objekt SO4, dále o provedení okapového chodníku kolem budovy SO2 (resp. od vstupu do m.č. 214 po hlavní vstup do objektu SO 02). Dále se jedná o nerealizované parkovací terče v dlažbě nádvoří SO 04.		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>ZVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	----- 221 858,99 <i>Kopce</i>	122 554,-
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 774 797,59	71 117 505,08
	zvýšení:	99 304,96	120 159,00
	snížení:	-----	-----
nová cena:	<b>58 874 102,55</b>	<b>71 237 664,09</b>	
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
zhotovitel:		<i>Kopce</i>	
objednatel (investor, uživatel)		<i>Město Znojmo</i>	
TDI:			
GP+AD:			
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3, v souladu s § 222, odst. 4, zákona 137/2006 Sb.		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, 1 Úpravy SO03+SO04 2 Okapový chodník od vstupu 214 kolem objektu a po vstup do SO02 M Odpočet terče parkovacích míst SO04		
<b>Datum</b>	27.10.2021		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 99 304,96 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK


**Cena celkem bez DPH: 99 304,96 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

**POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**  
 Dobšická 3579/15  
 669 02 Znojmo  
 IČ: 03935183  
 DIČ: CZ03935183

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		99 304,96	0,00	99 304,96
SO 03+04	Úpravy SO03+SO04	99 304,96	0,00	99 304,96
1	Úpravy SO03+SO04	170 866,09	0,00	170 866,09
2	Okapový chodník od vstupu 214 kolem objektu a po vstup do SO 02	50 992,90	0,00	50 992,90
SO04 M	Odpočet terče parkovacích míst SO04	-122 554,03	0,00	-122 554,03

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 3
---------	----------	---	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	41 852,27	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	1 612,22	0,00858
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	44 910,29	30,23841
5	Komunikace pozemní	HSV	26 503,15	26,83048
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	6 378,04	6,59360
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	795,60	0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	4 479,21	0,01744
998	Přesun hmot	HSV	54 184,08	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	21 414,87	0,00983
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV	16 687,74	0,01580
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-122 554,03	0,00000
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	PSV	3 041,52	0,01076
			<b>99 304,96</b>	<b>63,72490</b>



Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 4
Objekt:	SO 03+04	Úpravy SO03+SO04	
Rozpočet:	1	Úpravy SO03+SO04	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v homině tř. 1 až 4	m3	5,59400	2 556,00	14 298,26
	Výkaz výměr:	U AMBITU (M.Č.215): 8,90*0,90*0,2+3,9*0,4*0,2		1,91400		
		dvorní část v SO3 u anglického dvorku a kolmo směrem ke klášteru: 8,60*0,9*0,5+21,50*0,90*0,25		8,70750		
		mezi barokním sklepem a OS anglického dvorka: 2,35*1,0*0,25		0,58750		
		u vstupu 1.np uliční strana: 4,70*0,4*0,4		0,75200		
		okapový chodník šířka 0,5m: (4,80+ 5,25-0,9 + 2,45+4,9+1,93+ 1,185)*0,50*0,4		3,92300		
		V ROZPOČTU:				
		"mezi dlaždicemi" 22*0,3: -22*0,3		-6,60000		
		"okapový chodník" 12,6*0,5*0,3: -12,60*0,5*0,3		-1,09000		
		"dlažba" 1*1*6*0,3: -1*1*6*0,3		-1,80000		
2	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy tř. 1 až 4	m3	5,59400	373,00	2 086,56
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 5,59400		5,59400		
3	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy tř. 1 až 4	m3	5,59400	373,00	2 086,56
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 5,59400		5,59400		
4	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy Příplatek kceně za každých dalších 10 m	m3	5,59400	340,00	1 901,96
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 5,59400		5,59400		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,59400	317,00	1 773,30
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 5,59400		5,59400		
6	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	10,06920	300,00	3 020,76
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 5,59400*1,8		10,06920		
7	354413110	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,59400	40,00	223,76
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 5,59400		5,59400		
<b>Celkem za: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>25 391,16</b>

<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
8	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výzlužné nebo protierozní vrovlně nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	2,81000	30,00	84,30
	Výkaz výměr:	U AMBITU (M.Č.215): 8,90*0,90+3,9*0,4		9,57000		
		dvorní část v SO3 u anglického dvorku a kolmo směrem ke klášteru: 8,60*0,9		7,74000		
		mezi barokním sklepem a OS anglického dvorka: 2,35*1,0		2,35000		
		DODATEK Č.1 započtena výměra v Z.07 pol. 1. -16,85		-16,85000		
9	693110410	geotextilie z polyesterových vláken	m2	3,37200	47,00	158,48

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 5
Objekt:	SO 03+04	Úpravy SO03+SO04	
Rozpočet:	1	Úpravy SO03+SO04	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Výkaz výměr:	prořez 20%: U AMBITU (M.Č.215): 8,90*0,90*1,20+3,9*0,4*1,20 dvorní část v S03 u anglického dvorku a kolmo směrem ke klášteru: 8,60*0,9*1,20 mezi barokním sklepem a OS anglického dvorka: 2,35*1,0*1,20 DODATEK Č.1 započtena výměra v Z.07 pol. 6: -20,22		11,48400 9,28800 2,82000 -20,22000		
<b>Celkem za: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>242,78</b>

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
10	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	11,38250	3 629,00	41 307,09
Výkaz výměr:	U AMBITU (M.Č.215): 8,90*0,90*0,5+3,9*0,4*0,5 dvorní část v S03 u anglického dvorku a kolmo směrem ke klášteru: 8,60*0,9*1,20+21,50*0,90*0,45 mezi barokním sklepem a OS anglického dvorka: 2,35*1,0*1,60 u vstupu 1.np uliční strana: 4,70*0,4*0,9 DODATEK Č.1 započtena výměra v Z.07 pol. 7: -16,85		4,78500 17,99550 3,76000 1,69200 -16,85000			
11	174101102R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	6,40000	563,00	3 603,20
Výkaz výměr:	za zidkou u barokního sklepa: 3,20*2,50*1,60:2		6,40000			
<b>Celkem za: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>44 910,29</b>	

Díl: 5	Komunikace pozemní					
12	564760011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	47,15000	341,00	16 078,15
Výkaz výměr:	skutečnost: venkovní plocha - "m.č. 215" - zvýšení upraveného terénu oproti původní PD: 4,10*11,50		47,15000			
13	5941111111	Dlažba z téženého kamene s provedením lože z kameniva téženého, bez dodávky kamene	m2	13,90000	750,00	10 425,00
Výkaz výměr:	skutečnost: venkovní plocha - "m.č. 215 + šikmína kolem schodiště" - 4,70*11,50 + 4,50*1,70 v rozpočtu: "podlaha 17/P" 40,9: -40,9		54,80000 -40,90000			
<b>Celkem za: 5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>26 503,15</b>	

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	961044111R00	Bourání základů zbetonu prostého	m3	0,20400	3 900,00	795,60
Výkaz výměr:	dodatečně výskově ubourání betonových základových opěrných zdí u barokního sklepa: 1,10*0,40*0,30+0,80*0,3*0,3		0,20400			
<b>Celkem za: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>795,60</b>	

Díl: 998	Přesun hmot					
15	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	57,07018	851,00	48 566,72
<b>Celkem za: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>48 566,72</b>	

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 6
Objekt:	SO 03+04	Úpravy SO03+SO04	
Rozpočet:	1	Úpravy SO03+SO04	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>					
16	711823129RT1	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii bez dodávky lišty	m	72,00	3 928,68
	Výkaz výměr:	okapový chodník šířka: (4,80+5,25-0,9 + 2,45+4,9+1,93+ 1,185)	19,61500		
		venkovní plocha - "m.č. 215 + šikmína kolem schodiště" - (11,20 + 6,85)	18,05000		
		ANGLICKÝ DVOREK: (1,20+14,50+1,20)	16,90000		
17	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové (tlakové vodě ostatní na ploše svisté S z textílii, vrstvy z nopové fólie	m2	90,00	490,68
	Výkaz výměr:	SKUTEČNOST:			
		okapový chodník šířka: (4,80+5,25-0,9 + 2,45+4,9+1,93+ 1,185)*(0,3+0,5)	15,69200		
		V ROZPOČTU:			
		"u okap. chodníku" 12,8*(0,3+0,5):			
		-10,24	-10,24000		
18	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1 156,00	9,25
19	283230510	fólie profilovaná (nopová)	m2	222,00	1 331,38
	Výkaz výměr:	SKUTEČNOST:			
		okapový chodník šířka: (4,80+5,25-0,9 + 2,45+4,9+1,93+ 1,185)*(0,3+0,5)*1,1	17,26120		
		V ROZPOČTU:			
		10,24*1,1:			
		-11,264	-11,26400		
20	283230880	lišta ukončovací odvětrávací S 2 m	kus	556,00	15 654,88
	Výkaz výměr:	PROŘEZ 5%:			
		okapový chodník šířka: (4,80+5,25-0,9 + 2,45+4,9+1,93+ 1,185)/2	9,80750		
		venkovní plocha - "m.č. 215 + šikmína kolem schodiště" - (11,20 + 6,85)/2*1,05	9,47625		
		ANGLICKÝ DVOREK (1,20+14,50+1,20)/2*1,05	8,87250		
<b>Celkem za: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>21 414,87</b>
<b>Díl: 782 Dokončovací práce - obklady z kamene</b>					
21	782112111	Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujícími tl. do 25 mm	m2	2 204,00	3 041,52
	Výkaz výměr:	kamenná deska 8ks dle výkresu 08 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZAHRADY z 03/2021. 8*0,65*0,65	3,36000		
		v rozpočtu pol. 472 SO 01:			
		"kamenná deska" 1*1*2: -1*1*2	-2,00000		
<b>Celkem za: 782</b>	<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>				<b>3 041,52</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka	List č. 7
Objekt:	SO 03+04	Úpravy SO03+SO04	
Rozpočet:	2	Okapový chodník od vstupu 214 kolem objektu a po vstup do SO 02	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	26,00	824,20
	Výkaz výměr:		31,70000		
		východní fasáda: 17,50 *1,0	17,50000		
		jižní fasáda: 6,50 *1,0	6,50000		
		západní fasáda: 7,70 *1,0	7,70000		
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	2 684,00	3 811,28
	Výkaz výměr:		1,42000		
		jižní fasáda: 6,50 *0,5*0,2	0,65000		
		západní fasáda: 7,70 *0,5*0,2	0,77000		
3	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	392,00	5 145,00
	Výkaz výměr:		13,12500		
		východní fasáda: 17,50 *1,0*0,75	13,12500		
4	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek kceně za každých dalších 10 m	m3	357,00	4 685,63
	Výkaz výměr:		13,12500		
		Odkaz na ms: položky pořadí 5: 13,12500	13,12500		
5	174101101R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	152,00	1 995,00
	Výkaz výměr:		13,12500		
		východní fasáda: 17,50 *1,0*0,75	13,12500		
<b>Celkem za: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>16 461,11</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>					
6	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní vrovíně nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	30,00	475,50
	Výkaz výměr:		15,85000		
		východní fasáda: 17,50 *0,50	8,75000		
		jižní fasáda: 6,50 *0,50	3,25000		
		západní fasáda: 7,70 *0,50	3,85000		
7	693110410	geotextilie z polyesterových vláken	m2	47,00	893,94
	Výkaz výměr:		19,02000		
		východní fasáda: 17,50 *0,50 *1,20	10,50000		
		jižní fasáda: 6,50 *0,50*1,20	3,90000		
		západní fasáda: 7,70 *0,50*1,20	4,62000		
<b>Celkem za: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>1 369,44</b>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
8	639571120R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.200 mm	m2	238,00	3 017,84
	Výkaz výměr:		12,68000		
		východní fasáda: 17,50 *0,40	7,00000		
		jižní fasáda: 6,50 *0,40	2,60000		
		západní fasáda: 7,70 *0,40	3,08000		
9	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	265,00	3 360,20
	Výkaz výměr:		12,68000		
		východní fasáda: 17,50 *0,40	7,00000		
		jižní fasáda: 6,50 *0,40	2,60000		
		západní fasáda: 7,70 *0,40	3,08000		

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědičství-Klášteř Louka	List č. 8
Objekt:	SO 03+04	Úpravy SO03+SO04	
Rozpočet:	2	Okapový chodník od vstupu 214 kolem objektu a po vstup do SO 02	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Celkem za: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>6 378,04</b>

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
10	916581112R00	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného	m	31,70000	39,00	1 236,30
	Výkaz výměr:	východní fasáda: 17,50		17,50000		
		jižní fasáda: 6,50		6,50000		
		západní fasáda: 7,70		7,70000		
11	28324468R	Obrubník zahradní plastový GUTTAGARDEN 80x1000mm recyklovaný plast, černý	kus	34,87000	93,00	3 242,91
	Výkaz výměr:	východní fasáda: 17,50*1,1		19,25000		
		jižní fasáda: 6,50*1,1		7,15000		
		západní fasáda: 7,70*1,1		8,47000		
<b>Celkem za: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>4 479,21</b>

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				
12	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6,60089	851,00	5 617,36
<b>Celkem za: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>5 617,36</b>

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				
13	711491176	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V připevnění izolace ukončovací lištou	m	7,89000	196,00	1 546,44
	Výkaz výměr:	východní fasáda: 17,50		17,50000		
		jižní fasáda: 6,50		6,50000		
		západní fasáda: 7,70		7,70000		
		odpočet ze smluvního rozpočtu objektu SO02: -23,81		-23,81000		
14	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy z nopové fólie	m2	17,41400	412,00	7 174,57
	Výkaz výměr:	východní fasáda: 17,50 *1,0		17,50000		
		jižní fasáda: 6,50 *1,0		6,50000		
		západní fasáda: 7,70 *1,0		7,70000		
		odpočet ze smluvního rozpočtu objektu SO02: -14,286		-14,28600		
15	2832305101	fólie profilovaná (nopová) s nakaširovanou geotextilií	m2	20,02600	259,00	5 186,73
	Výkaz výměr:	východní fasáda: 17,50 *1,0*1,15		20,12500		
		jižní fasáda: 6,50 *1,0*1,15		7,47500		
		západní fasáda: 7,70 *1,0 *1,15		8,85500		
		odpočet ze smluvního rozpočtu objektu SO02: -16,429		-16,42900		
16	283230880	lišta ukončovací odvětrávací S 2 m	kus	5,00000	556,00	2 780,00
	Výkaz výměr:	východní fasáda: 18/2		9,00000		
		jižní fasáda: 8/2		4,00000		
		západní fasáda: 8/2		4,00000		
		odpočet ze smluvního rozpočtu objektu SO02: -12		-12,00000		
<b>Celkem za: 711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					<b>16 687,74</b>

Stavba:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Kláster Louka	List č. 9
Objekt:	SO 03+04	Úpravy SO03+SO04	
Rozpočet:	SO04 M	Odpočet terče parkovacích míst SO04	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
1	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-0,01450	2,00	-0,03
2	76700072	72/JZ M+D terč k označení parkovacích míst vč. povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	-29,00000	4 226,00	-122 554,00
<b>Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-122 554,03</b>