

2				
1				
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant - HIP		Ing. Ludmila Rojíčková	
Projektant		Martin Polách	
Vypracoval		Bc. Pavel Heczko	
Stavebník	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava, Moravská Ostrava		
Název stavby: PD- částečná rekonstrukce měnirny Sokolská			
		Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava Česká republika	
		www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443	
		mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39	
		e–mail.: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz	
Část: D-1.1_2 - Stavebné konstrukční řešení	Profese	Stavební	
	Č. zak.	030322	
	Stupeň	DPS	
	Datum	08/2022	
Název výkresu: Výpis bouracích a demontážních prací	Formát	4xA4 (A2)	
	Měřítko	-	Číslo výkresu 030322-D.1.1_2-12

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
D1	DEMONTÁŽ PLNÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ 600/1970 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	2 ks
D2	DEMONTÁŽ PLNÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ 800/1970 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	5 ks
D3	DEMONTÁŽ PLNÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ 900/1970 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	1 ks
D4	DEMONTÁŽ PLNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ 1200/1970 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	1 ks
D5	DEMONTÁŽ PLNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ 800/1970 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	1 ks
D6	DEMONTÁŽ PLNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČ. NADSVĚTLÍKU 900/1970+500 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	1 ks
D7	DEMONTÁŽ PLNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ 900/1970 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	1 ks
D8	DEMONTÁŽ PLNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ 1400/2400 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	1 ks
D9	DEMONTÁŽ PLNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ 1800/2500 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	1 ks
D10	DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA 1200/1500 mm, vč. VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU	2 ks
D11	DEMONTÁŽ "LUXFEROVÝCH" VÝPLNÍ, vč. VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU ROZMĚR: 1800/950 mm ROZMĚR: 800/1800 mm ROZMĚR: 1200/1800 mm ROZMĚR: 1200/3050 mm	3 ks 1 ks 3 ks 1 ks
D12	DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK ROZMĚR: 1500/850mm ROZMĚR: 500/500 mm ROZMĚR: 300/150 mm ROZMĚR: Ø 500 mm ROZMĚR: 700/500 mm ROZMĚR: 400/400 mm ROZMĚR: 150/400 mm	5 ks 1 ks 1 ks 2 ks 2 ks 3 ks 6 ks
D13	VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ ŠÍŘKY 2,0M, STUPNĚ 4x190x300, VČ. OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ	1 KOMPLET
D14	VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLU VČ. SOUVRSTVÍ OMÍTEK (AŽ NA ZDIVO)	45 m2
D15	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCELOVÝCH PLOŠIN SE SCHODIŠTĚM - STAVEBNÍ ÚPRAVY VIZ. NOVÝ STAV	3 ks
VÝKRES: Výpis bouracích a demontážních prací		ČÍSLO VÝKRESU: 030322-D.1.1_2-12/2
		ZMĚNA: -

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
D16	DEMONTÁŽ HROMOSVODU (STŘECHA + FASÁDA)	1 KOMPLET
D17	DEMONTÁŽ OCELOVÉ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM, ROZMĚR: 800/1600 mm	1 ks
D18	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ NAD VSTUPEM ŠÍŘKY 2200 mm, R.Š. = 1200 mm	1 ks
D19	DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ STŘECHY (ZÁVĚTRNÉ LIŠTY, OKAPNICE, OPLECHOVÁNÍ NÁVAZNOSTI MEZI STŘECHAMI A NA STĚNY....) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA DO 600 mm	145 bm
D20	DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ (VČ. HÁKŮ, KOTLÍKŮ, KOLEN ...ATD) ŽLABY SVODY	55 bm 16 bm
D21	DEMONTÁŽ SVĚTEL NA FASÁDĚ - NOVÉ OSVĚTLENÍ VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PD	2 ks
D22	VÝKOP V ŠÍŘI 1 M KOLEM OBJEKTU DO HLOUBKY 0,5 M OD PŘÍLEHLÉHO TERÉNU	32 m3
D23	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KRYTU KABELŮ NA FASÁDĚ	1 ks
D24	DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU	30 m2
D25	DEMONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTIN DLE POPISU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ	1 KOMPLET
D26	DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU V. 2,2m V MÍSTNOSTECH 110, 111, 112	1 KOMPLET
D27	DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU V. 1,5m V MÍSTNOSTI 108	1 KOMPLET
- Rozebrání stávajících zpevněných ploch a doplnění novými v rozsahu dle výkres nových zpevněných ploch kolem objektu. - V rámci bouracích prací dojde k demontáži stávajícího sanitárního zařízení (WC, umyvadla, vodovodní baterie) - Pro profesi ZTI bude provedeny prostupy související s prováděním nových technických rozvodů. (součást dodávky ZTI) Pro profesi VZT bude provedeny prostupy související s prováděním nových technických rozvodů. Pro profesi elektro budou provedeny drážky pro novou elektroinstalaci, napojovací bod pro novou elektroinstalaci určí správa objektu v rámci přípravy stavby v koordinaci s vybraným zhotovitelem. (součást dodávky Elektro) - V rámci stavby bude demontáž a zpětná montáž na fasádě sdělovací technologie DPO a.s. Postup koordinovat se správou objektu		
VÝKRES: Výpis bouracích a demontážních prací		ČÍSLO VÝKRESU: 030322-D.1.1_2-12/3
		ZMĚNA: -