





2				
1				
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant – HIP		 R&P PROJEKT STATIKA, PROJEKCE S.R.O. Havičkovо nábreží 2728/38 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443 mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39 e–mail.: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz		
Projektant			Martin Polách	
Vypracoval			Bc. Pavel Heczko	
Stavebník	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava, Moravská Ostrava			
Název stavby:		PD- částečná rekonstrukce měřírny Sokolská	Profese	Stavební
			Č. zak.	030322
			Stupeň	DPS
Část:		D-1.1_2 - Stavebně konstrukční řešení	Datum	08/2022
			Formát	4xA4 (A2)
Název výkresu:		Výpis klempířských prvků	Měřítko	Číslo výkresu 030322-D.1.1_2-14
			-	

OZN.	SCHÉMA, POPIS	MNOŽSTVÍ
	 Okapnice R.Š.= 600 mm z poplastovaného plechu vč. plechových příponek. Tloušťka plechu min. 0,7mm, odstín např. šedý, přesný odstín určí investor s ohledem na odstín fasády. Přesné tvary a délky budou stanoveny na stavbě po zaměření. Součástí klempířských výrobků bude kotevní a spojovací materiál a trvale pružné tmely pro utěsnění. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	55 bm
	 Závětrná lišta R.Š.= 800 mm z poplastovaného plechu vč. plechových příponek. Tloušťka plechu min. 0,7mm, odstín např. šedý, přesný odstín určí investor s ohledem na odstín fasády. Přesné tvary a délky budou stanoveny na stavbě po zaměření. Součástí klempířských výrobků bude kotevní a spojovací materiál a trvale pružné tmely pro utěsnění. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	45 bm
	 Oplechování přechod u střešních rovin R.Š.= 1400 mm z poplastovaného plechu vč. plechových příponek. Tloušťka plechu min. 0,7mm, odstín např. šedý, přesný odstín určí investor s ohledem na odstín fasády. Přesné tvary a délky budou stanoveny na stavbě po zaměření. Součástí klempířských výrobků bude kotevní a spojovací materiál a trvale pružné tmely pro utěsnění. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	10 bm
	 Tvare pružný tmel Oplechování přechodu střešní roviny na stěnu R.Š.= 600 mm z poplastovaného plechu vč. plechových příponek. Tloušťka plechu min. 0,7mm, odstín např. šedý, přesný odstín určí investor s ohledem na odstín fasády. Přesné tvary a délky budou stanoveny na stavbě po zaměření. Součástí klempířských výrobků bude kotevní a spojovací materiál a trvale pružné tmely pro utěsnění. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	33 bm
VÝKRES: Výpis klempířských prvků		ČÍSLO VÝKRESU: 030322-D.1.1_2-14/2 ZMĚNA: -

OZN.	SCHÉMA, POPIS	MNOŽSTVÍ
	Oplechování stříšky nad vstupem z poplastovaného plechu. Tloušťka plechu min. 0,7mm, odstín např. šedý, přesný odstín určí investor s ohledem na odstín fasády. Přesné tvary a délky budou stanoveny na stavbě po zaměření. Součástí klempířských výrobků bude kotevní a spojovací materiál a trvale pružné tmely pro utěsnění. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	2,5 m2
	dešťové žlaby a svody z poplastovaného plechu. Tloušťka plechu min. 0,7mm, odstín např. šedý, přesný odstín určí investor s ohledem na odstín fasády. Přesné tvary a délky budou stanoveny na stavbě po zaměření. Součástí výrobků bude kotevní a spojovací materiál . vč. kotlíků, háků, kolen...atd žlaby DN 150 svody DN 120 PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	57 bm 18 bm
	Oplechování kryt kabeláže na fasádě. R.Š.= 1000 mm. Tloušťka plechu min. 0,7mm, odstín např. šedý, přesný odstín určí investor s ohledem na odstín fasády. Přesné tvary a délky budou stanoveny na stavbě po zaměření. Součástí klempířských výrobků bude kotevní a spojovací materiál a trvale pružné tmely pro utěsnění. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	3 bm

VÝKRES:	Výpis klempířských prvků	ČÍSLO VÝKRESU: 030322-D.1.1_2-14/3	ZMĚNA: -
---------	--------------------------	---------------------------------------	-------------