

2				
1				
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant – HIP		Ing. Ludmila Rojíčková		 STATIKA, PROJEKCE S.R.O. Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443		mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39 e-mail: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz	
Projektant		Martin Polách					
Vypracoval		Bc. Pavel Heczko					
Stavebník	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava, Moravská Ostrava						
Název stavby: PD- částečná rekonstrukce měnírny Sokolská Část: D-1.1_2 - Stavebně konstrukční řešení Název výkresu: Výpis zámečnických prvků						Profese	Stavební
						Č. zak.	030322
						Stupeň	DPS
						Datum	08/2022
						Formát	4xA4 (A2)
		Měřítko -	Číslo výkresu 030322-D.1.1_2-15				

OZN.	SCHÉMA, POPIS	MNOŽSTVÍ
7 1	Markýza (přístřešek) 1200/800mm. Bude se jednat atypickou ocelovou konstrukci se skleněným bezpečnostním zasklením. Kotevní bude provedeno pomocí distančních kotev určených pro kotevní přes tepelný izolant a kotevních nerezových táhel (konzol). Markýza bude žárově pozinkovaná (zinkováním v tl. 80Mi (90% zinku 10%hliník). Následně opatřena nátěrem dle výběru investora – předpoklad antracit. Jedná se o atypický výrobek jehož návrh bude součástí dílenské dokumentace vybraného zhotovitele. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	1 ks = (80kg)
7 2	ocelového schodiště šířky 1500 mm vč. zábradlí se stupni z ocelových pororoštů tl.40mm např. typ SP 340–34/38–3, nosný pásek 40 x 3 mm, rozměr oka 34 x 38 mm. Plošná hmotnost 36,5 kg/m2. Pro ukotvení nového schodiště budou vytvořeny 2x základové pásy z betonu C25/30 o rozměrech 900x300 z hloubkou základu 800 mm pod přilehlý terén. schodiště vč. zábradlí bude žárově pozinkovaná (zinkováním v tl. 80Mi (90% zinku 10%hliník). Následně opatřeno nátěrem dle výběru investora – předpoklad antracit. Jedná se o atypický výrobek jehož návrh bude součástí dílenské dokumentace vybraného zhotovitele. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	1 ks = (200kg)
7 3	Stávající ocelové schodiště vč. podest a zábradlí bude demontováno odvezeno do dílny pro renovaci. konstrukce bude zbavena stávající vrsty nátěru (obroušením otryskaním) a následně opatřeno syntetickým nátěrem (2x základ + 2x finální nátěr) dle výběru investora – předpoklad antracit. Pro zpětné ukotvení počítáno s doplněním nové ocelové konstrukce 100 kg pro každou sestavu. Jedná se o atypický výrobek jehož návrh zpětného osazení a ukotvení bude součástí dílenské dokumentace vybraného zhotovitele. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	3 ks
VÝKRES: Výpis klempířských prvků		ČÍSLO VÝKRESU: 030322-D.1.1_2-15/2
		ZMĚNA: -