

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 02 Zdravotně technické instalace

Název zakázky

PD – částečná rekonstrukce měnirny Sokolská

Stavebník

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

70200 Ostrava, Moravská Ostrava

Profese

Zdravotně technická instalace

Stupeň dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Vypracoval

Ing. Jolanta Sabelová

Zodpovědný projektant

Ing. Ludmila Rojíčková

Ostrava, 09/2022

Archivní číslo: 030322-D.1.4.1-1

Počet stránek: 2

Zdravotechnika

V rámci zdravotně technických instalací dojde k demontáži všech stávajících zařizovacích předmětů. Budou namontované nové zařizovací předměty a baterie, které budou napojeny na stávající odpadní potrubí kanalizace a stávající rozvody studené a teplé vody. V rámci stavebních prací je nutno zjistit vhodná napojovací místa. Potrubí studené a teplé vody bude z polypropylenu, tlaková řada PN16, potrubí kanalizace ze systému PP HT.

Ohřev teplé vody je realizován v průtokovém ohříváči. Stávající průtokový ohříváč bude vyměněn za nový a napojen na rozvody studené a teplé vody k umyvadlu a sprše. Nový průtokový ohříváč musí být zvolen pro více odběrných míst a výkonově dostačující pro potřeby vody pro sprchování.

Následně po stavebních úpravách bude namontováno nové umyvadlo, klozet a sprchový kout dle stavební dispozice.

- Umyvadlo bude opatřeno novou pákovou baterií, je nutno upravit rozvody vody pro nové napojení rohových ventilů.
- Klozet bude v provedení kombi.
- Ve sprše bude osazená nová sprchová vanička, včetně zápachové uzávěrky, bude namontována nová páková baterie, včetně sprchového setu.

Všechny zařizovací předměty budou opatřeny zápachovou uzávěrkou.

Před demontáží zařizovacích předmětů je potřeba uzavřít přívod studené vody. Instalace bude realizována v koordinaci s hlavní stavební výrobou, prostupy, omítky ap.