

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

Měnírna DPO Ostrava - sokolská tř.

Slaboproudá elektroinstalace - kamerový systém

JKSO

EČO

Místo

F-M

IČ

DIČ

Objednavatel

DPO Ostrava a.s.

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

Bc. Pavel Říha

08.12.2022

Rozpočtové náklady v Kč bez DPH

	Položka	cena materiál	cena montáž
1	CCTV	0	0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	Celkem	0	0

Projektant				Celkové náklady			
				Součet materiál + montáž		0,00 Kč	
Datum a podpis		Razítko		DPH	15%		0
Objednávatel				DPH	21%	0	- Kč
					Cena s DPH		- Kč
Datum a podpis		Razítko		Přípočty a odpočty			
Zhotovitel					Dodávky objednavatele		0
					Klouzavá doložka		0
Datum a podpis		Razítko			Zvýhodnění + -		0

Popis CCTV	Položka typ	MJ	Množství MJ	Cena materiálu		Cena montáže	
				Za jednotku	Celkem	Za jednotku	Celkem
datový rozvaděč, nástěnný 600x600, 12U		ks	1		0,00		0,00
patchpanel modulární, neosazený		ks	1		0,00		0,00
vyvazovací panel		ks	1		0,00		0,00
police do rozvaděče		ks	1		0,00		0,00
Kabel FTP Cat6 Dca s2d2a1		m	485		0,00		0,00
kabelová lišta, PVC, 40x20 mm		m	120		0,00		0,00
Maska nosná pro 1xRJ45 FTP		ks	1		0,00		0,00
Kryt zásuvky komunikační		ks	1		0,00		0,00
rámeček jednoduchý		ks	1		0,00		0,00
instalační krabice KO 68		ks	1		0,00		0,00
keystone 1xRJ45 STP Cat6		ks	18		0,00		0,00
konektor RJ45 STP Cat6		ks	16		0,00		0,00
propojovací kabel, Cat6 FTP, 1m		ks	18		0,00		0,00
Certifikační měření kabeláže Cat6		ks	16		0,00		0,00
ukončení datového vývodu v zásuvce/koncovém prvku		ks	16		0,00		0,00
ukončení datového vývodu rozvaděč		ks	16		0,00		0,00
Venkovní bullet IP kamera 5 Mpx, spec. v TZ		ks	5		0,00		0,00
Vnitřní dome IP kamera 2 Mpx, spec. v TZ		ks	11		0,00		0,00
NVR pro 32 IP kamer až 12MP, bez HDD, spec. v TZ		ks	1		0,00		0,00
pevný disk, provoz 24/7, 6 TB		ks	4		0,00		0,00
switch 24x1000Base-T, PoE (370W)		ks	1		0,00		0,00
záložní zdroj UPS 1500VA, 2U RM		ks	1		0,00		0,00
dohledové PC - i5-10500T, 16GB RAM, 512 GB SSD, W11P		ks	1		0,00		0,00
monitor 24" - IPS FHD, DP, HDMI, 5ms		ks	1		0,00		0,00
Drobný a instalační materiál		set	1		0,00		0,00
Součinnost z ostatními profesemi		hod	8		0,00		0,00
dokumentace skutečného stavu		kpl	1		0,00		0,00
Oživení systému		kpl	1		0,00		0,00
Zaškolení obsluhy		kpl	1		0,00		0,00
Doprava a přeprava materiálu		kpl	1		0,00		0,00
Mezisoučet					0,00		0,00
Celková cena za instalační materiál bez DPH					0,00		
Celková cena za instalační práce bez DPH					0,00		
Celková cena za instalace bez DPH					0,00		