




LEGENDA ŽB PRŮVLAKŮ:

- P01 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK 300x500 mm
- P02 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK 250x500 mm
- P03 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK 250x600 mm
- P04 OCELOVÝ PRŮVLAK 120x240x0 mm
- P05 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK 300x150 mm
- P06 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK 800x200 mm
- SS01 ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ, tl. 150 mm
- SS02 OCELOVÉ SCHODIŠTĚ
- LO1 PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE LAVICE HLEDIŠTĚ, tl. 150 mm
- LO2 PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE LAVICE HLEDIŠTĚ, tl. 150 mm
- Op01 OCELOVÁ KONSTRUKCE OBLOUKU (SAMOSTATNÝ PROJEKT)

LEGENDA ŽB SLOUPŮ:

- S01 ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP 250x400 mm
- S02 ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP 850 mm
- S03 OCELOVÝ SLOUPEK 120x220x0 mm

LEGENDA ŽB STĚN A STROPŮ:

- ST01 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA, tl. 250 mm
- ST02 KERAMICKÉ BLOKY S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ, tl. 250 mm
- DO1 ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, tl. 250 mm
- PP ŽELEZOBETONOVÝ PŘEDPÍATÝ PANEĽ, tl. 250 mm

BETON:

- C 25/30 XC3-CL 0,20-D_{max} 22-S3 (STĚNY, SLOUPY, PRŮVLAKY)
 - C 20/25 XC2-CL 0,20-D_{max} 22-S3 (DEŠEVÝ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE)
 - C 30/37 XC3-CL PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE HLEDIŠTĚ (LAVICE)
 - C 30/37 XC2-CL 0,20-D_{max} 22-S3 (PILOTY)
 - C 45/55 XCL-CL (PŘEDPÍATÉ ŽB PANELE)
- ZBYTEK TŘÍD BETONU DLE PŘEDPISU
- Krytí průvlaků a nosných žb stěn rad ± 0,000 v tl. min 20 mm
 - Krytí základových konstrukcí v tl. 35-40 mm s betony bez zvýšeného množství zármesové vody
 - Krytí třmínků prefabrikátů natěžených částí bude vždy minimálně 20 mm a to především s ohledem na požadované požární odolnost nosných konstrukcí až 60 minut.

OCEĽ:

- S235 - VÁLCOVANÉ PROFILY
- Opatřeny základním nátěrem + žárové zinkování a šroubované spoje
- B 500B (D 505 R, SÍŤE KARI) - VÝZTUŽ ŽELEZOBETONU

Důležité!!!

- VÝKRESY VÝSTUŽE BUDOU PROVĚŘENY VYBRANÝM ZODPÁVATELŮM V RÁMCI DLEŠNÍ DOKUMENTACE!
- VŠECHNE PŘESTAVBY PRŮVŮZ TČE BUDOU KODOVANÝ V RÁMCI DLEŠNÍ DOKUMENTACE S VYBRANÝM ZODPÁVATELŮM
- PŘESTAVBY V NÁSTUPNÝCH A PŘEDPŘÍPADOVÝCH KONSTRUKCÍCH NUTNĚ PROVÁDĚT JAKOVÝM VÝKRESNÍM NEBO ŘEŠENÍM, VĚSTÍ PŘESTAVBY, KTERÉ NEJEDNÁ
- V RÁMCI PŘEDPŘÍPADOVÝCH KONSTRUKCÍ TRŽBY, JE PRÁVNĚ ŘEŠEN JAKO POZDVOJÁ VĚSTĚNÍ PŘESTAVBY
- VŠECHNE KODOVY ELEKTROINSTALACÍ BUDOU PROVĚŘENY V RÁMCI KONSTRUKCÍ V OCHRANĚNÍ DLE PROJEKTU ELEKTRO
- VŠECHNE KODY SELEKTU BUDOU VYKONÁVAT VÝKRESNÍ
- VŠECHNE SLOUPY BUDOU ZALOŽENY NA VYKONÁVACÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH PATACH - KALKULACE DO NĚJČ BUDOU SLOUPY VETVÁNY A KONKRETNÍ SPONNÍ STUPNĚ
- VYKONÁVACÍ NA SI NA POKLADNĚ BETHU
- PŘEDLOŽENÍ ZALOŽENÍ MUSÍ BYT TĚŽE SEZNÁMÍ A ZHŮJEN
- NUTNĚ KOLEM ZÁKLADOVÝCH PRÁHŮ A PATEK PROVÁDĚT ROVNOMĚRNÉ PO OBIDU STRANÁM!

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	Bpv	±0,000
	10			20			30					537,75



AUTORIZACE	ČKAIT - 1400348	ING. JIŘÍ ŽÁK	
AS PROJECT CZ s.r.o.			
ARCHITECTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ (VNĚŠNÍ A PROJEK)			
U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL: 565 328 870 WWW.ATELERAS.CZ			
VEDOUČÍ ATELIERU	HP	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. VLADIMÍR ŽÁK	MICHAL TOMÁŠEK	ING. JAN KOVÁŘO	ING. ŠIMON SLAVETINSKY

ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVÉ ULICI V BRUNTÁLE			
INVESTOR:	NĚSTO BRUNTÁL, NADRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL	FORMÁT:	12x44
MÍSTO STAVBY:	K.Ú. BRUNTÁL, parc. č. 2240, 2249/1 a 2257/1	DATUM:	06/2020
CHARAKTER STAVBY:	NOVOSTAVBA	STUPĚŇ DOK.	DSP
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.2. Stavební konstrukční řešení	Č. ZAKAZKY	978/19
		Č. ARCHYVNÍ	978/19
OBSAH:	Půdorys 1NP - Tvar konstrukce	ČÍS. VÝKRESU:	01.2.03
		1 : 100	