

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje objektu

- název stavby

Zimní stadion na Kavalcově ulici, Bruntál

- název objektu

IO-07 – úpravy MK Kavalcova

- místo stavby

Kraj Moravskoslezský, město Bruntál, k. ú. Bruntál - město [613169],
stavbou dotčené parcely:

parcela č. 1932/1, 2240, 2311, 2257/1, 2257/20 ve vlastnictví investora akce Města Bruntál

parcela č. 2246, 2252, 2249/1 – ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117,
Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, hospodaření s pozemkem Střední průmyslová škola a
Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 79201 Bruntál

parcela č. 3908/1 – ve vlastnictví české republiky, hospodaření s pozemkem Povodí Odry,
státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

- předmět dokumentace

Předmětem dokumentace pro vydání stavebního povolení je výstavba zimního stadionu (dále jen ZS) na ul. Kavalcova v Bruntále s veškerou technickou a dopravní infrastrukturou nutnou pro zajištění fungování ZS.

Tento stavební objekt řeší úpravy části místní obslužné komunikace ul. Kavalcovy (OSA S1-1) v návaznosti na pokračování úprav této komunikace v rámci objektu IO 01 (OSA S1-2)

Součástí objektu je také výstavba komunikací pro pěší podél komunikace.

1.1 Údaje o stavebníkovi

Města Bruntál,
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál 1

IČ: 00295892
DIČ: CZ 00295892

1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace ZS:

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov

IČ: 26095254
DIČ: CZ26095254

tel. +420 565326870, email: info@asprojec.eu

Zpracovatel objektu IO-01:

Dopravní projekce Rýmařov,
Ing. Lubomír Konvičný
Lidická 993/4, Rýmařov 795 01,

IČ: 06939279
DIČ: CZ8401214855

Projektant:
Ing. Lubomír Konvičný, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (autorizace 1006564)

2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Staveniště se nachází v Moravskoslezské kraji, v intravilánu města Bruntál, v k. ú. Bruntál - město [613169], na parcelách viz odst. 1 zprávy.

Projektová dokumentace je z důvodu organizačních dělena na objekty IO-01 (tento objekt) – řešící návrh areálových komunikací v bezprostřední návaznosti na zimní stadion (OSA S2, S3, S4) a úpravy části místní obslužné komunikace ul. Chelčického resp. ul. Kavalcovy (OSA S1-2 – část 2) v návaznosti na prostor výstavby ZS v délce 214,06 m a objekt (IO-07) řešící stavební úpravy navazujícího úseku místní komunikace ul. Kavalcovy po křižovatku s ul. Kavalcovou v délce 100,42 m (OSA S1-1 – část 1). Celková délka stavebních úprav místních komunikací – ul. Chelčického a ul. Kavalcovy je tedy: OSA S1 – část 1 = 214,06 m + OSA S1 – část 2 = 100,42 m, celkem OSA S1 = 314,48 m.

V rámci stavebního zásahu do místní komunikace ul. Kavalcovy v rozsahu tohoto objektu je zejména řešeno zobousměrnění MK Kavalcovy od začátku úseku opravy po návaznost objektu IO 01.

MK Kavalcova je v současnosti jednosměrná místní obslužná komunikace. V rámci návrhu nového prostorového vedení komunikace dojde k odsunu osy S1-2 ve směru od toku Černého potoka a tím vznikne možnost zobousměrnění této komunikace až po křižovatku s ul. Kavalcovou. Touto změnou bude zlepšena přístupnost ZS a v případě nutnosti uzavření části ulic Dukelská / Jesenická může v budoucnu soužit tato MK jako objízdná trasa.

Možnost zobousměrnění MK Kavalcova v rámci tohoto objektu i v návaznosti na objekt IO 01 je podmíněna demolicí budovy ubytovny na parcele č. 2243. V rámci ÚR bylo dále podmíněno napojení areálové komunikace osy S2 objektu IO 01 na ul. Kavalcovu právě demolicí této budovy, z důvodu zajištění rozhledu na tomto sjezdu, tato podmínka v rámci PD dále trvá.

Podél komunikace v současnosti veden chodník, který bude dle nového návrhu trasování komunikace odsunut ve směru do zeleně a proveden v bezprostřední návaznosti komunikací a na areálové plochy.

Podrobný popis prováděných konstrukcí je proveden v rámci odstavce 5 této zprávy.

3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

- zadání investora akce s rozsahem řešeného území, představu o finanční nákladnosti, pravidelné konzultace návrhu s investorem;
- mapové podklady z internetové databáze;
- průzkum dotčeného území projektantem, včetně zpracování podrobné fotodokumentace řešeného území;

- zaměření výškopisu a polohopisu v rozsahu nutném pro provedení stavby. Zaměření bylo provedeno spol. Geokom (Petr Bielik) v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. 03/2019;
- zpracovaný IG a HG průzkum společností Envirex spol. s r.o. 11/2018
- žádosti o existenci inženýrských sítí v rozsahu stavby kvůli možnému zásahu do nich;

V dotčeném prostoru výstavby se dle vyjádřených jednotlivých správců nachází následující inženýrské sítě:

- plynovod STL - správce GasNet s.r.o.
- podzemní sdělovací vedení elektronických komunikací – správce CETIN, a.s.
- kabelové vedení NN podzemní a nadzemní – správce ČEZ distribuce a.s.
- kabelové vedení VN podzemní – správce ČEZ distribuce a.s.
- podzemní kabelové vedení VO – správce TS Bruntál s.r.o.
- vodovod – správce VaK Bruntál a.s.
- kanalizace – správce VaK Bruntál a.s.

Veškeré podklady o neexistenci / existenci inženýrských sítí v prostoru výstavby byly získány a případně i zakresleny podle podkladů od jejich správců v době tvorby této projektové dokumentace. V případě existence vedení IS je tedy jejich poloha orientační. V případě neznalosti polohy uložení kabelů je třeba za přítomnosti správce osvětlení provést vytýčení tohoto vedení, byť v předpokládané trase v maximálním rozsahu, tak ať dojde k ochraně tohoto vedení v maximální možné míře. Před započítím stavebních prací je nutné všechny sítě vytýčit za přítomnosti jejich správců, řádně je označit a popřípadě dle požadavku správců ochránit. O jejich poloze či případné neexistenci musí být učiněn zápis do stavebního deníku

4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavební záměr je členěn na následující stavební a inženýrské objekty:

Stavební objekty:

SO 01 – Zimní stadion

SO 02 – Zázemí volejbalu včetně hřišť a opěrné stěny

Inženýrské objekty:

IO 01 – Komunikace, zpevněné plochy a chodníky

IO 02 – Sadové úpravy

IO 03 – Venkovní splašková kanalizace

IO 04 – Venkovní dešťová kanalizace

IO 05 – Venkovní vodovod

IO 06 – Přípojka NN, areálové rozvody NN a VO

IO 07 – Úpravy MK Kavalcova

IO 08 – Přípojka sdělovacího vedení – zajišťuje provozovatel

Provozní soubory (součást SO 01):

PS 01 – Technologie ZS

PS 02 – Výtah

V rámci stavby jsou dva inženýrské objekty zabývající dopravní infrastrukturou - objekt IO 01, který navazuje svým návrhem na IO07, navzájem se doplňují a v rámci stavby spoluvytvářejí nové dopravní řešení MK. ul. Kavalcovy a Chelčického v rámci tohoto projektu.

Všechny stavební práce budou prováděny v návaznosti tak, aby bylo zajištěno provedení všech objektů v plném rozsahu bez nutnosti opětovného zásahu do nově vybudovaných konstrukcí.

5. Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

Staveniště se nachází v Moravskoslezské kraji, v intravilánu města Bruntál, v k. ú. Bruntál - město [613169], na parcelách viz odst. 1 zprávy.

Projektová dokumentace je z důvodu organizačních dělena na objekty IO-01 (tento objekt) – řešící návrh areálových komunikací v bezprostřední návaznosti na zimní stadion (OSA S2, S3, S4) a úpravy části místní obslužné komunikace ul. Chelčického resp. ul. Kavalcovy (OSA S1-2 – část 2) v návaznosti na prostor výstavby ZS v délce 214,06 m a objekt (IO-07) řešící stavební úpravy navazujícího úseku místní komunikace ul. Kavalcovy po křižovatku s ul. Kavalcovou v délce 100,42 m (OSA S1-1 – část 1). Celková délka stavebních úprav místních komunikací – ul. Chelčického a ul. Kavalcovy je tedy: OSA S1 – část 1 = 214,06 m + OSA S1 – část 2 = 100,42 m, celkem OSA S1 = 314,48 m.

Stavba je omezena ze strany jižní oplocením areálu SPŠ a záměrem vlastníka těchto pozemků na vybudování multifunkčního hřiště se zázemím, ze strany severní pak svahem koryta toku Černého potoka a zelení, ze strany západní návazností na úsek MK Kavalcovy řešený objektem IO 01 (začátek staničení řešeného úseku km 0,000 00) a na východě křižovatkou s ul. Kavalcova.

1) popis stávajícího stavu / *navrženého řešení*:

- MK ul. Kavalcova je v současnosti v celé délce řešené tímto objektem jednosměrnou místní obslužnou komunikací šířky jízdního pruhu cca 3,50 m, s asfaltovým povrchem, ohraničenou silničními obrubami (kamennými, betonovými). Povrch komunikace je v současnosti ve špatném stavebně technickém stavu s velkým množstvím zapravení po zásahu do inženýrských sítí nacházejících se pod tělesem komunikace, vykazuje množství poruch (lokální poklesy, podélné i příčné trhliny, místa s nefungujícím odvodněním a tvorbou kaluží apod.). Podél levého okraje komunikace (dle staničení PD) se nachází zelený pás proměnné šířky (Ø cca 1,0 -), ve kterém je umístěno vedení veřejného osvětlení a lampy VO, zelený pás má návaznost na chodník šířky cca 1,50 m vedený podél tohoto dělícího pásu zeleně v celé délce dotčení komunikace, chodník je proveden s povrchem ze zámkové dlažby v dobrém technickém stavu. V průběhu úseku se chodník od komunikace výškově odděluje prostřednictvím zeleného pásu, kdy v prostoru u křižovatky s MK Kavalcovou je veden v úrovni silniční obruby a na konci řešeného úseku je veden o 40 cm výše oproti silniční obrubě.
- MK Kavalcova je v rámci tohoto objektu řešena v návaznosti na křižovatku s MK Kavalcovou a začátkem úseku stavebního záběru v rámci objektu IO 01 (KÚ km 0,100 42) a nachází se na začátku staničení v přímé, ve staničení cca km 0,050 přechází do pravostranného oblouku 1S1-1 o poloměru 300,0 m, na který navazuje přímá a levostranný oblouk 2S1-1 o poloměru 275,0 m, kterým končí úsek stavebních prací v rámci tohoto objektu KÚ = km 0,100 42 a navazuje pokračováním objektu IO 01. Všechny oblouky jsou navrženy jako prosté kružnicové, v rámci stavby je příčný sklon komunikace volen vždy jednostranný, v obloucích dostředný sklon 2,50%, dle místních podmínek z důvodu možnosti lepšího odvodnění prostoru MK.

Na ZÚ úseku dochází k prostorové úpravě křižovatky s ulicí Kavalcovou z důvodu zobousměrnění komunikace v rámci objektu IO 07, nároží křižovatky jsou navržena oblouky o poloměru $R=4,0$ m resp. 15,0 m. Na severním nároží bude vytažena chodníková plocha

z ul. Kavalcovy a vytvořeno místo pro přecházení šířky 4,0 m, vedení stávajícího chodníku na jižní straně bude zachováno.

Chodníky budou provedeny s povrchem z betonové zámkové dlažby šedé barvy v příčném sklonu 1,0 % směrem k dopravnímu prostoru, v šířce 2,50 m a v oblouku 1S1-1 dojde k postupnému zúžení chodníku vlivem jeho navázání na oplocení pozemků SPŠ resp. parcel. č. 2252 a 2249/4. Z důvodu rozšíření komunikace zaniká v rámci stavby zelený pás – dělicí prostor mezi komunikací a chodníkem a chodník je v celé své délce přimknutý ke komunikaci k silniční obrubě. Z důvodu různých výškových úrovní místní komunikace a plochy SPŠ na výše popsaných parcelách bude nutné tento výškový rozdíl ve staničení km 0,030 – KÚ překonat palisádou, která v tomto rozsahu nahradí chodníkovou obrubu. Budou použity palisády 160/160 uložené do bet. lože z betonu C20/25, rub palisád bude odvodněn drenáží, výška palisád bude proměnná 60-80 cm dle průběhu okolního terénu.

Komunikace bude provedena s asfaltovým povrchem, ohraničená betonovou silniční přídlažbou a silniční betonovou obrubou výšky +120 mm (+20 mm). Komunikace je navržena na průjezd návrhového vozidla N2 (velký nákladní automobil) bez nutnosti nadjetí vozidla do protisměru v obloucích.

V návaznosti na objekty garáží ve staničení km 0,165-0,195 vpravo budou prodlouženy plochy zeleně. Napojení ploch garáží s částečně zpevněným povrchem bude provedeno asfaltem po výškový lom úrovně garáží. V místě zaoblení vysazených ploch zeleně bude vždy v ploše proveden liniový žlab, který bude zachytávat vody stékající ve směru od garáží a bude vůstěný do vysazené plochy zeleně, kde bude proveden průleh hloubky cca 0,15 m a bude zde probíhat vsak do horninového prostředí. V případě přebytku vod budou tyto přetokem odvedeny do prostoru komunikace a odvedeny dle systému odvodnění komunikace.

Odvodnění komunikace je řešeno jednostranným příčným sklonem komunikace do silniční betonové přídlažby, kterou je voda prostřednictvím podélného sklonu vedena do odvodňovacích zařízení rozmístěných v prostoru stavby. V rámci stavby byla snaha o maximální zadržení dešťových vod v prostoru stavby, z tohoto důvodu je odvodnění části komunikace přiléhající k toku Černého potoka řešeno navedením vod do vsakovacích průlehů délky 5,0 m, šířky 0,75 m. Když bude naplněna retenční schopnost těchto vsakovacích zařízení, bude umožněn přetok zařízení ve směru do zeleně a svahu toku, popř. bude do vsakovacího zařízení umístěna drenáž jako bezpečnostní přepad ze vsakovacího objektu s vývodem do zeleně / svahu koryta.

Odvodnění zemní pláně je zde provedeno drenáží DN100 umístěnou pod silniční betonovou přídlažbou dle sklonového řešení do hloubky min -0,20 m pod úroveň zemní pláně a jsou v pravidelných intervalech zaústěny do navržených uličních vpustí / vsakovacích zařízení.

- 2) směrové, výškové a sklonové řešení stavby
- směrové a výškové řešení komunikace OSA S1-1:

směrové řešení:

km 0,000 00 = ZÚ (křižovatka s MK Kavalcova)

přímá P1 = 50,03 m

km 0,050 03 = TK1

pravostranný prostý kružnicový oblouk 1S1-1, R1 = 300,0 m, L1 = 31,39 m

km 0,081 42 = TK1

přímá P2 = 10,47 m

km 0,040 98 = TK2

levostranný prostý kružnicový oblouk 2S1-1, R2 = 275,0 m, L2 = 8,52 m – oblouk pokračuje v rámci objektu IO 01

km 0,100 42 = KÚ návaznost na začátek objektu IO 01

výškové řešení:

km 0,000 00 = ZÚ (napojení na výškové řešení MK Kavalcova)

stoupá +0,50 %; L1 = 15,0 m

km 0,015 00 = V1

R1 = 1000 m, T1 = 7,0 m, y1 = 0,02 m

klesá -1,0 %; L2 = 85,42 m

km 0,100 42 = KÚ

- *sklonové řešení:*

Sklonové řešení povrchu komunikace je detailně popsáno výše v popisu komunikace a je také zobrazeno v přílohách PD (situační výkres, podélné profily, řezy).

3) skladba zpevněných ploch

SKLADBA 1 – OSA S1-1 – MK ul. Kavalcova - D1-N2-IV-PIII

Asfaltový beton obrusný	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik asfaltový	PS-A	0,30 kg/m ²	ČSN 73 6129
Asfaltový beton ložný	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik asfaltový	PS-A	0,30 kg/m ²	ČSN 73 6129
Asfaltový beton podkladní	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik asfaltový	PI-A	0,45 kg/m ²	ČSN 73 6129
Štěrkožtrť, frakce 0/32	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1, 2
Štěrkožtrť, frakce 0/63	ŠDB	min 150 mm	ČSN 73 6126-1, 2

Konstrukce celkem min 450 mm

U těchto konstrukcí musí být dodržena únosnost na úrovni před pokládkou živých vrstev minimálně $E_{def,2} = 100$ MPa a poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$ musí být menší nebo roven 2,5, dále únosnost na úrovni zemní pláň musí být minimálně $E_{def,2} = 45$ MPa a poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$ musí být menší nebo roven 2,5. Únosnost bude ověřena statickou zatěžovací zkouškou, kdy musí být provedena minimálně jedna zkouška / 100 m² tzn. v rámci stavby budou provedeny 2 zkoušky. Přesnou polohu zkušebních míst a počet zkoušek specifikuje investor akce, popř. TDI

SKLADBA 4 – povrch chodníku a pochozích ploch - D2-D-1-CH-PIII

Betonová zámková dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131
Štěrkožtrť ložná, frakce 4/8	L	30 mm	ČSN 73 6126-1, 2
Štěrkožtrť, frakce 0/32	ŠDB	min 150 mm	ČSN 73 6126-1, 2

Konstrukce celkem min 240 mm

U nepojížděných částí chodníků musí být dodržena únosnost na zemní pláni minimálně $E_{def,2} = 30$ MPa a poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$ musí být menší nebo roven 2,5. V rámci stavby se nepředpokládá nutnost zlepšení podloží. Únosnost na úrovni zemní pláň bude ověřena rázovou zatěžovací zkouškou, v případě pochybností pak statickou zatěžovací zkouškou. Přesnou polohu zkušebních míst a počet zkoušek specifikuje investor akce, popř. TDI.

6. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění a ochrana pozemní komunikace

- odvodnění povrchu a zemní pláň:

Odvodnění je detailně popsáno v popisu komunikace v rámci odst. 5 této zprávy.

- 1) Obecně je odvodnění OSY S1-1 tedy místních komunikací jednostranným příčným sklonem komunikace do silniční betonové přídlažby, kterou je voda prostřednictvím podélného sklonu vedena do odvodňovacích zařízení rozmístěných v prostoru stavby. V rámci stavby byla snaha o maximální zadržení dešťových vod v prostoru stavby, z tohoto důvodu je odvodnění části komunikace přiléhající k toku Černého potoka řešeno navedením vod do vsakovacích průlehů délky 5,0 m, šířky 0,75 m (v rámci osy zřízeny 2 ks). Když bude naplněna retenční schopnost těchto vsakovacích zařízení, bude umožněn přetok zařízení ve směru do zeleně a svahu toku, popř. bude do vsakovacího zařízení umístěna drenáž jako bezpečnostní přepad ze vsakovacího objektu s vývodem do zeleně / svahu koryta..

Odvodnění zemní pláň je zde provedeno drenáží DN100 umístěnou pod silniční betonovou přídlažbou dle sklonového řešení do hloubky min -0,20 m pod úroveň zemní pláň a jsou v pravidelných intervalech zaústěny do vsakovacích zařízení.

7. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

- dopravní značení

Svislé dopravní značení:

- 1) na MK Kavalcova:

- P4 – „dej přednost v jízdě“, vyznačení křižovatky s MK Kavalcovou
- P2 – „hlavní pozemní komunikace“, vyznačení křižovatky s MK Kavalcovou

Výše je uvedeno veškeré svislé dopravní značení, které bude osazeno v rámci stavby.

Vodorovné dopravní značení:

V rámci objektu se neprovádí.

8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nebo údržbu

8.1 Podmínky a požadavky na postup výstavby

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
- Hlavní a zároveň jediný přístup na staveniště bude zajištěn z místních komunikací ul. Kavalcovy a Chelčického řešených v rámci objektu IO 01.

Prostor staveniště bude po dobu výstavby vyznačen přechodným dopravním značením. Přesnou podobu, respektive rozsah přechodného dopravního značení zpracuje zhotovitel stavby v souladu s harmonogramem výstavby. Zhotovitel stavby minimálně 30 dní před započítím stavebních prací předloží příslušnému silničnímu správnímu úřadu žádost o vydání rozhodnutí o omezení provozu / nutnosti provedení uzávěry na místních komunikacích.

Zhotovitel stavby také minimálně 30 dní před započítím stavebních prací předloží návrh přechodného dopravního značení DI Policie ČR. Rozhodnutí o omezení provozu a schválená podoba přechodného dopravního značení musí být pravomocné před započítím stavebních prací!

Návrh přechodného dopravního značení zpracovaný zhotovitelem stavby musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966, T0 65, TP 66, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a VL 6.3. Přechodné dopravní značení se umísťuje bezprostředně před začátkem

stavebních prací a při jejich umisťování se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Se stavebními pracemi smí být započato tehdy, až jsou instalovány všechny potřebné dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení.

Označení pracovního místa musí být vždy aktualizováno dle aktuálního postupu stavebních prací a po jejich ukončení musí být neprodleně odstraněno. Dopravní značky, které mají význam jen v časově omezené době, musí být mimo tuto dobu zrušeny.

- V rámci projektu je navržena podoba přechodného dopravního značení uvedená ve výkresové příloze D.2.1.6 – přechodné dopravní značení:

Stavební práce na MK Kavalcovy v rámci tohoto objektu vycházejí z přechodného dopravního značení navrženého v rámci objektu IO 01.

(místní komunikace dotčené výstavbou nejsou v současnosti vzhledem k nastavené režimu dopravy komunikacemi páteřními, ani jinak významnými, proto bude v případě rekonstrukčních prací v jejich prostoru užito kompletní uzávěry úseku MK Kavalcovy až od konce úseku opravy dle staničení po křižovatku s MK Kavalcovou (ZÚ objektu IO 07, OSA S1-1 dle schématu B/15 TP 66.

Prostor aktuálního pracovního záběru bude vždy vyznačen a ohraničen mobilním oplocením, v případě nutnosti přerušení trasy pěších bude zvolena a vyznačena trasa náhradní. Trasa bude vyznačena popisem a zároveň bude v případě potřeby ohraničena mobilním oplocením pro zajištění vedení pěších koridorem a jejich maximální ochraně. V místě stavby asi nepřipadá v úvahu hledat náhradní bezbariérové trasy z důvodu stávající konfigurace terénu v prostoru stavby a nedostatečnému označení okolních chodníkových ploch bezbariérovými úpravami. Přímě na staveništi bude umožněn vjezd pouze vozidlům stavby a IZS.

S ohledem na charakter stavby nebude v průběhu realizace vyžadováno žádné speciální napojení na zdroje energie nebo jiný speciální režim. V případě potřeby energií budou využity mobilní zdroje. V případě požadavku zhotovitele na napojení tzv. hlavního staveniště na zdroj energie, vody či kanalizace si zhotovitel sjedná s dotčenými orgány příslušné povolení.

- vztah na ostatní plánované stavby v zájmovém území

Realizace této stavby není podmíněna stavbou jiného stavebníka ani takovéto podmínky nevytváří.

8.2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Při pracích je nutno dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce a všechny předpisy s tím související, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při realizaci, provozu, údržbě, kontrole a instalaci elektrických zařízení musí být z hlediska bezpečnosti práce dodržována ustanovení ČSN EN 50110-1 ed. 3, obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky. Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize elektrických zařízení musí splňovat podmínky vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky provozu zařízení budou zakotveny v provozním řádu.

Provozní řád zpracovaný provozovatelem zejména s ohledem na bezpečnostní listy používaných prostředků a zařízení bude předložen ke kolaudaci stavby.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vyznačena jejich správci nebo pověřenými osobami a po dobu stavby udržována. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanismy (minimálně 1,5 m na každou stranu, u dálkových 3,0 m). Práce v jejich

blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanismů a za dodržení dalších podmínek správce. Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití mechanismů ve výšce nad 3,0 m.

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s možným nebezpečím. Dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení veškerých platných předpisů a norem při provádění stavby a při použití mechanizačních prostředků a pracovních pomůcek. Zvláště je třeba dodržovat předpisy BOZ ve stavebnictví, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., a zákon č. 309/2006 Sb.

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště. Otevřené výkopy je nutné chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Některé základní legislativní předpisy:

- směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS);
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
- nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti;
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

8.3 Požární ochrana

V příloze B a objektu SO 01 této PD jsou detailně řešeny zásady požárně - bezpečnostních opatření. Z hlediska dopravy nevznikají žádné zvýšené nároky na požární bezpečnost, všechny komunikace jsou navrženy pro průjezd návrhových vozidel N2, tzn. navržená pro průjezd vozidel HZS a ostatních vozidel IZS. Případný požární zásah je možné tedy provádět z areálových komunikací okolo ZS.

9. Vazba na případné technologické vybavení

V dotčeném prostoru a bezprostřední blízkosti výstavby se dle vyjádření dotčených nachází následující inženýrské sítě:

- plynovod STL - správce GasNet s.r.o.
- podzemní sdělovací vedení elektronických komunikací – správce CETIN, a.s.
- kabelové vedení NN podzemní a nadzemní – správce ČEZ distribuce a.s.
- kabelové vedení VN podzemní – správce ČEZ distribuce a.s.
- podzemní kabelové vedení VO – správce TS Bruntál s.r.o.
- vodovod – správce VaK Bruntál a.s.

- kanalizace – správce VaK Bruntál a.s.

Veškeré podklady o neexistenci / existenci inženýrských sítí v prostoru výstavby byly získány a případně i zakresleny podle podkladů od jejich správců v době tvorby této projektové dokumentace. V případě existence vedení IS je tedy jejich poloha orientační. Před započítáním stavebních prací je nutné všechny sítě vytýčit za přítomnosti jejich správců, řádně je označit a popřípadě dle požadavku správců ochránit. O jejich poloze či případné neexistenci musí být učiněn zápis do stavebního deníku.

- nápojení zdroje energií

S ohledem na charakter stavby nebude vyžadováno žádné speciální napojení na zdroje energie nebo jiný speciální režim.

10. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Při návrhu stavebního objektu byly použity především následující technické normy a předpisy:

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin;
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic;
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích;
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací;
- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel;
- ČSN 73 6126-1, 2 Nestmelené vrstvy (Provádění a kontrola shody; Vrstva z vibrovaného štěrku);
- ČSN 73 6129 Postřiky a nátěry;
- ČSN 73 6131 Dlažby a dílce – část 1: Kryty z dlažeb;
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací;
- TKP SPK – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. Zejména se jedná o TKP 4 Zemní práce, TKP 5 Podkladní vrstvy, TKP 10 Obrubníky, chodníky a zpevněné plochy a další;
- TP 76 - Geotechnický průzkum pro stavby pozemních komunikací;
- TP 109 - Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací;
- TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací;
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Při provádění musí být brán zřetel také na další související normy a předpisy.

11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady technického řešení jsou dány dodržováním příslušných právních předpisů, státních technických norem, technických podmínek a požadavků pověřených zástupců investora.

Všechny navržené chodníky jsou řešeny tak, aby umožňovaly užívání osobami s omezenou schopností orientace. V rámci tohoto objektu je v prostoru pochozích ploch zajištěn maximální podélný sklon 1:12 (8,33 %).

Na chodnících je dbáno na dodržení přirozené vodící linie ve formě zvýšeného chodníkového obrubníku +60 mm nad pochozí plochou chodníku směrem do zeleně (místa nahrazen palisádou) a na dodržení průchozího prostoru podél vodící linie. Výškové rozdíly pochozích ploch nepřekročí hodnotu 20 mm a příčné sklony v průchozím prostoru podél vodící linie nepřekročí hodnotu 1:50 (2,0 %). V nejužším místě je chodník navržen v celkové šířce minimálně 1 500 mm. Nad pochozí plochy chodníků nejsou umísťovány žádné pevné části stavby, ale zasahují nad ně konstrukce svislého dopravního značení. Spodní okraj nejnižše umístěné svislé dopravní značky musí být umístěn ve výšce minimálně 2,2 m.

U místa pro přecházení jsou navrženy snížené obrubníky s výškou +20 mm vůči vozovce osazené varovnými a signálními pásy. Varovné pásy jsou navrženy v šířce 0,4 m a jsou ukončeny v místech s výškovým rozdílem +80 mm vůči povrchu vozovky. Signální pásy jsou navrženy v prodloužené ose místa pro přecházení v šířce 0,8 m a délce minimálně 1,5 m (měřeno v kratší hraně signálního pásu) a jsou od varovných pásů odsazeny o 0,3 m. Podélné sklony rampovaných ploch chodníku nepřekročí hodnotu 1:8 (12,5 %). Podél vodící linie je dodržen průchozí prostor šířky minimálně 0,9 m s příčným sklonem maximálně 1:50 (2,0 %).

Pro varovné a signální pásy lze použít pouze materiál s certifikací TN TZÚS 12.03.04. Dlažba použitá pro varovné a signální pásy nesmí být na stavbě použita k jinému účelu. Pro umělou vodící linii lze použít pouze materiál s certifikací TN TZÚS 12.03.06.

Všechny úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace a vybrané úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu musí být provedeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.