

NAZEV OBJEKTU :	PŘELOŽKA TEPLOVODU	REG	.C.STAVBY
NAZEV STAVBY :	SAUNOVÝ SVET BAZENU BRUNTAL	ZAK	.C.OBJ.

CIS.	CEN	CEN. POLOZKY	Z K R A C E N Y P O P I S	M.J.	MNOZSTVI	JEDNOTK. CENA	CELKEM CENA	
			1 ZEMNI PRACE					
1	001	A01 130001103	VYTYCENI ING.SITI- V PRELOZCE	SADA	1,00	0,00	0,00	
2	001	A01 132201201	HLB RYH 2000MM TR. 3 100M3	M3	29,70	0,00	0,00	
3	001	A01 132201202	PRIPLATEK ZA RUCNI VYKOP	M3	6,10	0,00	0,00	
4	001	A01 132201204	PRIPLATEK ZA LEPIVOST	M3	15,00	0,00	0,00	
5	001	A01 132201208	ZAJISTENI ING SITI VE VYKOPU/TEPLOVODU	KUS	1,00	0,00	0,00	
6	001	A01 151101100	ZAJISTENI VYKOPU PROTI PADU-SLOUPKY +PÁSKY, PLETIVO	SADA	1,00	0,00	0,00	
7	001	A01 175101104	ZASYP VYKOPKEM s HUTNENIM	M3	18,15	0,00	0,00	
		STAV. DILU 1	ZEMNÍ PRACE CELKEM					0,00
			4 VODOROVNE KONSTRUKCE					
8	271	A01 451573111	LOZE VYKOPU Z PISKU 0-2mm	M3	2,40	0,00	0,00	
9	271	A01 451573112	OBSYP POTRUBI Z PISKU 0-8mm	M3	9,15	0,00	0,00	
		STAV. DILU 4 VODO	ROVNE KONSTRUKCE CELKEM					0,00
			8 TRUBNI VEDENI					
10	271	A03 873353115	ODSTAVENI TEPLOVODU -ZAJISTÍ PROVOZOVATEL	SADA	1,00		0,00	
11	271	A03 873353119	PROREZ POTUBI PLAST/OCEL 100/250+ZÁTKA	KUS	2,00	0,00	0,00	
12	271	A03 873353120	CHRÁNIČKA OCEL DN300/0,5m+TPT tmel	KUS	2,00	0,00	0,00	
13	271	A03 873353121	MTZ POT.TEPLVODU PŘÍPLATEK ZA PRÁCI V KANÁLE	M	88,00	0,00	0,00	
14	271	A03 873353122	MTZ POT.TEPLVODU OCEL.POTRUBÍ S IZOLACÍ DN100/250 SPOJE SVAREM	M	126,00	0,00	0,00	

15	271 A03 CENA01	WTS 3 P DN100/250 6m al. N, přediz. rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 114,3 * 3,6; tlaková řada PN25 /5%PROŘEZ	M	132,50	0,00	0,00
16	271 A03 CENA02	KOLENO 90ST. WTS 3 E DN100/250 90° R=3D al. N přediz. oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic; 114,3 * 3,6; tlaková řada PN25	KUS	12,00	0,00	0,00
17	271 A03 CENA03	KOLENO 45ST. WTS 3 E DN100/250 90° R=3D al. N přediz. oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic; 114,3 * 3,6; tlaková řada PN25	KUS	4,00	0,00	0,00
18	271 A03 CENA04	MONTAZ.SADA DSJ SET D250 smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče	KUS	50,00	0,00	0,00
19	271 A03 CENA05	POUZDRO Krycí smrštitelné pouzdro vč. mastiku D250 L=600 mm	KUS	50,00	0,00	0,00
20	271 A03 CENA06	LAHVE Směsné lahve typ 8DN 150/250 DN 100/225	KUS	50,00	0,00	0,00
21	271 A03 CENA07	KONCOVE TESNENÍ WTS ES Koncové těsnění 250	KUS	4,00	0,00	0,00
22	271 A03 CENA08	GUMOVA PROCHODKA STENOÚ gumová průchodka stěnou; DN150 WTS CR 250 DN150	KUS	4,00	0,00	0,00
23	271 A03 CENA09	FOLIE značkovací páska do výkopu zelená; potisk. text: TEPLOVOD; velikost písma: 80 mm	M	12,50	0,00	0,00
24	271 A03 CENA10	DILATAC POLSTARE WTS FPP Dilatační PE polštář - Velikost 3, 360x1000x40mm barva bílá	KUS	60,00	0,00	0,00
25	271 A03 CENA11	DOPRAVA POTRUBNÍ ČÁSTI	SADA	1,00	0,00	0,00
26	271 A03 873353127	KONZOLY 1250mm OCEL. POZINK. PROFIL 40/40mm+KOTVENÍ ZDI	KUS	10,00	0,00	0,00
27	271 A03 873353128	KONZOLZY 900mm OCEL. POZINK. PROFIL 40/40mm+KOTVENÍ ZDI	KUS	8,00	0,00	0,00
28	271 A03 873353129	SEDLA s VYSTÝLKOU +OBJIMKY PRO ULOŽENÍ POTRUBI TEPLOVODU	KUS	36,00	0,00	0,00
29	271 A03 873353131	PROPOJENÍ EL.VODICE+MERENÍ PROPOJ	KUS	4,00	0,00	0,00
30	271 A03 873353139	VYJMUTÍ STAV.POTR.100/250 v místě napojení +SKLADKA	M	3,00	0,00	0,00
		TRUBNÍ VEDENÍ CELKEM				0,00
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRACE				
31	221 C01 979094441	ODVOZ VYTLAČENÉ ZEMINY+ULOŽENÍ NA SKLADKU ZEMINU/10m3/h	M3	11,55	0,00	0,00

32	211 A01 992124112	ODVZDUS.+TLAK.ZKOUKY+REVIZE TEPLOVODU ZA ÚČASTI PROVOZOVATELE	KUS	1,00	0,00	0,00	
33	211 A01 992124113	ZAMERENI TEPLOVODU	KUS	1,00	0,00	0,00	
34	271 A01 998276101	PRES HMOT TR OCEL	T	45,43	0,00	0,00	
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRACE CELKEM					0,00
		HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM			0,00		0,00