SMLOUVA

na akci:

Park U Červených domků – dosadba zeleně

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	**Město HODONÍN**
Sídlo:	Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO:	00284891
DIČ:	CZ 699001303
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené:	ve smluvních záležitostech [redacted] místostarostou města Hodonína, určeného zastupováním starosty; v záležitostech výsadby zeleně [redacted] referentkou odboru OP, zeleně města

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:	**SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s., 212269343/0300
Zastoupen:	[redacted] – ředitel oblasti Hodonín a [redacted] – výrobně – technický ředitel Oba na základě pověření

Společnost je zapsaná v OR vedeném Kr. soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PLNĚNÍ

2.1. Místo realizace: p. č. 2058/4, 2058/77 v k.ú. Hodonín.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH PLNĚNÍ

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele plnění a objednatel se zavazuje plnění převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.1. Plněním se rozumí:

3.1.1. **Kompletní zhotovení výsadeb:**
Výsadby specifikované zejména projektovou dokumentací „Park U Červených domků – dosadba zeleně (dále jen „dílo“), zpracovanou Atelierem Per Partes s.r.o. [redacted] a generálním projektantem [redacted] společnost PROAM ARCHITEKTI s.r.o., Štefánikova 104/33, 602 00 Brno, IČO 09019146, datum zpracování 04/2026, a touto smlouvou. Dosadba zeleně navazuje na projekt „Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti“.

3.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění je prováděno v rámci **realizace projektu** s názvem „Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti“, **který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR** (dále také jen „Fond“) na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí, **registrační číslo projektu – 1210000042** a také projektem s názvem „Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ“, **který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR** na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí, **registrační číslo projektu – 1210000043.**

3.1.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let od dokončení prací. **Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.**

3.1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnutí dotace podléhá kontrole ze strany Fondu a dalších kontrolních orgánů podle obecně platných předpisů. Nevyhovění požadavkům spojených s touto kontrolou bude považováno za nesplnění smluvních podmínek. Zhotovitel umožní provádět kontrolu souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem případně jiným oprávněným kontrolním orgánům, a to po dobu realizace až do konce udržitelnosti projektu, tj. minimálně 10 let od dokončení prací.

3.1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že **na projekt** „Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti“ **je poskytována finanční podpora** z **Nadace Karel Komárek Family Foundation**. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout součinnost, umožnit pořízení fotodokumentace a umožnit provedení kontroly, včetně kontroly dokumentů souvisejících s předmětem plnění, ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation.

3.2. **Zhotovitel odpovídá** za to, že plnění bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zhotovení plnění se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

3.3. **Kompletní dodávkou plnění** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech sadových úprav.

3.4. **Zhotovení plnění zahrnuje rovněž:**

3.4.1. dodržování „**Zásad organizace výroby**“, zajištění všech opatření organizačního a výsadbově technologiského charakteru potřebného k řádnému provedení plnění,

3.4.2. **důsledný úklid** všech prostor realizace plnění a jeho okolí v průběhu i po dokončení plnění,

3.4.3. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených plněním **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením plnění,

3.4.4. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020**., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí plnění,

3.4.5. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

3.4.6. **zajištění** ochrany **životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění plnění,

3.4.7. v případě **realizace následné péče** vždy před samotným prováděním prací (např. zálivky apod.) min. **den předem** vyrozumět objednatele o této péči a umožnit objednateli provést kontrolu poskytnuté následné péče,

3.4.8. řídit se ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, platnými právními předpisy

a normami pro provádění sadových úprav. V případě, že v průběhu poskytování plnění nabude účinnosti novela příslušných právních předpisů, popř. nabude účinnosti jiný právní předpis vztahující se k realizaci díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy, obdobně je zhotovitel povinen postupovat v případě norem,

3.4.9. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

3.5. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis prací**, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **plnění lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

3.6. **Projektová** dokumentace věcně definuje plnění. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.

3.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění plnění požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií **musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených** nákladů.

4. ZMĚNY PLNĚNÍ

4.1. **Veškeré** změny plnění musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.,** o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací plnění nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět plnění, a to zejména **z důvodů**:

4.2.1. **neprovedení dohodnutých prací**, dodávek a služeb (**méněpráce**),
4.2.2. **provedení dodatečných prácí**, dodávek a služeb (**vícepráce**),
4.2.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
4.2.4. **zlepšení efektivity,** hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu plnění.**

4.3. **Pokud** objednatel právo na změnu plnění uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu plnění přistoupit,** a to bez změny termínu dokončení plnění, pokud rozsah změny plnění respektuje limity stanovené zejména v **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb**., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.4. **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace plnění vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení plnění (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí

s předmětem plnění, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.

4.5. Změnový list

4.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem objednatele.

4.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.

4.5.3. Změnové **listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě.** Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

4.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).

4.5.5. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.

4.5.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Plnění dle této smlouvy bude dokončeno nejpozději do 10.12.2026.

5.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené plnění i před termínem plnění sjednaného v čl. 5.1. této smlouvy.

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení plnění dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného plnění dle této smlouvy.

6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné plnění, která činí:

1 222 169,25 Kč bez DPH
256 655,54 Kč DPH 21 %
1 478 824,79 Kč včetně DPH

Rozpis ceny

Kompletní provedení plnění bez následné péče po dobu 5 let:
466 621,16 Kč bez DPH
97 990,44 Kč DPH 21 %
564 611,60 Kč včetně DPH

Provedení následné péče po dobu 5 let:
755 548,09 Kč bez DPH
158 665,10 Kč DPH 21 %
914 213,19 Kč včetně DPH

6.3. Cena **plnění je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu plnění, na rozsah plnění ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

6.4. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí plnění za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.

6.5. **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.

6.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty **(DPH)** bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.

6.7. **Cena** plnění je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů:**

6.7.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu plnění; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

6.7.2. v **případě víceprací** a **méněprací** – služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.

6.8. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby.

6.9. Důvodem **pro změnu ceny plnění není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění plnění, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodavek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů** (faktur) **a to po realizaci zeleně a následně po ukončení následné péče v jednotlivých letech.**

Právo fakturovat plnění za realizaci zeleně zhotoviteli vzniká až po uplynutí termínu plnění sjednaného v čl. 5.1 smlouvy. Před uplnynutím tohoto termínu není zhotovitel cenu za plnění fakturovat.

7.1.1. Položkový rozpočet je rozdělen dle žádostí o dotace. Faktury musí být označeny názvem a registračním číslem projektu „Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti", reg. č.: 1210000042 (týká se výsadby a následné péče za stromy) a dále pak názvem a registračním číslem projektu „Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ", reg. č.: 1210000043 (týká se výsadby a následné péče za keře).

7.2. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací, dodávek a služeb. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí plnění. Faktura za realizaci výsadeb bude před úhradou písemně odsouhlasena TDS.

7.3. Následná péče bude fakturována po jejím provedení dle této smlouvy. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah následné péče dle projektové dokumentace potažmo položkového rozpočtu za fakturované období a protokol o provedení následné péče bude potvrzený, odsouhlasený a podepsaný referentem Odboru právního, zeleň města.

7.4. Fakturace následné péče bude prováděna jednou ročně, vždy k 15.11. daného kalendářního roku.

7.5. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

7.6. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna,** je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.

7.7. Cena za plnění nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.8. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře**.

7.9. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**

7.9.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

7.9.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko,**

7.9.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost**,

7.9.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny plnění, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,

7.9.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

7.9.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ

8.1. **Zhotovitel** je povinen **umožnit výkon** technického dozoru pro sadové úpravy (dále jen TDS), autorského dozoru.

8.2. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat předanou projektovou dokumentaci**, a to nejpozději před zahájením prací na plnění. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.

8.3. Zhotovitel odpovídá za činnosti poddodavatelů tak, jako by je prováděl sám.

8.4. **Deník** (dále jen SD):

8.4.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí plochy pro výsadby SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést.

8.4.2. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

8.5. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý,** včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci plnění nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.7. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěn bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytotování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ao zajištění dalších podmínek bezpečnostia ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpsiy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

8.8. **TDS je oprávněn** vykonávat v místě plnění dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a je oprávněn zastavit práce v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaěstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí plnění.

8.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení

se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

8.10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

9.1. **Zhotovitel** splní svou povinnost zhotovit plnění jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené plnění převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené plnění, nebo jeho část i **před termínem plnění.**

9.2. **Nedohodnou**-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí plnění zhotovitel.**

10. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části plnění nebo opraví své činnosti a části plnění v míře potřebné k odstranění vad.

10.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

10.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které plnění má **v** době jeho předání. (**vady zjevné**).

10.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí plnění, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo plnění v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).

10.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět plnění má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti

obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části plnění nebo opraví své činnosti a části plnění v míře potřebné k odstranění vad.

10.6. **Záruční doba** na plnění dle této smlouvy jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí plnění jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel plnění užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

10.7. Záruka se vztahuje na veškeré vady plnění, a to i na úhyn vysazeného materiálu, jehož příčinu nelze definovat a zejména jakékoliv poškození vysazeného materiálu, které následně neumožňuje řádný vývoj tohoto vysazeného materiálu.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemusí zjišťovat a prokazovat, proč k úhynu došlo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou, vandalismem a na poškození nebo úhyn rostlinného materiálu způsoben mechanickým poškozením zapříčiněným třetí osobou.

10.8. V případě, že během záruční doby dle odst. 10.6. dojde k úhynu nebo poškození plnění, se zhotovitel zavazuje nahradit toto plnění novým materiálem o stejných parametrech, jako při první výsadbě. V případě dřevin se zhotovitel zavazuje poskytnout novou záruku na plnění v délce 5 let ode dne poskytnutí nově dodaného výsadbového materiálu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následnou péči na vlastní náklady, a to v rozsahu odpovídajícímu době přesahující 5 let ode dne poskytnutí první výsadbové realizační části tak, aby byla poskytnutá následná péče nově vysazeného materiálu opět v délce 5 let. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze poskytnutou následnou péči v délce 5 let ode dne předání výsadbové realizační části.

10.9. **Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

11. REKLAMACE

11.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného plnění nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

11.3. O **odstranění** reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

11.4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

12. SMLUVNÍ SANKCE

12.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním plnění** oproti termínu dokončení plnění dle této smlouvy.

12.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce plnění ve výši **3 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

12.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši **3 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.

12.4. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** ve výši **3 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.

12.5. **Zhotovitel** se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli** jiného svého **závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.

12.6. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících **z čl. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7** má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.

12.7. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** plnění nebo nedodržuje technologický postup provádění plnění stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně plnění dle této smlouvy.

12.8. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut okamžikem doručení jejich vyúčtování.

12.9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou,** smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

13.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně**

oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět.

Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů.** Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

13.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy **je považováno**:

13.4.1. **prodlení** zhotovitele **s ukončením realizace** plnění delší než **30 kalendářních dnů**;
13.4.2. případy, kdy zhotovitel **provádí plnění v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
13.4.3. neposkytnutí **náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
13.4.4. neumožnění **kontroly** provádění plnění a postupu prací na něm;
13.4.5. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

13.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění plnění **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

13.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí plnění takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy,** což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

13.7. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

13.8. Důsledky odstoupení od smlouvy

13.8.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

13.8.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

13.8.3. **Odstoupí**-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

13.8.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena plnění;

13.8.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;

13.8.6. zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání plnění"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

13.8.7. objednatel **uhradí** zhotoviteli **práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

14.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán u českých soudů podle českého práva.

14.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

14.3. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

14.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

14.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.

14.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14.8. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavtele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením této smlouvy.

V …….. dne …….

……..
Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Uzavření této smlouvy bylo schváleno schůzi rady města konané dne 13.10.2026

V Hodoníně dne:

Objednatel:

……

místostarosta města určený zastupováním starosty

V Hodoníně dne …….

Zhotovitel:

……

ředitel oblasti Hodonín

……

výrobně – technický ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026_07_27
Stavba: **PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ**

KSO:
Místo: Hodonín
CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
FLORSTYL s.r.o.
IČ: 60731346
DIČ: CZ60731346

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**1 222 169,25**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 222 169,25**	**256 655,54**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 478 824,79**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026_07_27

Stavba: **PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ**

Místo: **Hodonín** Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Účastník: FLORSTYL s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 222 169,25**	**1 478 824,79**	
A	**Způsobilé náklady**	847 674,35	1 025 685,96	**STA**
AA	**Stromy**	486 738,10	588 953,10	Soupis
A1	**Zakládání zeleně**	323 535,21	391 477,60	Soupis
A2	**Následná péče - 1. rok**	31 500,28	38 115,34	Soupis
A3	**Následná péče - 2. rok**	31 500,28	38 115,34	Soupis
A4	**Následná péče - 3. rok**	36 383,28	44 023,77	Soupis
A5	**Následná péče - 4. rok**	38 806,13	46 955,42	Soupis
A6	**Následná péče - 5. rok**	25 012,92	30 265,63	Soupis
AB	**Keře**	360 936,25	436 732,86	Soupis
A1	**Zakládání zeleně**	70 586,25	85 409,36	Soupis
A2	**Následná péče - 1. rok**	60 210,00	72 854,10	Soupis
A3	**Následná péče - 2. rok**	60 180,00	72 817,80	Soupis
A4	**Následná péče - 3. rok**	60 210,00	72 854,10	Soupis
A5	**Následná péče - 4. rok**	60 210,00	72 854,10	Soupis
A6	**Následná péče - 5. rok**	49 540,00	59 943,40	Soupis
B	**Nezpůsobilé náklady**	374 494,90	453 138,83	**STA**
B1	**Zakládání zeleně**	72 499,70	87 724,64	Soupis
B2	**Následná péče - 1. rok**	62 618,40	75 768,26	Soupis
B3	**Následná péče - 2. rok**	62 618,40	75 768,26	Soupis
B4	**Následná péče - 3. rok**	62 618,40	75 768,26	Soupis
B5	**Následná péče - 4. rok**	62 618,40	75 768,26	Soupis
B6	**Následná péče - 5. rok**	51 521,60	62 341,14	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A1 - Zakládání zeleně

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**323 535,21**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	323 535,21		21,00%	67 942,39
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**391 477,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A1 - Zakládání zeleně

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**323 535,21**
02 - Výsadba stromů	323 535,21
07 - Ostatní a VRN	5 675,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A1 - Zakládání zeleně

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026
Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**323 535,21**	
	D	02	Výsadba stromů				323 535,21	
1	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů	[redacted]		[redacted]		CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/119005153					
	VV		stromy					
2	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/183101215					
	VV		stromy					
3	*M*	*10321100*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*					*CS ÚRS 2026 02*
4	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184102115					
	VV		stromy					
5	*M*	*R02*	*strom, listnatý nebo jehličnatý, bal., průměrná cena*					
	P		*Poznámka k položce:* *SORTIMENT* *3x Tilia platyphylos, bal., 12/14* *1x Prunus avium, bal., 12/14* *6x Acer platanoides, bal., 12/14* *1x Morus albus, bal., 12/14* *1x Morus nigra, bal., 12/14* *6x Pinus sylvestris, bal., v.175-200* *1x Pinus sylvestris, bal., v. 300-350*					
	VV		stromy					
6	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184215133					
	VV		stromy-7					
36	K	184215113	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184215113					
	VV		7					
7	*M*	*R03*	*Kůl (průměr 5 cm, frézovaný s fazetou a špicí, neimpregnovamý, 2,5 m)*					
	P		*Poznámka k položce:* *3 ks / 1 ks listnatý strom* *1 ks / 1 ks jehličnatý strom*					
	VV		stromy*3-7*2					
8	*M*	*R04*	*Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm*					
	P		*Poznámka k položce:* *3 ks / 1 ks listnatý strom* *1 ks / 1 ks jehličnatý strom*					
	VV		stromy*3-7*3					
9	*M*	*R05*	*Popruh - úvazek*					
	P		*Poznámka k položce:* *3 ks / 1 ks listnatý strom* *1 ks / 1 ks jehličnatý strom*					
	VV		stromy*3-7*2					
10	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184215412					
	VV		stromy					
11	K	184806112	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184806112					
	VV		stromy					
12	K	184813161-R	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184813161-R					
	VV		stromy-7					
13	*M*	*58534624-R*	*ochranný nátěr kmene*					
	VV		(stromy-7)*0,215					
14	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184816111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stromy					
15	*M*	*R01*	*hnojivo tabletové 10 g*					
	P		*Poznámka k položce:* *5 ks tablet / 1 ks strom*					
	VV		stromy*5					
16	K	184816111-R	Doplnění půdního kondicionéru do 0,25 kg k jedné sazenici					
	VV		stromy					
17	*M*	*R11*	*půdní kondicionér*					
	P		*Poznámka k položce:* *250 g / strom*					
	VV		stromy*0,25					
18	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184911421*					
	VV		stromy					
19	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*					*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *1 m2 / 1 ks strom, vrstva 7 cm*					
	VV		stromy*0,07					
20	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/185804311*					
	VV		stromy*80/1000					
21	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*CS ÚRS 2026 02*
	VV		stromy*80/1000					
22	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/185851121*					
	P		*Poznámka k položce:* *80 l vody / 1 ks strom*					
	VV		stromy*80/1000					
37	K	184813111R	Ošetřování a ochrana stromů proti sypavce borovic postřikem					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně příslušného chemického přípravku*					
	VV		7					
	D	07	Ostatní a VRN					
35	K	998231311.1	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998231311.1*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A2 - Následná péče - 1. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**31 500,28**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 500,28		21,00%	6 615,06
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**38 115,34**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A2 - Následná péče - 1. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**31 500,28**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A2 - Následná péče - 1. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026
Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**31 500,28**	
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			1x ročně mísy solitérních stromů					
	VV		2*19					
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			2x ročně					
	VV		2*19/100					
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			zálivka 12x 80 l / strom					
	VV		12*80*19/1000					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312*					
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		12*80*19/1000					
5	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*CS ÚRS 2026 01*
	VV		12*80*19/1000					
6	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215412*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Oprava závlahových mís solitérních stromů.					
	VV		19					
7	K	184813111R	Ošetřování a ochrana stromů proti sypavce borovic postřikem					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Včetně příslušného chemického přípravku					
			3x ročně					
	VV		3*7					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A3 - Následná péče - 2. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**31 500,28**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 500,28		21,00%	6 615,06
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**38 115,34**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A3 - Následná péče - 2. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**31 500,28**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A3 - Následná péče - 2. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026
Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**31 500,28**	
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213					
	P		Poznámka k položce: 2x ročně mísy solitérních stromů					
	VV		19*2					
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212					
	P		Poznámka k položce: 2x ročně					
	VV		2*19/100					
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
	P		Poznámka k položce: zálivka 12x 80 l / strom					
	VV		12*80*19/1000					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		12*80*19/1000					
5	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*S ÚRS 2026 01*
	VV		12*80*19/1000					
6	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215412					
	P		Poznámka k položce: Oprava závlahových mís solitérních stromů.					
	VV		19					
7	K	184813111R	Ošetřování a ochrana stromů proti sypavce borovic postřikem					
	P		Poznámka k položce: Včetně příslušného chemického přípravku 3x ročně					
	VV		3*7					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A4 - Následná péče - 3. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**36 383,28**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 383,28		21,00%	7 640,49
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v** **CZK**		**44 023,77**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A4 - Následná péče - 3. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**36 383,28**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A4 - Následná péče - 3. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026
Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**36 383,28**	
1	K	184806112	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184806112					
	P		Poznámka k položce: Provedeno u průměrně 100% vysazovaných stromů.					
	VV		19					
2	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213					
	P		Poznámka k položce: 2x ročně mísy solitérních stromů					
	VV		19*2					
3	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212					
	P		Poznámka k položce: 2x ročně					
	VV		2*19/100					
4	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215412					
	P		Poznámka k položce: Oprava závlahových mís solitérních stromů.					
	VV		19					
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
	P		Poznámka k položce: zálivka 12x 80 l / strom					
	VV		12*80*19/1000					
6	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		12*80*19/1000					
7	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*S ÚRS 2026 01*
	VV		12*80*19/1000					
8	K	184813111R	Ošetřování a ochrana stromů proti sypavce borovic postřikem					
	P		Poznámka k položce: Včetně příslušného chemického přípravku 3x ročně					
	VV		3*7					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A5 - Následná péče - 4. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**38 806,13**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 806,13		21,00%	8 149,29
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**46 955,42**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A5 - Následná péče - 4. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**38 806,13**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A5 - Následná péče - 4. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026
Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**38 806,13**	
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213*					
	P		*Poznámka k položce:* *2x ročně mísy solitérních stromů*					
	VV		2*19					
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212*					
	P		*Poznámka k položce:* *2x ročně*					
	VV		2*19/100					
3	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215412*					
	P		*Poznámka k položce:* *Oprava závlahových mís solitérních stromů.*					
	VV		19					
4	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121*					
	P		*Poznámka k položce:* *zálivka 12x 80 l / strom*					
	VV		12*80*19/1000					
5	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312*					
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		12*80*19/1000					
6	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*S ÚRS 2026 01*
	VV		12*80*19/1000					
7	K	184215133-R001	Odstranění ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m					
	VV		19					
8	K	184813161-R	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813161-R*					
	VV		stromy_1-7					
9	*M*	*58534624-R*	*ochranný nátěr kmene*					
	VV		(stromy_1-7)*0,215					
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231311*					
11	K	184813111R	Ošetřování a ochrana stromů proti sypavce borovic postřikem					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně příslušného chemického přípravku* *3x ročně*					
	VV		3*7					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A6 - Následná péče - 5. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**25 012,92**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 012,92		21,00%	5 252,71
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v** **CZK**		**30 265,63**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A6 - Následná péče - 5. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**25 012,92**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AA - Stromy
Úroveň 3:
A6 - Následná péče - 5. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026
Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**25 012,92**	
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			2x ročně mísy solitérních stromů					
	VV		2*19					
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			2x ročně					
	VV		2*19/100					
3	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215412*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Oprava závlahových mís solitérních stromů.					
	VV		19					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312*					
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		8*80*19/1000					
5	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*CS ÚRS 2026 01*
	VV		8*80*19/1000					
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			zálivka 8x 80 l / strom					
	VV		8*80*19/1000					
7	K	184813111R	Ošetřování a ochrana stromů proti sypavce borovic postřikem					
	P		*Poznámka k položce:*					
			Včetně příslušného chemického přípravku					
			3x ročně					
	VV		3*7					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A1 - Zakládání zeleně

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**70 586,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 586,25	21,00%	14 823,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**85 409,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A1 - Zakládání zeleně

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**70 586,25**
03 - Výsadba keřů	70 586,25
07 - Ostatní a VRN	4 805,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A1 - Zakládání zeleně

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026
Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**70 586,25**	
	D	03	Výsadba keřů				70 586,25	
23	K	119005133	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/119005133					
	VV		kere					
25	K	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/183111113					
	VV		kere					
24	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/183205111					
	VV		kere					
26	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184102111					
	VV		kere					
27	*M*	*R02.1*	*keř listnatý nebo jehličnatý, sortiment dle výkazu výměr*					
	P		*Poznámka k položce:* *SORTIMENT* *80x Cornus alba 'Sibirica', K, vel. 20-40 cm* *45x Cornus alba 'Kesselringii, K, vel. 20-40 cm*					
	VV		kere					
28	K	184816111.1	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184816111.1					
	VV		kere					
29	*M*	*R01*	*hnojivo tabletové 10 g*					
	P		*Poznámka k položce:* *1 ks tablet / 1 ks keř*					
	VV		kere					
30	K	184911421.1	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184911421.1					
	VV		kere					
31	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*					*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *vrstva 7 cm*					
	VV		kere*0,07					
32	K	185804311.1	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/185804311.1					
	P		*Poznámka k položce:* *20 l / m2*					
	VV		kere*20/1000					
33	*M*	*08231320.1*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*CS ÚRS 2026 02*
	VV		kere*20/1000					
34	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/185851121.1					
	P		*Poznámka k položce:* *20 l vody / m2*					
	VV		kere*20/1000					
	D	07	Ostatní a VRN					
35	K	998231311.1	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A2 - Následná péče - 1. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**60 210,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 210,00		21,00%	12 644,10
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**72 854,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A2 - Následná péče - 1. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**60 210,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A2 - Následná péče - 1. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026
Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**60 210,00**	
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			4x ročně záhony					
	VV		4*125					
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			4x ročně					
	VV		4*125/100					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312*					
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		12*(20*125)/1000					
5	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*CS ÚRS 2026 01*
	VV		12*(20*125)/1000					
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			12x 20 l/m2 záhony					
	VV		12*(20*125)/1000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A3 - Následná péče - 2. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**60 180,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 180,00		21,00%	12 637,80
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**72 817,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A3 - Následná péče - 2. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**60 180,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A3 - Následná péče - 2. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026
Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**60 180,00**	
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			4x ročně záhony					
	VV		4*125					
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			4x ročně					
	VV		(4*125)/100					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312*					
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		12*(20*125)/1000					
5	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*CS ÚRS 2026 01*
	VV		12*(20*125)/1000					
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121*					
	P		*Poznámka k položce:*					
			12x 20 l/m2 záhony					
	VV		12*(20*125)/1000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A4 - Následná péče - 3. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**60 210,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 210,00		21,00%	12 644,10
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**72 854,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A4 - Následná péče - 3. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**60 210,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A4 - Následná péče - 3. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026
Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**60 210,00**	
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213					
	P		Poznámka k položce: 4x ročně záhony					
	VV		4*125					
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212					
	P		Poznámka k položce: 4x ročně					
	VV		(4*125)/100					
3	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		12*(20*125)/1000					
4	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*CS ÚRS 2026 01*
	VV		12*(20*125)/1000					
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
	P		Poznámka k položce: zálivka 12x 20 l/m2 záhony					
	VV		12*(20*125)/1000		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A5 - Následná péče - 4. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**60 210,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 210,00		21,00%	12 644,10
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**72 854,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A5 - Následná péče - 4. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**60 210,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A5 - Následná péče - 4. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026
Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**60 210,00**	
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212					
	P		Poznámka k položce: 4x ročně					
	VV		(4*125)/100					
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213					
	P		Poznámka k položce: 4x ročně záhony					
	VV		4*125					
3	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		12*(20*125)/1000					
4	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*CS ÚRS 2026 01*
	VV		12*(20*125)/1000					
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
	P		Poznámka k položce: zálivka 12x 20 l/m2 záhony					
	VV		12*(20*125)/1000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A6 - Následná péče - 5. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**49 540,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 540,00		21,00%	10 403,40
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**59 943,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A6 - Následná péče - 5. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**49 540,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
A - Způsobilé náklady
Soupis:
AB - Keře
Úroveň 3:
A6 - Následná péče - 5. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026
Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**49 540,00**	
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213					
	P		Poznámka k položce: 4x ročně záhony					
	VV		4*125					
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212					
	P		Poznámka k položce: 4x ročně					
	VV		(4*125)/100					
3	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		8*(20*125)/1000					
4	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*S ÚRS 2026 01*
	VV		8*(20*125)/1000					
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					S ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
	P		Poznámka k položce: 20 l/m2 záhony					
	VV		8*(20*125)/1000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B1 - Zakládání zeleně

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**72 499,70**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 499,70	21,00%	15 224,94
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**87 724,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B1 - Zakládání zeleně

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**72 499,70**
03 - Výsadba keřů	72 499,70
07 - Ostatní a VRN	4 997,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B1 - Zakládání zeleně

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**72 499,70**	
	D	03	Výsadba keřů				72 499,70	
1	K	119005133	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách					ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/119005133					
	VV		kere					
2	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2					ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/183205111					
	VV		kere					
3	K	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3					ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/183111113					
	VV		kere					
4	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184102111					
	VV		kere					
5	*M*	*R02.1*	*keř listnatý nebo jehličnatý, sortiment dle výkazu výměr*					
	P		*Poznámka k položce:* *SORTIMENT* *47x Corylus avellana, K, vel. 20-40 cm* *33x Cornus alba 'Kesselringii, K, vel. 20-40 cm* *50x Viburnum opulus, K, vel. 20-40 cm*					
	VV		kere					
6	K	184816111.1	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici					ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184816111.1					
	VV		kere					
7	*M*	*R01*	*hnojivo tabletové 10 g*					
	P		*Poznámka k položce:* *1 ks tablet / 1 ks keř*					
	VV		kere					
8	K	184911421.1	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184911421.1					
	VV		kere					
9	*M*	*10391100*	*kůra mulčovací VL*					*ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *vrstva 7 cm*					
	VV		kere*0,07					
10	K	185804311.1	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/185804311.1					
	P		*Poznámka k položce:* *20 l / m2*					
	VV		kere*20/1000					
11	*M*	*08231320.1*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*ÚRS 2026 02*
	VV		kere*20/1000					
12	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/185851121.1					
	P		*Poznámka k položce:* *20 l vody / m2*					
	VV		kere*20/1000					
	D	07	Ostatní a VRN					
13	K	998231311.1	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B2 - Následná péče - 1. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**62 618,40**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 618,40		21,00%	13 149,86
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**75 768,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B2 - Následná péče - 1. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**62 618,40**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B2 - Následná péče - 1. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**62 618,40**	
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213					
	P		*Poznámka k položce:* *4x ročně záhony*					
	VV		4*130					
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212					
	P		*Poznámka k položce:* *4x ročně*					
	VV		4*130/100					
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
	P		*Poznámka k položce:* *zálivka 12x* *20 l/m2 záhony*					
	VV		12*20*130/1000					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312					
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		12*20*130/1000					
5	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*CS ÚRS 2026 01*
	VV		12*20*130/1000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B3 - Následná péče - 2. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**62 618,40**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 618,40		21,00%	13 149,86
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v** **CZK**		**75 768,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B3 - Následná péče - 2. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**62 618,40**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B3 - Následná péče - 2. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**62 618,40**	
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213*					
	P		*Poznámka k položce:* *4x ročně záhony*					
	VV		4*130					
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212*					
	P		*Poznámka k položce:* *4x ročně*					
	VV		4*130/100					
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121*					
	P		*Poznámka k položce:* *zálivka 12x* *20 l/m2 záhony*					
	VV		12*20*130/1000					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312*					
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		12*20*130/1000					
5	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*ÚRS 2026 01*
	VV		12*20*130/1000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B4 - Následná péče - 3. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**62 618,40**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 618,40		21,00%	13 149,86
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**75 768,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B4 - Následná péče - 3. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**62 618,40**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B4 - Následná péče - 3. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**62 618,40**	
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213*					
	P		*Poznámka k položce:* *4x ročně záhony*					
	VV		4*130					
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212*					
	P		*Poznámka k položce:* *4x ročně*					
	VV		4*130/100					
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121*					
	P		*Poznámka k položce:* *zálivka 12x* *20 l/m2 záhony*					
	VV		12*20*130/1000					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312*					
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		12*20*130/1000					
5	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*CS ÚRS 2026 01*
	VV		12*20*130/1000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B5 - Následná péče - 4. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**62 618,40**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 618,40		21,00%	13 149,86
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v** **CZK**		**75 768,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B5 - Následná péče - 4. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**62 618,40**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B5 - Následná péče - 4. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**62 618,40**	
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213*					
	P		*Poznámka k položce:* *4x ročně záhony*					
	VV		4*130					
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212*					
	P		*Poznámka k položce:* *4x ročně*					
	VV		4*130/100					
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121*					
	P		*Poznámka k položce:* *zálivka 12x* *20 l/m2 záhony*					
	VV		12*20*130/1000					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312*					
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		12*20*130/1000					
5	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*CS ÚRS 2026 01*
	VV		12*20*130/1000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B6 - Následná péče - 5. rok

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	60731346
FLORSTYL s.r.o.		DIČ:	CZ60731346
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**51 521,60**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 521,60	21,00%	10 819,54
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**62 341,14**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B6 - Následná péče - 5. rok

Místo:	Hodonín	Datum:	27. 7. 2026
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	FLORSTYL s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**51 521,60**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ
Objekt:
B - Nezpůsobilé náklady
Soupis:
B6 - Následná péče - 5. rok

Místo: Hodonín
Datum: 27. 7. 2026

Zadavatel:
Projektant:
Účastník: FLORSTYL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**51 521,60**	
1	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804213*					
	P		*Poznámka k položce:* *4x ročně záhony*					
	VV		4*130					
2	K	111111212	Odklizení plevele z vypletých záhonů do vzdálenosti 50 m, do košů, při zaplevelení středním					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111111212*					
	P		*Poznámka k položce:* *4x ročně*					
	VV		4*130/100					
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121*					
	P		*Poznámka k položce:* *zálivka 8x* *20 l/m2 záhony*					
	VV		8*20*130/1000					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312*					
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		8*20*130/1000					
5	*M*	*08231320*	*voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů*					*CS ÚRS 2026 01*
	VV		8*20*130/1000					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2026_07_27
Stavba: **PARK U ČERVENÝCH DOMKŮ - DOSADBA ZELENĚ**

Datum: 27. 7. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
A/ AA/ A1	**Zakládání zeleně**		
kere	**kere**		**125,000**
	125		125,000
stromy	**stromy**		**19,000**
	19		19,000
Použití figury:			
119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus	19,000
183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	19,000
184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	19,000
184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	12,000
184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	19,000
184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny přes 2 do 4 m	kus	19,000
184813161-R	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	12,000
184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	19,000
184816111-R	Doplnění půdního kondicionéru do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	19,000
184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	19,000
185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,520
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,520
08231320	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	1,520
10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,800
10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,330
58534624-R	ochranný nátěr kmene	kg	2,580
R01	hnojivo tabletové 10 g	ks	95,000
R02	strom, listnatý nebo jehličnatý, bal., průměrná cena	kus	19,000
R03	Kůl (průměr 5 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovamý, 2,5 m, dub nebo akát)	kus	43,000
R04	Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm	kus	36,000
R05	Popruh - úvazek	kus	43,000
R11	půdní kondicionér	kg	4,750
A/ AA/ A5	**Následná péče - 4. rok**		
stromy_1	**stromy**		**19,000**
	19		19,000
Použití figury:			
184813161-R	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	12,000
58534624-R	ochranný nátěr kmene	kg	2,580
A/ AB/ A1	**Zakládání zeleně**		
kere	**kere**		**125,000**
	125		125,000
Použití figury:			
119005133	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	125,000
183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	125,000
183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	125,000
184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	125,000
184816111.1	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	125,000
184911421.1	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	125,000
185804311.1	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	2,500
185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,500
08231320.1	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	2,500
10391100	kůra mulčovací VL	m3	8,750
R01	hnojivo tabletové 10 g	ks	125,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
R02.1	keř listnatý nebo jehličnatý,40-60 cm, kont., sortiment dle výkazu výměr	kus	125,000
stromy	**stromy**		**19,000**
	19		19,000

A/ AB/ A5 Následná péče - 4. rok

stromy_1	**stromy**		**19,000**
	19		19,000

B/ B1 Zakládání zeleně

kere	**kere**		**130,000**
	130		130,000
Použití figury:			
119005133	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	130,000
183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	130,000
183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	130,000
184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	130,000
184816111.1	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	130,000
184911421.1	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	130,000
185804311.1	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	2,600
185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,600
08231320.1	voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů	m3	2,600
10391100	kůra mulčovací VL	m3	9,100
R01	hnojivo tabletové 10 g	ks	130,000
R02.1	keř listnatý nebo jehličnatý,40-60 cm, kont., sortiment dle výkazu výměr	kus	130,000
stromy	**stromy**		**19,000**
	19		19,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

