

Položkový rozpočet

Zakázka: **Snížení energetické náročnosti budovy**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Kovovýroba Valcverk, s.r.o.**
Kotopeky č.p.24
268 01 Hořovice

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou DPH:	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

CZK

Cena celkem: CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 1.2.2016 _____

Popis: **VÝROBNÍ HALA na pozemku parc .č. st.104/10 v kat. území Kotopeky**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00000
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV		0,13600
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		13,20023
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV		0,95762
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		0,43131
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		3,42708
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		106,00000
64	Výplně otvorů	HSV		0,12398
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		4,99980
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,05332
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,26000
713	Izolace tepelné	PSV		2,02782
762	Konstrukce tesařské	PSV		2,96112
764	Konstrukce klempířské	PSV		1,62118
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,93000
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,00000
784	Malby	PSV		0,07000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
Celkem:				137,19946

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 1 Zemní práce			
1	139 71-1101.RT2 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 2	m3	32,50000
2	162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	32,50000
3	199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	32,50000
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání			
4	213 15-1121.R00 Montáž geotextilie	m2	400,00000
5	693-66198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	400,00000
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce			
6	310 27-9841.R00 Zazdívká otvorů pl.do 4 m2 tvárniciemi, tl.zdí 25cm	m3	2,50000
7	342 25-5028.R00 Zdivo z desek Ytong tl. 15 cm	m2	76,00000
8	342 26-4051.RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	132,00000
9	9 Posun nerezového komínu o tl. zateplení	soubor	1,00000
10	10 Vchodová polykarbonátová stříška	kus	1,00000
Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky			
11	602 01-1141.RT1 Štuk na stěnách, ostěních a nadpraž. oken vnitřní, vč. očištění a penetrace	m2	302,00000
12	601 01-1144.R00 Štuk na stropěch, vč. očištění a penetrace	m2	66,00000
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní			
13	612 42-1615.R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	11,00000
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější			
14	622 90-4112.R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	257,00000
15	620 99-1121.R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	44,00000
16	622 32-5014.R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	55,00000
17	622 32-5334.RT3 Zatepl. systém, fasáda, EPS šedý tl. 140 mm, s omítkou silikonovou, zrnitost 1,5mm, vč. profilů	m2	257,00000
18	622 39-0711.R00 Povrch.úprava ostění KZS s EPS;lišty,stěrka, omítka silikonová	m2	9,00000
19	622 32-5353.RT3 Zatepl.systém, ostění vrat, EPS šedý tl. 30 mm, s omítkou silikonovou, zrnitost 1,5mm, vč. profilů	m2	3,50000
20	622 32-5563.R00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	3,50000
21	620 99-1001.R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	69,00000
22	622 39-1121.R00 Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2	m2	257,00000
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce			
23	631 57-1004.R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I, vč. vjezdu	m3	12,50000
24	631 31-5711.RT4 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 30 kg/m3, vč. vjezdu	m3	32,50000
Díl: 64 Výplně otvorů			
25	648 99-1113.RT2 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	22,50000
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy			
26	941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	260,00000
27	941 94-1191.R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	260,00000
28	941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	260,00000
29	946 94-1102.R00 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	4,00000
30	946 94-1802.R00 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	4,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí			
31	968 06-2356.R00 Vybourání dřevěných rámu oken	m2	46,00000
32	968 07-2456.R00 Vybourání kovových vrat	m2	11,00000

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
33	965 04-2141.RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, vč. vjezdu	m3	21,50000
34	979 08-1111.R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	60,00000
35	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	240,00000
36	979 99-0103.R00 Poplatek za skládku sutí - beton	t	47,50000
37	979 99-0107.R00 Poplatek za skládku sutí - směs stavebního odpadu	t	12,50000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			
38	999 28-1105.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	130,00000
Díl: 711 Izolace proti vodě			
39	711 47-1051.RT1 Izolace proti vodě, vodorovná fólií PVC, volně, materiál ve specifikaci	m2	200,00000
40	283-220181R Fólie ALKORPLAN 35034 tl. 1,0 mm š. 2050 mm	m2	200,00000
41	998 71-1101.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,26000
Díl: 713 Izolace tepelné			
42	713 14-1221.RK5 Montáž parozábrany, strop, přelep. spojů, Jutafol N 140	m2	211,00000
43	713 11-1111.RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	211,00000
44	631-40546R Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 120 mm, univerzální	m2	422,00000
45	713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	200,00000
46	283-763194R Deska XPS Styrodur 4000 CS 1265 x 615 x 60 mm	m2	200,00000
47	998 71-3101.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,03000
Díl: 762 Konstrukce tesařské			
48	762 34-2203.RT4 Montáž laťování střech, včetně dodávky řeziva, latě 60x40-2,5m3; 60x80-1,4m3; trámy 100x180-0,72m3	m2	245,00000
49	762 84-1821.R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř.	m2	132,00000
50	998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,96000
Díl: 764 Konstrukce klempířské			
51	764 90-5101.R00 Lindab, krytina z trapéz. plechů LTP 20, na dřevo,, vč. hřebene, lemování, okapnice, fólie, větrání	m2	245,00000
52	764 90-8301.R00 Lindab, oplechování parapetů, rš 250 mm	m	22,50000
53	764 90-8109.R00 Lindab odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m	20,00000
54	764 90-8105.R00 Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	38,00000
55	764 90-8102.R00 Lindab kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 150 mm	kus	4,00000
56	998 76-4101.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,62000
Díl: 766 Konstrukce truhlářské			
57	1 Okno plastové bílé čtyřdílné 3000x1500mm, montáž, otevíravé a sklápěcí, 2x fix, izolační dvojsklo	kus	3,00000
58	2 Okno plastové bílé trojdílné 2400x1500mm, montáž, otevíravé a sklápěcí, 2x fix, izolační dvojsklo	kus	2,00000
59	3 Okno plastové bílé trojdílné 2000x1500mm, montáž, otevíravé a sklápěcí, 2x fix, izolační dvojsklo	kus	1,00000
60	4 Okno plastové bílé dvojkřídlé 1450x1200mm, montáž, otevíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo	kus	4,00000
61	5 Okno plastové bílé jednokřídlé 850x1200mm, montáž, otevíravé a sklápěcí, izolační dvojsklo	kus	1,00000
62	6 Dveře vchodové plastové bílé, montáž, dvojkřídlé 1600x2100mm	kus	1,00000
63	7 Sekční průmyslová vrata zateplená 3000x2900mm, s pohonem, montáž	kus	1,00000
64	998 76-6101.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,93000
Díl: 767 Konstrukce zámečnické			
65	767 39-2802.R00 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	233,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
66	767 39-2802.R00	Demontáž opláštění stěn z plechů, šroubovaných	m2	244,00000
67	8	Výlez na půdu jednokř. 800x600mm	kus	1,00000
Díl: 784 Malby				
68	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	500,00000
Díl: VN Vedlejší náklady				
69	005 12-1010.R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz a odstranění	Soubor	1,00000
70	005 12-4010.R	Koordinační a kompletační činnost	Soubor	1,00000