

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 181-10

**Stavba:** Komunikace a inženýrské sítě - lokalita Skrbovická 2

JKSO:

Místo: Bruntál

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2018

Objednatel:

Město Bruntál. Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

DIČ: CZ62360213

Projektant:

Libuše Svolinská

IČ:

DIČ:

18980228

Zpracovatel:

Libuše Svolinská

IČ:

DIČ:

18980228

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	275 799,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>275 799,09</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	275 799,09	57 917,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>333 716,90</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 181-10

**Stavba:** Komunikace a inženýrské sítě - lokalita Skrbovická 2

Místo: Bruntál

Datum: 16. 6. 2018

Objednatel: Město Bruntál. Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Projektant: Libuše Svolinská

Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Libuše Svolinská

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>275 799,09</b>	<b>333 716,90</b>
OS	SO 09 OCHRANA SÍTÍ	275 799,09	333 716,90
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>275 799,09</b>	<b>333 716,90</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě - lokalita Skrbovická 2

**Objekt:** OS - SO 09 OCHRANA SÍTÍ

JKSO:  
Místo: Bruntál

CC-CZ:  
Datum: 16. 6. 2018

Objednatel:  
Město Bruntál

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213  
DIČ: CZ62360213

Projektant:  
Libuše Svolinská

IČ: 18980228  
DIČ:

Zpracovatel:  
Libuše Svolinská

IČ: 18980228  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	275 799,09
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>275 799,09</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	275 799,09	57 917,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>333 716,90</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě - lokalita Skrbovická 2

**Objekt:** OS - SO 09 OCHRANA SÍTÍ

Místo:	Bruntál	Datum:	16. 6. 2018
Objednatel:	Město Bruntál	Projektant:	Libuše Svolinská
Zhotovitel:	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntá	Zpracovatel:	Libuše Svolinská

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>275 799,09</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	95 544,90
000 - Poznámka platí pro všechny oddíly	12 837,34
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	12 837,34
741 - Elektroinstalace - silnoproud	82 707,56
M - Práce a dodávky M	180 254,19
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	180 254,19
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>275 799,09</b>

# ROZPOČET

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě - lokalita Skrbovická 2

**Objekt:** OS - SO 09 OCHRANA SÍTÍ

Místo: Bruntál Datum: 16. 6. 2018  
Objednatel: Město Bruntál Projektant: Libuše Svolinská  
Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntá Zpracovatel: Libuše Svolinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **275 799,09**

**PSV - Práce a dodávky PSV** **95 544,90**

000 - Poznámka platí pro všechny oddíly **12 837,34**

1	K	000	Cenové a technické podmínky ceníku URS jsou na adrese www.cs-urs.cz, cenová úroveň rozpočtu URS 2018		0,000	0,00	0,00
2	K	0000	V rozsahu montáže a materiálu položky zahrňte všechny pomocné práce a přidružené materiály k dokončení položky včetně dopravy		0,000	0,00	0,00

**16 - Zemní práce - přemístění výkopku** **12 837,34**

3	K	162701105	vodorovné přemístění výkopku do 10 km	m3	17,000	199,79	3 396,39
4	K	162701109	příplatek za další km 7x17,2	m3	17,000	14,66	249,16
5	K	167101101	naložení zeminy	m3	17,000	70,20	1 193,33
6	K	171201201	uložení zeminy na skládku	m3	17,000	13,11	222,93
7	K	1712012011	poplatek za uložení zeminy na skládce	t	28,000	277,70	7 775,53

**741 - Elektroinstalace - silnoproud** **82 707,56**

8	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	1 424,000	23,14	32 953,43
9	M	345712	chránička optického kabelu HDPE 32, 32/27mm, včetně spojek a zátek	m	1 500,000	33,17	49 754,13

**M - Práce a dodávky M** **180 254,19**

**46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích** **180 254,19**

10	K	460150294	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 4	m	54,000	666,47	35 989,59
11	K	460150304	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	54,000	766,75	41 404,69
12	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	54,000	60,94	3 290,72
13	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	340,000	23,14	7 868,09
14	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	162,000	44,74	7 247,90
15	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošná korugovaná D 94/110mm	m	170,000	46,28	7 868,09
16	M	3457136R	uzavírací zátka D 94/110mm, 17110,	ks	36,000	84,08	3 026,90
17	M	235001R	písek do výkopu	t	10,000	405,75	4 057,47
18	K	460560294	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 4	m	54,000	121,88	6 581,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	54,000	133,45	7 206,25
20	K	460650121	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 5 cm	m2	27,000	310,87	8 393,41
21	K	460650124	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 20 cm	m2	27,000	666,47	17 994,80
22	M	58932312	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16	m3	12,000	2 443,74	29 324,85

## VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00