

SLEPÝ ROZPOČET

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Rozpočet: | 0 | 0 |
| Objekt : | Název objektu : | JKSO : |
| SO07 | PLYNOVOD A PŘIPOJKY | |
| Stavba : | Název stavby : | SKP : |
| 18/18 | Komunikace a inženýrské sítě - Skrbovická 2 | |
| Projektant : | Počet měrných jednotek : | |
| Objednatel : Město Bruntál, Nádražní 994/20 | Náklady na MJ : | |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : | 18/08 |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel : | KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51 |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | | Vedlejší rozpočtové náklady | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| R | HSV celkem | 721 036 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | | 721 036 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 6 838 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| RN II.a III.hlavy | | 727 873 | Ostatní VRN | 0 |
| ZRN+VRN+HZS | | 727 873 | VRN celkem | 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| Datum : | | Jméno : | | Jméno : |
| | | Datum : | | Datum : |
| | | Podpis: | | Podpis : |
| Základ pro DPH | | 21,0 % činí : | 727 873 Kč | |
| DPH | | 21,0 % činí : | 152 853 Kč | |
| Základ pro DPH | | 0,0 % činí : | 0 Kč | |
| DPH | | 0,0 % činí : | 0 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 880 727 Kč | |

Poznámka :

| | | |
|----------|--|------------|
| Stavba : | 18/18 Komunikace a inženýrské sítě - Skrbovická 2 | Rozpočet : |
| Objekt : | SO07 PLYNOVOD A PŘÍPOJKY | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----|-------------------------|----------------|----------|----------|----------|--------------|
| 1 | Zemní práce | 442 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 258 393 | 0 | 0 | 0 | 6 838 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 19 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CELKEM OBJEKT | 721 036 | 0 | 0 | 0 | 6 838 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | | | 721 036 | 0 |
| Oborová přírážka | | | 721 036 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | | | 721 036 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | | | 721 036 | 0 |
| Zařízení staveniště | | | 721 036 | 0 |
| Provoz investora | | | 721 036 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | | | 721 036 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | | | 721 036 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|--|-----------|
| Stavba : | 18/18 Komunikace a inženýrské sítě - Skrbovická 2 | Rozpočet: |
| Objekt : | SO07 PLYNOVOD A PŘÍPOJKY | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------------|------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 131301109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 | m3 | 1,30 | 53,23 | 69,19 |
| 2 | 131301201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 | m3 | 1,30 | 933,37 | 1 213,38 |
| 3 | 132301202R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 | m3 | 399,00 | 647,96 | 258 536,34 |
| 4 | 132301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 399,00 | 70,97 | 28 315,89 |
| 5 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 1,30 | 1 771,86 | 2 303,42 |
| 6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 400,30 | 95,65 | 38 289,24 |
| 7 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 102,00 | 174,33 | 17 781,89 |
| 8 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 369,00 | 121,11 | 44 688,47 |
| 9 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 72,40 | 446,63 | 32 336,02 |
| 10 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 72,40 | 264,58 | 19 155,88 |
| | Celkem za | 1 Zemní práce | | | | 442 689,72 |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 11 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 30,00 | 924,12 | 27 723,46 |
| 12 | 723237216R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 32 | kus | 2,00 | 769,84 | 1 539,68 |
| 13 | 871171121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm | m | 15,00 | 92,57 | 1 388,49 |
| 14 | 871251121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm | m | 365,00 | 135,76 | 49 553,57 |
| 15 | 879172199R00 | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 | kus | 2,00 | 1 221,87 | 2 443,74 |
| 16 | 87117-2 | Napojení na stávající potrubí plynovodu dn 110 | ks | 1,00 | 7 942,15 | 7 942,15 |
| 17 | 45157-1 | Písek pro podsyp potrubí | m3 | 30,00 | 572,37 | 17 170,96 |
| 18 | 871-1 | Zaslepovací víčko dn 110 | ks | 2,00 | 1 390,80 | 2 781,60 |
| 19 | 871-2 | Koleno dn 110, 90 | ks | 1,00 | 1 560,51 | 1 560,51 |
| 20 | 871-3 | Koleno dn 110, 45 | ks | 7,00 | 1 560,51 | 10 923,54 |
| 21 | 871-4 | Koleno dn 40, 90 | ks | 2,00 | 536,88 | 1 073,76 |
| 22 | 871-5 | T kus 110/110 | ks | 1,00 | 2 064,22 | 2 064,22 |
| 23 | 871-6 | Elektrospojka dn 110 | ks | 1,00 | 778,32 | 778,32 |
| 24 | 871-7 | Přechod PE-ocel 40-5/4 | ks | 2,00 | 1 297,46 | 2 594,93 |
| 25 | 871-8 | Skříňka HUP | ks | 2,00 | 3 675,63 | 7 351,27 |
| 26 | 871-9 | Sokl pod skříňku | ks | 2,00 | 3 822,20 | 7 644,39 |
| 27 | 87117-1 | Potrubí PE 100, dn 40, SDR 11, Robust Pipe | m | 17,00 | 86,39 | 1 468,71 |
| 28 | 87125-1 | Potrubí PE 100, dn 110, SDR 11, Robust | m | 367,00 | 306,24 | 112 389,57 |
| 29 | 905 R00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize plynovodu | h | 16,00 | 427,35 | 6 837,53 |
| | Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce | | | | 265 230,40 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 30 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 56,73 | 351,75 | 19 953,04 |
| | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 19 953,04 |