

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_04

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě-lokalita Skrbovická 2

JKSO:

Místo: Bruntál

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2018

Objednatel:

Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

DIČ: CZ62360213

Projektant:

CIVIL projects s.r.o., Malý Koloredov 2377,FM

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Gnida

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	514 947,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	514 947,01
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	514 947,01	108 138,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	623 085,88
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018_04

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě-lokalita Skrbovická 2

Místo: Bruntál

Datum: 8. 6. 2018

Objednatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Projektant: CIVIL projects s.r.o., Malý Kc

Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Petr Gnida

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		514 947,01	623 085,88
SO05.2	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ	514 947,01	623 085,88
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		514 947,01	623 085,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě-lokalita Skrbovická 2

Objekt: SO05.2 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

JKSO:

Místo: Bruntál

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2018

Objednatel:

Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

CIVIL projects s.r.o., Malý Koloredov 2377,FM

IČ:

24306606

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Gnida

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

514 947,01

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

514 947,01

DPH základní

21,00%

ze

514 947,01

108 138,87

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

623 085,88

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě-lokalita Skrbovická 2

Objekt: SO05.2 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

Místo: Bruntál

Datum:

8. 6. 2018

Objednatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál Projektant:

CIVIL projects s.r.o., Malý Kolor

Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

Petr Gnida

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	514 947,01
HSV - Práce a dodávky HSV	493 911,43
1 - Zemní práce	244 999,31
4 - Vodorovné konstrukce	11 172,74
8 - Trubní vedení	183 579,24
998 - Přesun hmot	54 160,14
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 035,58
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	514 947,01

ROZPOČET

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě-lokalita Skrbovická 2

Objekt: SO05.2 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

Místo: Bruntál Datum: 8. 6. 2018
 Objednatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál Projektant: CIVIL projects s.r.o., Malý Kolor
 Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Petr Gnida

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

514 947,01

HSV - Práce a dodávky HSV

493 911,43

1 - Zemní práce

244 999,31

1	K	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,200	10 002,51	2 000,50
2	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	220,920	340,18	75 152,43
3	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	220,920	30,86	6 816,55
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	368,080	33,17	12 209,00
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	92,170	95,65	8 816,18
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	368,080	10,03	3 691,09
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	92,170	46,28	4 265,90
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	110,460	43,20	4 771,58
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,090	211,36	13 123,26
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	434,630	12,34	5 364,25
33	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	62,090	56,31	3 496,34
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,090	12,34	766,32
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	108,658	106,45	11 566,72
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	158,830	141,16	22 420,90
15	K	175111101	Obsypání potrubí, objektů ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	51,000	277,70	14 162,57
16	M	583336520	kamenivo těžené hrubé (Tovačov) frakce 8-16	t	89,250	313,18	27 951,41
17	K	175111109	Příplatek za ruční prohození výkopku, uložené do 3 m	m3	158,830	178,96	28 424,31

4 - Vodorovné konstrukce

11 172,74

18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	11,090	921,80	10 222,78
19	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,300	3 166,52	949,96

8 - Trubní vedení

183 579,24

20	K	837314111.1	Montáž -jádrová navrtávka s hrdlem DN 150/ BE300	kus	7,000	2 240,09	15 680,65
----	---	-------------	--	-----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	871310510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	115,500	131,91	15 235,18
22	M	28615001	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 150 mm SN8, vč. tvarovek	m	121,000	580,08	70 189,58
23	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok Š1-18	kus	18,000	1 601,39	28 825,00
24	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	2,000	560,79	1 121,59
25	K	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	14,000	850,06	11 900,88
26	K	894812133	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	1 221,10	2 442,19
27	K	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem Š1-18	kus	18,000	1 858,26	33 448,66
28	K	894812612.1	Navrtávka D160 mm ve stěně stoky U-RIB300, vč. napojovacího hrdla	kus	7,000	676,50	4 735,51

998 - Přesun hmot

54 160,14

29	K	998271229	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné ZKD 5000 m	t	92,384	104,14	9 620,55
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	92,384	482,11	44 539,59

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

21 035,58

31	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	18,000	467,46	8 414,23
32	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	18,000	701,19	12 621,35

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00