

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_04

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě-lokalita Skrbovická 2

JKSO:

Místo: Bruntál

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2018

Objednatel:

Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

CIVIL projects s.r.o., Malý Koloredov 2377,FM

IČ:

24306606

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Gnida

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	918 383,75
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	918 383,75
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	918 383,75	192 860,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 111 244,34
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018_04

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě-lokalita Skrbovická 2

Místo: Bruntál

Datum: 8. 6. 2018

Objednatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Projektant: CIVIL projects s.r.o., Malý Kc

Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel: Petr Gnida

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		918 383,75	1 111 244,34
S006.2	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	918 383,75	1 111 244,34
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		918 383,75	1 111 244,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě-lokalita Skrbovická 2

Objekt: SO06.2 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

JKSO:

Místo: Bruntál

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2018

Objednatel:

Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

Projektant:

CIVIL projects s.r.o., Malý Koloredov 2377,FM

IČ:

24306606

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Gnida

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	918 383,75
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	918 383,75
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	918 383,75	192 860,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 111 244,34
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě-lokalita Skrbovická 2

Objekt: SO06.2 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Místo: Bruntál

Datum:

8. 6. 2018

Objednatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál Projektant:

CIVIL projects s.r.o., Malý Kolor

Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

Petr Gnida

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	918 383,75
HSV - Práce a dodávky HSV	855 471,20
1 - Zemní práce	182 659,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	386 860,35
4 - Vodorovné konstrukce	21 820,65
8 - Trubní vedení	255 808,12
998 - Přesun hmot	8 322,41
PSV - Práce a dodávky PSV	41 876,97
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	41 876,97
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 035,58
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	918 383,75

ROZPOČET

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě-lokalita Skrbovická 2

Objekt: SO06.2 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Místo: Bruntál Datum: 8. 6. 2018
 Objednatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál Projektant: CIVIL projects s.r.o., Malý Kolor
 Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Petr Gnida

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **918 383,75**

HSV - Práce a dodávky HSV **855 471,20**

1 - Zemní práce **182 659,67**

1	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	178,260	340,18	60 640,38
2	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	178,260	30,86	5 500,26
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	201,600	33,17	6 686,96
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	201,600	10,03	2 021,64
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	89,130	43,20	3 850,18
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,370	211,36	7 687,11
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	254,590	12,34	3 142,18
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	36,370	50,91	1 851,64
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,370	12,34	448,88
10	K	17120121a	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	63,648	106,45	6 775,37
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,140	141,16	6 654,42
12	K	175101201	Obsypání objektu zeminou bez prohození, uloženou do 3 m VŠ 71,17m3+potr.23,58m3	m3	94,750	458,97	43 487,62
13	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m	m3	94,750	357,92	33 913,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce **386 860,35**

14	K	382413113.1	Osazení vodoměrné šachty do terénu	kus	18,000	1 896,06	34 129,02
15	M	56230021.1	Šachta PP vodoměrná DN 1,2m/h 1,2+0,3m komínek samonosná	kus	18,000	19 596,18	352 731,33

4 - Vodorovné konstrukce **21 820,65**

16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,740	921,80	6 212,94
17	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,250	3 166,52	791,63
18	K	452321141	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop DN1,5m/0,1m-18ks VŠ	m3	3,180	3 236,72	10 292,76
19	K	452351101	Bednění podkladních desek otevřený výkop DN 1,5/h0,15m -18ks	m2	12,720	355,61	4 523,32

8 - Trubní vedení **255 808,12**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	84,200	45,51	3 832,07
21	M	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 mm	m	91,000	38,57	3 509,79
22	K	879161111	Příplatek za montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	18,000	340,95	6 137,11
23	K	891163111.1	Montáž vodovodního šoupátka pro přípojky DN 25	kus	18,000	138,08	2 485,39
24	M	4222800002	Šoupátko zemní č.2810 DN25 ZAK	kus	18,000	2 847,17	51 249,07
25	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	18,000	790,67	14 232,00
26	M	422735460	navrtávací pasy HAWLE s výstupem ZAK, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90	kus	18,000	2 511,62	45 209,15
27	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	84,200	23,14	1 948,51
28	M	2861313a	potrubí PE D110X4,2 chránička	m	70,000	87,94	6 155,63
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	18,000	425,80	7 664,45
30	M	4221650000	poklop litinový č. 1650	kus	18,000	608,62	10 955,17
31	M	4229601100	souprava zemní č.9601 teleskop 3/4"-2" 1,0-1,6 m	kus	18,000	1 049,85	18 897,31
32	M	5523481000	deska podkladní č.3481	kus	18,000	203,64	3 665,61
33	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	84,200	16,97	1 428,91
34	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	18,000	1 413,94	25 450,97
35	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	36,000	535,34	19 272,20
36	M	140110360	ocelová trasírka jakost 11 353, ks 2m/60,3 x 4,0 mm, vč.nátěru	m	18,000	1 461,00	26 297,95
37	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	95,000	13,11	1 245,78
38	M	341405	vodič izolovaný s Cu 4,5 mm	m	160,000	38,57	6 171,05

998 - Přesun hmot

8 322,41

39	K	998271229	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné ZKD 5000 m	t	14,196	104,14	1 478,32
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,196	482,11	6 844,09

PSV - Práce a dodávky PSV

41 876,97

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

41 876,97

41	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	18,000	181,27	3 262,95
42	K	722220233	Přechodka č.110 PN 20 D 32 x G 1 ISIFLO (přívod PE32)	kus	18,000	231,41	4 165,46
43	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	18,000	126,51	2 277,12
44	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	18,000	196,70	3 540,64
45	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřutokový vnitřní závit	kus	36,000	404,20	14 551,35
46	K	722260922.1	montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	18,000	779,87	14 037,61
47	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	54,234	0,77	41,84

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

21 035,58

48	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	18,000	467,46	8 414,23
49	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	18,000	701,19	12 621,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00