

### Dodatečné informace č. 3

Obchodní firma:	T - CZ, a.s.
Místo sídla:	Na Strži 28, 14000 Praha 4
IČ:	25269879
DIČ:	CZ25269879
web:	<a href="http://www.tcz.cz">www.tcz.cz</a>
Kontaktní osoba:	Petr Hlavatý
E-mail:	<a href="mailto:petr.hlavaty@tcz.cz">petr.hlavaty@tcz.cz</a>

Zadavatel sděluje, v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů stanovenými Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro výběr dodavatelů v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) s ustanovením bodu 19) následující dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení vztahujícím se k zakázce na stavební práce pro realizaci díla: „Třípodlažní přístavba haly SO05“, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: 632305.

#### **Odpovědi na dotazy**

##### **Dotaz č. 1 ze dne 4.3.2016**

1. V rozpočtu je použita položka pro zdivo:

Zdivo nosné vnější TI z cihel broušených s vnitřní izolací tl 440 mm  $U=0,13W/m^2K$  lepené (výměra by měla odpovídat celému obvodovému zdivu)

V technické zprávě je napsáno:

Nosné svislé konstrukce přístavované budovy jsou navrženy z cihel broušených na celoplošné lepidlo výšky cca 1 mm rozměrů 247x440x249, pevnost v tlaku 10MPa, součinitel prostupu tepla maximálně  $U=0,19 W/m^2.K$  / v prvním řádku v provedení cihly rozměrů 247x440x249 na celoplošné lepidlo pevnost v tlaku 10MPa, součinitel prostupu tepla maximálně  $U=0,14 W/m^2.K$

Rád bych se zeptal, jaké zdivo tedy nacenit, jestli se držet rozpočtu nebo technické zprávy.

##### **Odpověď na dotaz č. 1**

Ocenit dle technické zprávy – speciálně zateplená cihla /tepelně izolační vatou/ dle návodu výrobce pouze v prvním řádku z důvodů zamezení tepelných mostů podlahy.

### **Dotaz č. 2 ze dne 8.3.2016**

- 1) v dodatečných informacích č.2 je v dotazu, že chybí spádový polystyren. Vaše odpověď poukazuje na položky v rozpočtu ve kterých je ale spádový klín, což je pro přechod krytiny u atiky. Z tohoto důvodu i nadále chybí položka montáž a dodávka spádového polystyrenu. Spádové klíny lze vynechat.
- 2) v položce č.128 je uvedený nevhodný materiál na kotvení povlakové krytiny
- 3) položka č.129 a 130 by měla být natavení izolačního pásu a dodávka
- 4) položka č.134 by měla být dodávka geotextilie s gramáží 300 g/m<sup>2</sup>
- 5) chybí vytažení střešní folie svisle na atiku pod oplechování
- 6) chybí položky povlakové krytiny z foliových plechů 7123633..
- 7) v oddílu Izolace proti vodě a vlhkosti má být v položce 123 geotextilie s gramáží 500 g/m<sup>2</sup>
- 8) v oddílu Izolace proti vodě a vlhkosti chybí ochranná vrstva - montáž a dodávka geotextilie s gramáží 500 g/m<sup>2</sup>
- 9) z výkresu a z rozpočtu není jasné ukončení střechy u okapu a do čeho budou ukotveny žlabové háky
- 10) protože je navržena spodní izolace folií, navrhujeme jako ochranu proti poškození provést na ochranné geotextilii betonový potěr, aby nedošlo k poškození izolace při výstavbě.

### **Odpověď na dotaz č. 2**

- 1) Bylo doplněno do rozpočtu.
- 2) Jedná se o speciální kotevní prvky firmy FROOL GROUP R45 + šrouby do betonu CS.1 x L- spotřeba 4ks/1m<sup>2</sup>
- 3) Jedná se o lepení folií.
- 4) V rozpočtu opraveno na stranu kvality dle návrhu.
- 5) Bylo doplněno do rozpočtu.
- 6) Bylo doplněno do rozpočtu pro poplastované plechy.
- 7) V rozpočtu opraveno na stranu kvality dle návrhu.
- 8) Bylo doplněno do rozpočtu.

9) Výkres zakončení je v příloze.

10) Zajištěno požadovaným zvýšením gramáže ochranné geotextilie na 500g/1m<sup>2</sup>.

### **Dotaz č. 3 ze dne 8.3.2016**

1) Výkaz výměr elektroinstalace obsahuje položku č 21 datový rozvaděč DT 1-komplet dle výkresové dokumentace, tato položka je pro řádné nacenění v PD nedostatečně specifikovaná, prosíme o bližší specifikaci.

2) V rozpočtech je položka zařízení staveniště 2x, jednou jako položka VRN a jednou jako položka v ostatních nákladech. Můžeme ocenit tuto položku v ostatních nákladech nulou a i ostatní položky v těchto ostatních nákladech s nulou?

### **Odpověď na dotaz č. 3**

1) Viz výkres EL5.1. –zde je obecně specifikováno a doplněno popisem v rozpočtu

2) Položka zařízení staveniště je v ostatních nákladech odstraněna

### **Dotaz č. 4 ze dne 8.3.2016**

1) Chtěla bych se zeptat, co znamenají prázdné položky v oddíle vícepráce, můžeme je vyplnit nebo je máme nechat prázdné?

### **Odpověď na dotaz č. 4**

Jsou to prázdné položky s možností doplnění v případě potřeby.

V Pardubicích, dne 10.3.2016