

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 157/2019/HLI

1. Objednatel:

Obec Těrlicko

se sídlem: Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko
IČ: 00297666
DIČ: CZ00297666
Zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
Zastoupená ve věcech technických: Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
Ing. Petrou Hlisnikovskou, investice obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 1721602399/0800

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“),

a

2. Zhotovitel

Hornosušská stavební s.r.o.

se sídlem: Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá
IČ: 01573870
DIČ: CZ01573870
Zastoupená ve věcech smluvních: Bronislav Kobierský
Zastoupená ve věcech technických: Bronislav Kobierský

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 107-4666870297/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“):

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

PŘEDMĚT DODATKU

D-1.1. Předmětem plnění zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném v PD, který se mění o vícepráce a méně práce, které jsou blíže specifikovány v samostatných změnových listech ZL č. 1 – ZL č. 4 (položkových rozpočtech), které tvoří přílohy Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 157/2019/HLI.

Celková cena více prací po započtení méně prací je:

cena bez DPH **112 933,31 Kč**

DPH **23 716 Kč**

Cena celkem s DPH **136 649,31 Kč**

Celková cena stavby včetně dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH **5 295 882,82 Kč**

DPH **1 112 135,40 Kč**

Cena celkem s DPH **6 408 018,22 Kč**

D – 1.2. Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.

D – 1.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

D-1.4. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.

D-1.5. Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.

D-1.6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

D-1.7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

D-1.8. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Těrlicko na svém 5. zasedání dne 26. 6. 2019, pod č. usnesení 120/8/5/19.

V Těrlicku dne: **- 4. 07. 2019**

Za Objednatele

Mgr. Bc. Martin Polášek
starosta obce

V Těrlicku dne: **- 4. 07. 2019**

Za zhotovitele

Bronislav Kobierský
jednatel společnosti

Název projektu: **Parkovací stání Těrlicko**

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006658

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 157/2019/HU

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 5 182 949,51

Zhotovitel stavby : Hornosušská stavební s.r.o., Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá, IČ: 01573870

Objednatel stavby : Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko, IČ:00297666

Datum: 25.5.2018

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	X
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **část A) Parkoviště u kulturního domu v Těrlicku; SO 01 Komunikace**Popis změny: **Přeložka vnějšího domovního plynovodu***1 - Řešení v PD :*

V PD není poloha stávající vnější plynovodní přípojky zakreslena, resp. vyřešen způsob jejího respektování.

2 - Popis vzniklého problému:

Při výkopu (tzv. kufru) pro parkoviště bylo zjištěno, že cca 4 m podél fasády kulturního domu je uložena dříve nezjištěná vnější plynovodní přípojka, která výškově koliduje s nově navrženou skladbou konstrukčních vrstev parkoviště.

3 - Návrh na řešení problému:

Provedení nové vnější plynovodní přípojky souběžně s trasou té původní, v novém materiálu, a to tak, že tato bude 80 cm pod úrovní povrchu budovaného parkoviště v délce 21,00 bm, což je tedy oproti původnímu uložení níže.

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):


- Navýšení ceny, která vyplynula z rozpočtu změny bude kompenzována z vlastních zdrojů objednatele.
- Nové uložení plynové přípojky v normových parametrech zajišťuje proveditelnost a pokračování realizace stavby.
- jedná se o nepředvídatelnou událost, poněvadž existence plynovodní přípojky nebyla v rámci půzkumů pro vypracování PD zjištěna, resp. jejím správcem avizována ani při stavebním řízení.
- Jedná se o nepředvídatelnou událost, poněvadž do řešení uváděném v PD, nebyla tato vnější domovní plynová přípojka zahrnuta.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Dochází k připočtu nových položek, které nebyly využity v nabídce zhotovitele, tj. vznikly nové typy prací.


Přílohy:


- Z1.1 Text ke ZL-1 v bodě E záznamu z KD-2 dne 23. 05. 2019
- Z1.2 Celková situace se zákresem trasy plynovodní přípojky
- Z1.3 Položkový rozpočet s výkazem výměr
- Z1.4 Stanovisko majitele plynovodu
- Z1.5 Tabulka EVIDENCE ZMĚN


Dopad změny na provádění díla			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		přípočet k ceně díla:	78 875,66
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		78 875,66 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz příloha Z1.5 tab. EVIDENCE ZMĚN
5.	Celková změna %		viz příloha Z1.5 tab. EVIDENCE ZMĚN


Za zhotovitele:	funkce	Podpis
Bronislav Kobierský Homosušská stavební s.r.o., Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá, IČ: 01573870	jednatel	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
Ing. arch. Josef Starý Ateliér S2, Hrabinská 10, 737 01 Český Těšín, IČ: 43563791	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):	funkce	Podpis
Ing. Ladislav Čech, st. ČECH - ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívos, IČ: 25394983	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za objednatele:	funkce	Podpis
Mgr. Bc. Martin Polášek - starosta Ing. Petra Hlískovská- investice obce Ing. Nikola Chrobočková- investice obce	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	

Za budoucího provozovatele:	funkce	Podpis
Mgr. Bc. Martin Polášek - starosta Ing. Petra Hlískovská- investice obce Ing. Nikola Chrobočková- investice obce	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	

Ostatní ujednání:

OBEC TĚRLICKO
735 42 TĚRLICKO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště u kulturního domu v Těřlicku

Objekt:

a1 - 01 Komunikace - přípojka plynu

KSO: 822 29 31
Místo: Těřlicko
CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ: 21122
Datum: 28. 5. 2019
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Obec Těřlicko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Homosušská stavební s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér S2,Hrabinská 10 ,737 01 Český Těšín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				78 875,66
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 875,66	21,00%	16 563,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	95 439,55
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště u kulturního domu v Těřicku
Objekt: **a1 - 01 Komunikace - přípojka plynu**
Místo: Těřicko
Zadavatel: Obec Těřicko
Uchazeč: Homosušská stavební s.r.o.

Datum: 28. 5. 2019
Projektant: Ateliér S2, Hrabinská 10
Zpracovatel: ,737 01 Český Těšín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		78 875,66
HSV - Práce a dodávky HSV		56 815,98
1 - Zemní práce		53 531,18
8 - Trubní vedení		258,30
99 - Staveništní přesun hmot		3 026,50
PSV - Práce a dodávky PSV		17 072,68
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		17 072,68
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		4 987,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště u kulturního domu v Těřicku

Objekt:

a1 - 01 Komunikace - přípojka plynu

Místo:

Těřicko

Datum: 28. 5. 2019

Zadavatel:

Obec Těřicko

Projektant: Ateliér S2.Hrabinská 10

Uchazeč:

Homosušská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 875,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 815,98
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------------

D	1		Zemní práce				53 531,18
---	---	--	-------------	--	--	--	------------------

4	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	42,000	28,80	1 209,60
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení				
VV			21*2		42,000		
VV			Součet		42,000		

5	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	42,000	11,60	487,20
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění				
----	--	--	---	--	--	--	--

7	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	15,120	453,00	6 849,36
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
VV			21*0,9*0,8		15,120		
VV			Součet		15,120		

87	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	15,120	863,00	13 048,56
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných				
VV			21*0,9*0,8		15,120		
VV			Součet		15,120		

88	K	132212209	Příplatek za lepidlo u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	15,120	181,00	2 736,72
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3				
----	--	--	--	--	--	--	--

89	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,120	220,00	3 326,40
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
VV			21*0,9*0,8		15,120		
VV			Součet		15,120		

20	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	15,120	190,00	2 872,80
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
----	--	--	--	--	--	--	--

90	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,120	17,20	260,06
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

PP			Uložení sypaniny na skládky				
VV			21*0,9*0,8		15,120		
VV			Součet		15,120		

91	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	27,216	140,00	3 810,24
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
VV			15,12*1,80		27,216		

93	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	15,120	402,00	6 078,24
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím				
VV			21*0,9*0,8		15,120		
VV			Součet		15,120		

94	M	58331340	kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4	t	15,120	428,00	6 471,36
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

PP			kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4				
VV			21*0,9*0,4*2		15,120		
VV			Součet		15,120		

92	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	15,120	422,00	6 380,64
----	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------

PP			kamenivo drcené hrubé frakce 16-32				
VV			21*0,9*0,4*2		15,120		
VV			Součet		15,120		

D	8		Trubní vedení				258,30
---	---	--	---------------	--	--	--	---------------

100	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	21,000	12,30	258,30
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm				
----	--	--	--	--	--	--	--

D	99		Staveništní přesun hmot				3 026,50
---	----	--	-------------------------	--	--	--	-----------------

86	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	30,265	100,00	3 026,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
----	--	--	--	--	--	--	--

D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 072,68
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------------

D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				17 072,68
---	-----	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------

95	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	21,000	109,00	2 289,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP			Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50				
----	--	--	---	--	--	--	--

96	K	723170117	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami	m	21,000	703,00	14 763,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP			Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 63 x 5,8 mm				
----	--	--	---	--	--	--	--

97	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,037	559,00	20,68
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

PP			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
----	--	--	--	--	--	--	--

D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 987,00
---	-----	--	--------------------------	--	--	--	-----------------

98	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatérů odborných	hod	8,000	443,00	3 544,00
----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------

PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatérů odborných - tisková zkouška				
VV			8		8,000		
VV			Součet		8,000		

99	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazba revizní technik	hod	3,000	481,00	1 443,00
----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik - revizní Zpráva				
----	--	--	---	--	--	--	--

Název projektu: **Parkovací stání Těrlicko**

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006658

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 157/2019/HU

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 5 182 949,51

Zhotovitel stavby : Hornosušská stavební s.r.o., Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá, IČ: 01573870

Objednatel stavby : Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko, IČ:00297666

Datum: 25.5.2018

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	X
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **část A) Parkoviště u kulturního domu v Těrlicku; SO 01 Komunikace**Popis změny: **Úprava dešťové šachty***1 - Řešení v PD :*

V PD není poloha stávající dešťové šachty zakreslena, resp. vyřešen způsob jejího respektování.

2 – Popis vzniklého problému:

Při výkopu (tzv. kufru) pro parkoviště bylo zjištěno, že cca 5 m od fasády kulturního domu je pod vrstvou asfaltu nezjištěná dešťová šachta, která výškově koliduje s nově navrženou skladbou konstrukčních vrstev parkoviště.

3 – Návrh na řešení problému:

Snížení betonové dešťové šachty o cca 30cm, a to tak, aby poklop šachty byl v úrovni drenážní dlažby budovaného parkoviště , což je tedy oproti původnímu uložení níže.

4 – Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Navýšení ceny, která vyplynula z rozpočtu změny bude kompenzována z vlastních zdrojů objednatele.
- Nové snížení šachty zajišťuje proveditelnost a pokračování realizace stavby.
- jedná se o nepředvídatelnou událost, poněvadž existence dešťové šachty nebyla v rámci půzkumů pro vypracování PD zjištěna, resp. jejím správcem avizována ani při stavebním řízení.
- Jedná se o nepředvídatelnou událost, poněvadž do řešení uváděném v PD, nebyla tato dešťová šachta zahrnuta.


Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Dochází k připočtu nových položek, které nebyly využity v nabídce zhotovitele, tj. vznikly nové typy prací.

Přílohy:

- Z2.1 Text ke ZL-2 v bodě E záznamu z KD-2 dne 23. 05. 2019
- Z2.2 Celková situace se zákresem šachty
- Z2.3 Položkový rozpočet s výkazem výměr
- Z1.5 Tabulka EVIDENCE ZMĚN


Dopad změny na provádění díla


1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		připočet k ceně díla:	8 470,15
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		8 470,15 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz příloha Z1.5 tab. EVIDENCE ZMĚN
5.	Celková změna %		viz příloha Z1.5 tab. EVIDENCE ZMĚN


Za zhotovitele:	funkce	Podpis
Bronislav Kobierský Hornosušská stavební s.r.o., Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá, IČ: 01573870	jednatel	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
Ing. arch. Josef Starý Ateliér S2, Hrabinská 10, 737 01 Český Těšín, IČ: 43563791	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):	funkce	Podpis
Ing. Ladislav Čech, st. ČECH - ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívaz, IČ: 25394983	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za objednatele:	funkce	Podpis
Mgr. Bc. Martin Polášek - starosta Ing. Petra Hlišnikovská- investice obce Ing. Nikola Chrobočková- investice obce	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	

Za budoucího provozovatele:	funkce	Podpis
Mgr. Bc. Martin Polášek - starosta Ing. Petra Hlišnikovská- investice obce Ing. Nikola Chrobočková- investice obce	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	

Ostatní ujednání:

OBEC TĚRLICKO
735 42 TĚRLICKO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště u kulturního domu v Těrlícku

Objekt:

a3 - 01 Komunikace - kanalizační šachty

KSO: 822 29 31
Místo: Těrlícko
CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ: 21122
Datum: 28. 5. 2019
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Obec Těrlícko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Homosušská stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér S2,Hrabinská 10,737 01 Český Těšín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 470,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 470,15	21,00%	1 778,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 248,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště u kulturního domu v Těřlicku

Objekt: **a3 - 01 Komunikace - kanalizační šachtice**

Místo: Těřlicko

Datum: 28. 5. 2019

Zadavatel: Obec Těřlicko

Projektant: Ateliér S2, Hrabinská 10
, 737 01 Český Těšín

Uchazeč: Homosušská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	8 470,15
HSV - Práce a dodávky HSV	8 470,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	674,00
4 - Vodorovné konstrukce	431,00
8 - Trubní vedení	7 160,00
96 - Bourání konstrukcí	127,95
99 - Staveništní přesun hmot	77,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště u kulturního domu v Těrlícku

Objekt:

a3 - 01 Komunikace - kanalizační šachtičky

Místo:

Těrlícko

Datum: 28. 5. 2019

Zadavatel:

Obec Těrlícko

Projektant: Ateliér S2,Hrabinská 10
,737 01 Český Těšín

Uchazeč:

Hornosušská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 470,15
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 470,15
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				674,00
87	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	0,200	3 370,00	674,00
	PP		Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu				
	VV		"bourané šachty				
	VV		0,2		0,200		
	VV		Součet			0,200	
D	4		Vodorovné konstrukce				431,00
92	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	1,000	431,00	431,00
	PP		Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm				
D	8		Trubní vedení				7 160,00
90	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	970,00	970,00
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250				
89	M	55241011	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace	kus	1,000	4 370,00	4 370,00
	PP		poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace				
91	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 820,00	1 820,00
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu				
D	96		Bourání konstrukcí				127,95
81	K	997221581	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,440	48,80	21,47
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
82	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,960	13,00	51,48
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		0,44*9		3,960		
84	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,440	125,00	55,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101				
D	99		Staveništní přesun hmot				77,20
86	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,772	100,00	77,20
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Název projektu: **Parkovací stání Těrlicko**

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006658

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 157/2019/HU

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 5 182 949,51

Zhotovitel stavby : Hornosušská stavební s.r.o., Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá, IČ: 01573870

Objednatel stavby : Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko, IČ:00297666

Datum: 25.5.2018

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	X
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **část A) Parkoviště u kulturního domu v Těrlicku; SO 01 Komunikace**Popis změny: **Ochránění neznámého elektro kabelu****1 - Řešení v PD:**

V PD není poloha stávajícího elektro kabelu zakreslena, resp. vyřešen způsob jeho respektování.

2 - Popis vzniklého problému:

Při výkopu (tzv. kufru) pro parkoviště bylo zjištěno, že na konci parkoviště resp. na začátku chodníků u parku je v místě kde bude osazen nový obrubník uložena dříve nezjištěná elektro kabeláž, která výškově koliduje s nově navrženou skladbou konstrukčních vrstev parkoviště.

3 - Návrh na řešení problému:

Provedení odkopu a obnažení kabeláže a zajištění její ochrany uložení v původní trase do půlené chráničky v délce 15bm.

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):

- Navýšení ceny, která vyplynula z rozpočtu změny bude kompenzována z vlastních zdrojů objednatele.
- Ochráněním stávající kabeláže půlenou chráničkou je zajištěna proveditelnost a pokračování realizace stavby.
- jedná se o nepředvídatelnou událost, poněvadž existence elektro kabeláže nebyla v rámci půzkumů pro vypracování PD zjištěna, resp. jejím správcem avizována ani při stavebním řízení.
- Jedná se o nepředvídatelnou událost, poněvadž do řešení uváděném v PD, nebyla tato elektro kabeláž zahrnuta.


Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Dochází k připočtu nových položek, které nebyly využity v nabídce zhotovitele, tj. vznikly nové typy prací.

Přílohy:

- Z3.1 Text ke ZL-2 v bodě E záznamu z KD-2 dne 23. 05. 2019
- Z3.2 Celková situace se zákresem trasy elektro kabelu
- Z3.3 Položkový rozpočet s výkazem výměr
- Z1.5 Tabulka EVIDENCE ZMĚN


Dopad změny na provádění díla


1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	0,00
		přípočet k ceně díla:	12 180,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		12 180,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz příloha Z1.5 tab. EVIDENCE ZMĚN
5.	Celková změna %		viz příloha Z1.5 tab. EVIDENCE ZMĚN


Za zhotovitele:	funkce	Podpis
Bronislav Kobierský Hornosušská stavební s.r.o., Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá, IČ: 01573870	jednatel	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
Ing. arch. Josef Starý Ateliér S2, Hrabinská 10, 737 01 Český Těšín, IČ: 43563791	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):	funkce	Podpis
Ing. Ladislav Čech, st. ČECH - ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 25394983	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za objednatele:	funkce	Podpis
Mgr. Bc. Martin Polášek - starosta Ing. Petra Hlšíškovská- investice obce Ing. Nikola Chrobočková- investice obce	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	

Za budoucího provozovatele:	funkce	Podpis
Mgr. Bc. Martin Polášek - starosta Ing. Petra Hlšíškovská- investice obce Ing. Nikola Chrobočková- investice obce	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Ostatní ujednání:

OBEC TĚRLICKO
 735 42 TĚRLICKO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště u kulturního domu v Těrlícku

Objekt:

a2 - 01 Komunikace - přípojka elektro

KSO: 822 29 31
Místo: Těrlícko
CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ: 21122
Datum: 28. 5. 2019
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Obec Těrlícko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Homosušská stavební s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ateliér S2,Hrabinská 10 ,737 01 Český Těšín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 180,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 180,00	21,00%	2 557,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 737,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště u kulturního domu v Těřicku
Objekt: **a2 - 01 Komunikace - přípojka elektro**
Místo: Těřicko
Zadavatel: Obec Těřicko
Uchazeč: Homosušská stavební s.r.o.

Datum: 28. 5. 2019
Projektant: Ateliér S2, Hrabinská 10
Zpracovatel: ,737 01 Český Těšín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	12 180,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 180,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	12 000,00
99 - Staveništní přesun hmot	180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště u kulturního domu v Těrlicku

Objekt:

a2 - 01 Komunikace - přípojka elektro

Místo: Těrlicko

Datum: 28. 5. 2019

Zadavatel: Obec Těrlicko

Projektant: Ateliér S2, Hrabínská 10
737 01 Český Těšín

Uchazeč: Homosušská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 180,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 180,00
D		91	Doplnující práce na komunikaci				12 000,00
65	K	91-Vlastní.3	Uložení stávajícího kabelu do dělené chráničky vč. dodávky chráničky a veškerých zemních prací	bm	12,000	1 000,00	12 000,00
		PP	Uložení stávajícího kabelu do dělené chráničky vč. dodávky chráničky a veškerých zemních prací				
D		99	Staveništní přesun hmot				180,00
86	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,800	100,00	180,00
		PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Název projektu: **Parkovací stání Těrlicko**

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006658

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 157/2019/HU

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 5 182 949,51

Zhotovitel stavby: Hornosušská stavební s.r.o., Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá, IČ: 01573870

Objednatel stavby: Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko, IČ:00297666

Datum: 25.5.2018

Změna dle :	§222, odst. 4		§222, odst. 6	X	§222, odst. 9	X
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **část A) Parkoviště u kulturního domu v Těrlicku; SO 01 Komunikace**Popis změny: **Zajištění krytí silnoproudého kabelu ČEZ***1 - Řešení v PD:*

V PD je elektro kabel ČEZ zakreslen u kulturního domu v poloze, která umožňuje provést vysvahování terénu k obrubě parkoviště.

2 - Popis vzniklého problému:

Po vytyčení kabelu ČEZ, vykopání kufru pro konstrukční vrstvy parkoviště a zaměření výškových bodů bylo zjištěno, že v PD navrhovanou terénní úpravou svahu by krytí kabelu bylo jen cca 20cm, což by bylo v rozporu s normou.

3 - Návrh na řešení problému:

Potřebné krytí kabelu zajistit prodloužením linie betonových palisád, která povede v místě navržených obrubníků (viz příloha Z4.2)

4 - Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD):


- Navýšení ceny, která vyplynula z rozpočtu změny bude kompenzována z vlastních zdrojů objednatele.
- Záměna obrubníků za palisády zajistí proveditelnost a pokračování realizace stavby.
- jedná se o nepředvídatelnou událost, protože skutečné uložení elektro kabelu v PD se liší od podkladu správce sítě ČEZ, který dal v rámci průzkumů existence inž. sítí projektantovi.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Dochází k připočtu a odpočtu položek, které jsou využity v nabídce zhotovitele, tj. nevznikly nové typy prací.

Přílohy:


- Z4.1 Text ke ZL-4 v bodě E záznamu z KD-3 dne 30. 05. 2019
- Z4.2 Celková situace se zákresem palisád
- Z4.3 Výkres B.5 Palisády
- Z4.4 Položkový rozpočet s výkazem výměr
- Z4.5 Předpokládaný průběh kabelu ve stanovisku ČEZ o existenci sítí
- Z1.5 Tabulka EVIDENCE ZMĚN


Dopad změny na provádění díla			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-2 062,50
		připočet k ceně díla:	15 470,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		13 407,50 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz příloha Z1.5 tab. EVIDENCE ZMĚN
5.	Celková změna %		viz příloha Z1.5 tab. EVIDENCE ZMĚN


Za zhotovitele:	funkce	Podpis
Bronislav Kobierský Hornosušská stavební s.r.o., Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá, IČ: 01573870	jednatel	

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

	funkce	Podpis
Ing. arch. Josef Starý Ateliér S2, Hrabinská 10, 737 01 Český Těšín, IČ: 43563791	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za Technický dozor stavby (TDS):	funkce	Podpis
Ing. Ladislav Čech, st. ČECH - ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 25394983	osoba oprávněná jednat ve věcech technických	

Za objednatele:	funkce	Podpis
Mgr. Bc. Martin Polášek - starosta Ing. Petra Hlissnikovská- investice obce Ing. Nikola Chrobočková- investice obce	osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	

Za budoucího provozovatele:	funkce	Podpis
Mgr. Bc. Martin Polášek - starosta Ing. Petra Hlissnikovská- investice obce Ing. Nikola Chrobočková- investice obce	osoby oprávněné jednat ve věcech technických	

Ostatní ujednání:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště u kulturního domu v Těřlicku

Objekt:

Změnový list č.4 - doplnění palisád

KSO: 822 29 31

Místo: Těřlicko

CC-CZ:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Obec Těřlicko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Homosušská stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér S2,Hrabinská 10 ,737 01 Český Těšín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 407,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 407,50	21,00%	2 815,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 223,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště u kulturního domu v Těřlicku

Objekt:

Změnový list č.4 - doplnění palisád

Místo:

Těřlicko

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Obec Těřlicko

Projektant:

Ateliér S2,Hrabinská 10
,737 01 Český Těšín

Uchazeč:

Hornosušská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 407,50

HSV - Práce a dodávky HSV

13 407,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 221,00

91 - Doplnující práce na komunikaci

-2 062,50

99 - Staveništní přesun hmot

249,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště u kulturního domu v Těřicko

Objekt: **Změnový list č.4 - doplnění palisád**

Místo: Těřicko

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel: Obec Těřicko

Projektant: Ateliér S2.Hrabinská 10
737 01 Český Těšín

Uchazeč: Homosušská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 407,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 407,50
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 221,00
1	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	1,500	644,00	966,00
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm				
2	M	59228480	Palisáda betonová 120x165x400mm přírodní	kus	8,000	79,00	632,00
	PP		Palisáda betonová 120x165x400mm přírodní				
3	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	6,000	873,00	5 238,00
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm				
4	M	59228484	Palisáda betonová 120x165x800mm přírodní	kus	10,000	250,00	2 500,00
	PP		Palisáda betonová 120x165x800mm přírodní				
5	M	59228480	Palisáda betonová 120x165x600mm přírodní	kus	10,000	170,00	1 700,00
	PP		Palisáda betonová 120x165x600mm přírodní				
6	M	59228488	Palisáda betonová 120x165x1000mm přírodní	kus	15,000	279,00	4 185,00
	PP		Palisáda betonová 120x165x1000mm přírodní				
D	91		Doplňující práce na komunikaci				-2 062,50
7	K	917862111R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 včetně obrubníku 100/10/25, vč. obých obrubníků	m	-7,500	350,00	-2 625,00
	PP		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 včetně obrubníku 100/10/25, vč. obých obrubníků				
8	K	918101111R	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	0,225	2 500,00	562,50
	PP		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25				
D	99		Staveništní přesun hmot				249,00
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,490	100,00	249,00
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

EVIDENCE ZMĚN

Stavba: **Parkovací stání Těřlicko**

AKTUALIZACE k : 30. 05. 2019

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny	\$222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	\$222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	\$222 (6) ZVZ - % původní hodnoty závazku ze sl.7	\$222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	\$222 (8) ZVZ -30 % nášt. závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)
			Odpoččet	Přípočet	Rozdíl						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Parkoviště u kulturního domu v Těřlicku										
1	SO 01 Komunikace	Přeložka vnějšího domovního plynovodu	2 062,50	114 995,81	112 933,31	117 058,31	0,00	0,00	117 058,31	0,00	112 933,31
2	SO 01 Komunikace	Úprava dešťové šachty		78 875,66	78 875,66	78 875,66			78 875,66		78 875,66
3	SO 01 Komunikace	Ochránění neznámého elektro kabelu		8 470,15	8 470,15	8 470,15			8 470,15		8 470,15
4	SO 01 Komunikace	Zajištění krytí silnoproudého kabelu ČEZ	2 062,50	15 470,00	13 407,50	17 532,50			17 532,50		13 407,50
5					0,00	0,00					0,00
CELKEM změna RN vlivem uznatelných změn			2 062,50	114 995,81	112 933,31		0,00	0,00	117 058,31	0,00	112 933,31
LIMITY podle § 222 ZVZ			Kč		původní hodnota závazku		777 442,43	2 591 474,76	2 591 474,76	2 591 474,76	1 554 884,85
REZERVA (zbyvajících do vyčerpání LIMITU dle ZVZ)			Kč		%		777 442,43	2 591 474,76	2 474 416,45	4,52%	1 441 951,54
NOVÁ CENA vč. změn (zbyvajících do vyčerpání LIMITU dle ZVZ)			Kč		%		0,00%	0,00%	0,00%	4,52%	7,26%
			Kč		%		5 182 949,51	% čerpání	5 295 882,82		

OBEC TĚŘLICKO
 735 42 TĚŘLICKO

