POVODÍ MORAVY

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
stř. 230 A
07 -12- 2016
ev.č. 04220 ověřil:
přiděleno L: 238
přiděleno D: Štěpánek

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 8
772 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
1558/16-238 5. 10. 2016	PM058113/2016-203/Mat	Ing. Petr Matoušek +420 541 637 275 matousek@pmo.cz	Brno 6. 12. 2016

Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - 1. etapa
(k.ú. Starý Lískovec, ORP Brno, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-01)

Charakteristika akce:
Dne 7. 10. 2016 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR (9/2016). Investorem je Statutární město Brno, projektantem MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. a METROPROJEKT Praha a.s. (Ing. Petr Vyskočil, AI ČKAIT: 0010125, dopravní stavby)
Záměrem je novostavba tramvajové trati s délkou 900 m začíná dvoukolejným rozvětvením v místě tramvajové zastávky Osová v Bohunicích na stávající tramvajové trati do Starého Lískovce. Nová tramvajová trať je vedena v hloubeném tunelu přes Mikuláškovo náměstí, vykříží ulice Labská a Jihlavská s ukončením úvratí v prostoru před Fakultní nemocnicí s poliklinikou Brno.
Na prodloužení tramvajové trati jsou navrženy dvě nové zastávky – zastávka „Jihlavská" v místě vyústění z tunelu se stranovými nástupišti vně drážního tělesa a zastávka „Nemocnice Bohunice" v prostoru přestupního terminálu před vstupem do FNsP Brno s ostrovním nástupištěm a úvratí. Dále pak úprava stávající tramvajové trati v nutném rozsahu a posun zastávky v prostoru zastávky „Osová". Výstavba mimoúrovňového křížení (mostu) komunikace Jihlavská s novou TT. Realizace protihlukových úprav konstrukce tělesa TT. Doplnění chodníků, tj. napojení nových zastávek TT na stávající pěší trase. Instalace přejezdového zabezpečovacího zařízení a výstavba nové měnírny.
Plocha střechy ostrovního nástupiště 0,20 ha (Q_{vyp} = 25,72,18 l/s) - srážkové vody budou svedeny do zeleně, vsaku nebo do přeložky kanalizace. Plocha střechy sociálního zařízení 0,012 ha (Q_{vyp} = 1,74 l/s) - srážkové vody budou odtékat na terén nebo přípojkou do nejbližší kanalizace. Plocha zastřešení přístřešků 0,06 ha (Q_{vyp} = 8,21 l/s) - srážkové vody budou zadrženy v RN nebo napojeny přípojkou do nejbližší kanalizace. Odstavy tramvajové trati 0,17 ha (Q_{vyp} = 8,40 l/s) - srážkové vody se budou vsakovat a z kalových jímek areálovou kanalizací jsou napojeny přípojkou do nejbližší kanalizace DN400. Tunel pro tramvaj bude odvodněn do jímky v nejnižším místě tunelu. Z jímky bude navržen výtlak 30 m do uklidňovací šachty a odtud napojena přípojka DN 200 – 5 m do nové koncové šachty dešťové kanalizace. Ostatní zpevněné plochy a upravované komunikace jsou stejně velké a budou odvodněny stávajícími či posunutými uličními vpustmi nebo odvodněny na přilehlé terény do zeleně.
Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Plánované změny nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
2. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
3. Dešťové vody budou v maximální možné míře odváděny do vsaku nebo retence (dle obecných zásad POP, § 5 odst. 3 vodního zákona, § 20 vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území).
4. Bude minimalizováno navýšení množství dešťových vod odváděných dešťovou kanalizací do toku a bude minimalizován vnos splavenin kanalizací do toku. Bude dodržena hodnota specifického odtoku z řešené plochy max. 10 l/(s.ha).

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-13-

Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí