ZÁBRADLÍ
POHLED 1:20



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:10



VÝKAZ MATERIÁLU

KS	NÁZEV	JEDNOTKOVÁ DÉLKA mm	CELKOVÁ DÉLKA m (m^2)	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST kg/m (m^2)	JEDNOTKOVÁ PLOCHA m^2/m	CELKOVÁ HMOTNOST kg	NÁTĚROVÁ PLOCHA m^2	OZNAČENÍ MATERIÁLU
	PRO 1KUS ZÁBRADLÍ							
2	L 80x40x6	50	0,10	5,41	0,24	0,5	0,02	S 235
2	TR. 30/20/3	1305	2,61	1,83	0,09	4,8	0,23	S 235
2	TR. 30/20/3	610	1,22	1,83	0,09	2,2	0,11	S 235
9	P 10 - 20	570	5,13	1,57	0,06	8,1	0,31	S 235
2	P 5 - 30	30	0,06	1,18	0,07	0,1	0,00	S 235
	CELKEM					**15,7**	**0,7**	
	PRO 64 KS					**1003,7**	**43,56**	

Rekapitulace materiálu:

Celkem:	1003,7kg	43,56 m^2
Drobný a spojovací materiál: 8,0%	80,3kg	3,49 m^2
Celkem hmotnost (nátěrová plocha):	1084,0kg	47,05 m^2

VÝROBNÍ SKUPINA OK "EXC2" DLE ČSN EN 1090
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – OTRÝSKAT NA STUPEŇ SA 2,5
– NÁTĚROVÝ SYSTÉM DLE STUPNĚ KOROZNÍ AGRESIVITY C3 (STŘEDNÍ)

POZNÁMKY:

- CELÁ OK JE SVAŘOVANÁ
- ZÁBRADLÍ JE PŘIPOJENO ŠROUBOVÝM SPOJEM K NOSNÉ KONSTRUKCI
- SVARY NAVRHNOUT NA PLNOU ÚNOSNOST PŘIPOJOVANÝCH PRVKŮ
- NA OCELOVOU KONSTRUKCI JE TŘEBA ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET
- JAKÉKOLIV ODCHYLKY OD TOHOTO PROJEKTU JE TŘEBA KONZULTOVAT SE STATIKEM
- PŘED VÝROBOU OK JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ A PŘÍPADNÉ ODLIŠNOSTI JE NUTNÉ ZOHLEDNIT VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI NEBO NA STAVBĚ

C 201

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

HL. PROJEKTANT ING. HURYTA	ZODP. PROJEKTANT ING. HURYTA	VYPRACOVAL ING. HORÁKOVÁ	KONTROLOVAL ING. HURYTA

MÍSTO STAVBY: ZNOJMO, KOŽELUŽSKÁ

INVESTOR: MĚSTO ZNOJMO, OBROKOVÁ 1/12, 669 22 ZNOJMO

AKCE

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŘEKU DYJI
UL. KOŽELUŽSKÁ - PD

C 201 MOST

VÝKRES

ZÁBRADLÍ

HURYTA® s.r.o.
STATIKA A PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
BRNO, STAŇKOVA 557/18a
tel.: 541 420 711
e-mail: lhuryta@huryta.cz

DATUM	PROSINEC 2017
FORMÁT	3 A4
STUPEŇ	DPS+DZS
ZAK. Č.	H17160
MĚŘÍTKO	1:20, 1:10

Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
	C201.9