

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/07945/19

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bank. spojení:

č. účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubánikem, starostou

Odbor rozvoje města, oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

00291463

CZ00291463

1.02. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

zapsaný ve veřejném obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem Brno oddíl C,
vločka 13510

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

SILAMO s.r.o.

U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod

Janem Špiškem

jednatel

Miroslav Moštěk

49970020

CZ49970020

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.03.2019, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Předmětem díla jsou stavební práce

POLOPROPUSTNÉ PARKOVIŠTĚ MOČIDLA UHERSKÝ BROD

(dále jen „stavba“).

Předmětem zakázky je oprava parkovacích stání s vybudováním polopropustného povrchu z betonové zatravnovací dlažby (SO 101), oprava příjezdové komunikace s novým asfaltobetonovým povrchem vč. osazení ul. vpusti (SO 102) a navazujících chodníků pro pěší (SO 103).

3.02. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky zpracovanou Zdeňkem Vladykou s.r.o., na Honech I,55 40, 760 05 Zlín, vypracovanou v listopadu 2017, která je uložena pro svůj rozsah odděleně u obou smluvních stran jako nedílná součást této smlouvy, a nabídkovým položkovým rozpočtem, který je součástí smlouvy.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zhotovitele zejména:

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v rozsahu stavby.
- Geodetické vytyčení staveniště před zahájením stavby, vytyčení výškových a polohopisných bodů stavby, vč. vypracování vytyčovacího protokolu, ověřených úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace – 4x v grafické podobě a 1x digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG. Vše bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem; zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace

jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.idtm-zk.cz.

- Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizované zpevněné plochy na základě skutečného provedení stavby – 6x vyhotovení GP ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- Projekt skutečného provedení stavby 3x v grafické podobě a 1x digitálně (editovatelná, needitovatelná verze).
- Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice. Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost osazení přechodného i trvalého dopravního značení.
- Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení i vloupání.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb.
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

3.03. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla
- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“

- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

3.04. Podmínky provádění stavby

- Stavba bude realizována v souladu s vydaným stavebním povolením, příp. sdělením k ohlášené stavbě nebo územním souhlasem na předmětnou stavbu a respektovat všechna stanoviska správců inženýrských sítí a závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou dokladovou částí projektové dokumentace.
- Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna od 8:00 do 15:00 hod., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
- Po dobu provádění díla bude zajištěna průjezdnost a přístup k BD č.p. 2160, 2161, 2162. Při omezení příjezdu nebo přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká. Úplné zamezení příjezdu k nemovitostem bude maximálně po dobu 10 dnů.
- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.
- Zhotovitel musí umožnit průjezd stavbou vozům se zásobováním, vozům pro odvoz komunálního odpadu. Po dobu uzavírky komunikace nebo provádění dílčích stavebních prací, které neumožní odvoz komunálního odpadu je zhotovitel povinen zajistit odvoz kontejnerů na okraj staveniště a zpět vždy v den svozu.
- Projektová dokumentace, specifikovaná v odst. 3.01., bude zhotoviteli předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám.

3.05. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Termín zahájení stavebních prací	17.06.2019
Dokončení prací - předání díla	23.08.2019
Termín dokončení díla (předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby)	25.09.2019

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel upřesní termín zahájení stavebních prací před podpisem smlouvy o dílo nebo zašle písemnou výzvu k zahájení prací zhotoviteli min. 1 měsíc před zahájením prací. Lhůta pro provedení stavby bude vždy zachována dle čl. 4.01.

- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodlení objednatele s předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

Místem plnění je pozemek parc. č. 290/34, parc. č. 6478/10, parc. č. 1138/1 k.ú. Uherský Brod.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	1.772.811,29 Kč
DPH 21%	372.290,37 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2.145.101,66 Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méněpráce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH

- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce),
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 220 Kč/hod; pro montážní práce 280 Kč/hod; pro revize a zkoušky 400 Kč/hod.
- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. Platební podmínky

- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy není ekonomickou činností zadavatele a nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- Cena za dílo bude hrazena průběžně (díličí plnění) na základě díličích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, které budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených prací dodávek a služeb. Úhrady zaplacené na základě těchto faktur jsou považovány za zálohy.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Obsahem zjišťovacího protokolu budou částky – fakturováno dosud, fakturováno za období a zbývá fakturovat.
- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.

- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - a) označení faktury a IČO
 - b) údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - c) název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - d) předmět plnění – název projektu/zakázky
 - e) cena provedených prací
 - f) den vystavení a splatnosti faktury
 - g) označení faktury názvem „Polopropustné parkoviště Močidla - Uherský Brod“ a číslem projektu OPŽP: „projekt č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0008390“
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **400 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **400 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady

zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním.

7.04. Hodnota a význam zajišťované povinnosti

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo představuje realizaci parkoviště a komunikací u bytových domu v ul. Močidla a rozumí nutností znovu zpřístupnění opravovaných ploch veřejnosti v požadovaném termínu. Je si vědom, že sjednané termíny pro plnění závazků a doba plnění díla vč. vyklizení staveniště jsou konečné a nelze se od nich odchýlit. S ohledem na tuto skutečnost byly sjednány i výše majetkových sankcí, které z tohoto hlediska považují smluvní strany za přiměřené významu zajišťovaných povinností.

7.05. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.06. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výši majetkových sankcí a považují je za přiměřené významu zajišťovaných povinností.

8. Staveniště

8.01. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.

8.02. Vyklizení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Michalec Zdeněk č. autorizace 1301516. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za dva týdny.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesmí být povinností a odpovědností odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědností dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl

v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele má zhotovitel nárok pouze ve výjimečném případě se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

11. Předání a převzetí díla

11.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
 - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 - Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na dopravní stavby).
 - Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace – 4x v grafické podobě a 1x digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG.

- Geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání nově realizované zpevněné plochy na základě skutečného provedení stavby – 6x vyhotovení GP ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- Závazná kladná stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby.
- Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
- Originál stavebního nebo montážního deníku.
- Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
- Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením převímacího řízení.
- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání a převzetí díla objednateli s výjimkou technologického celku gastronomické technologie, na kterou bude v případě dodávky repasovaných položek požadována záruka 1 rok. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.01. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
 - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
 - odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyzoomí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.

- Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamacie, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamacie.
- Reklamacie se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

12.03. Bankovní záruka

- Zhotovitel je povinen předložit nejpozději 14 dnů po předání staveniště bankovní záruku – originál záruční listiny vystavený písemně ve prospěch zadavatele ve výši 70.000 Kč díla (cena vč. DPH). Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 5 dnů po předání staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 2 pracovních dnů od předložení, tj. návrh přijat nebo odmítnout.
- Zhotovitel může poskytnout bankovní záruku formou složení záruky na účet objednatele. Po skončení platnosti záruky požádá zhotovitel, v případě, že záruka nebyla vyčerpána, o její uvolnění.
- Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, vyplatitelná až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy, a to na základě sdělení objednatele, že zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy v průběhu provádění a dokončení díla a po dobu záruční doby nebo nesplnil jakýkoliv peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- Objednatel má právo odsouhlasit výstavce bankovní záruky.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
 - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
 - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit.

17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je:
 - nabídkový položkový rozpočet
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
13. schůze konaná dne 01.04.2019
č. usnesení 347/R13/19

Uherský Brod, dne:

Zhotovitel:


Jan Špišek
jednatel

Uherský Brod, dne: 8.4.2019

Objednatel:


Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZV203018 POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod**

Objednatel: **Město Uherský Brod**
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

IČO: 00291463
 DIČ: CZ00291463

Zhotovitel: **SILAMO s.r.o.**
U Porážky 2337 ,688 01 Uherský Brod

IČO: 49970020
 DIČ: CZ49970020


Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 760 811,29
PSV	12 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 772 811,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 772 811,29 CZK
Základní DPH	21 %	372 290,37 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 145 101,66 CZK**

v




 [Redacted]

Za zhotovitele

dne

8.4. 2019



 [Redacted]

Za objednatele

Město
 Uherský Brod

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	PARKOVIŠTĚ	0	548 217	115 126	663 342	31
SO 101 n	PARKOVIŠTĚ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	0	54 154	11 372	65 526	3
SO 101 u	PARKOVIŠTĚ - UZNATELNÉ NÁKLADY	0	494 063	103 753	597 816	28
SO 102	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE	0	1 108 975	232 885	1 341 860	63
SO 102	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE	0	1 108 975	232 885	1 341 860	63
SO 103	CHODNÍK PRO PĚŠÍ	0	103 619	21 760	125 379	6
SO 103	CHODNÍK PRO PĚŠÍ	0	103 619	21 760	125 379	6
VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	0	12 000	2 520	14 520	1
VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	0	12 000	2 520	14 520	1
Celkem za stavbu		0	1 772 811	372 290	2 145 102	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
01	Zemní práce	HSV	1 500,00	0
01a	Zemní práce	HSV	176 600,73	10
1	Zemní práce	HSV	217 920,09	12
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV	435 703,09	25
5	Komunikace	HSV	579 478,17	33
8	Trubní vedení	HSV	36 932,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	109 418,39	6
96	Bourání konstrukcí	HSV	640,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV	151 416,90	9
ON	Ostatní náklady	PSV	9 300,00	1
VN	Vedlejší náklady	PSV	2 700,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	51 201,92	3
Cena celkem			1 772 811,29	100

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 101	PARKOVIŠTĚ
R:	SO 101 n	PARKOVIŠTĚ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 01a		Zemní práce				6 763,50
1	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm VYBOURÁNÍ BETONU TL. 150mm : 30 viz situace, zpráva :	m2	30,00000	150,00	4 500,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 1 viz situace, zpráva :	m	1,00000	49,50	49,50
3	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t	t	11,07000	200,00	2 214,00
Díl: 1		Zemní práce				8 979,14
4	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.10 cm PODKLAD VYBOUR. BETONU : 30 viz situace, zpráva :	m2	30,00000	92,90	2 787,00
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝKOP : 5 viz situace, fezy, zpráva :	m3	5,00000	129,00	645,00
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 VÝKOP : 5 viz situace, fezy, zpráva :	m3	5,00000	22,30	111,50
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, na skládku zhotovitele ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO ODKOPKU VÝKOP-NASYP : 5-1 DOVOZ omice pro ohumusování : 30*0,15 viz situace, fezy, zpráva :	m3	8,50000	226,00	1 921,00
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy PŘEBYTEK ODKOPKU : 5-1 viz situace, fezy, zpráva :	m3	4,00000	250,00	1 000,00
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY- dosypání za obrubou : 1 viz situace, fezy, zpráva :	m3	1,00000	10,00	10,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m PŘEBYTEK ODKOPKU : 5-1 viz situace, fezy, zpráva :	m3	4,00000	10,00	40,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím PARKOVACÍ STÁNÍ - PRO IMOBILNÍ OSOBY - BETONOVÁ DLAŽBA 200x200x80mm : 17*1,05 viz situace, fezy, zpráva :	m2	17,85000	21,10	376,64
12	181300010RAC	Rozprostření omice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz omice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 30 viz situace, fezy, zpráva :	m2	30,00000	38,40	1 152,00
13	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení příprava pro HUMUSOVÁNÍ a ZATRAVNĚNÍ : 30 viz situace, fezy, zpráva :	m2	30,00000	16,20	486,00
14	10364200	Omice pro pozemkové úpravy omice pro ohumusování : 30*0,15	m3	4,50000	100,00	450,00

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 101	PARKOVIŠTĚ
R:	SO 101 n	PARKOVIŠTĚ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

viz sejmuti a rozprostření :

Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry				9 600,81
----------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------------

15	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	7,14000	129,00	921,06
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - 7,14
 pojižd.plochy : 17*1,05*0,4

(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :

plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva :

16	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	7,14000	27,90	199,21
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - 7,14
 pojižd.plochy : 17*1,05*0,4

viz odkop :

17	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4, na skládku zhotovitele	m3	7,14000	175,00	1 249,50
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - 7,14
 pojižd.plochy : 17*1,05*0,4

viz odkop :

18	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	7,14000	250,00	1 785,00
----	--------------	----------------------------	----	---------	--------	----------

VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - 7,14
 pojižd.plochy : 17*1,05*0,4

viz odkop :

19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,14000	10,00	71,40
----	--------------	--	----	---------	-------	-------

VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - 7,14
 pojižd.plochy : 17*1,05*0,4

viz odkop :

20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	17,85000	21,10	376,64
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - 17,85
 pojižd.plochy : 17*1,05

plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva :

21	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	35,70000	140,00	4 998,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - 35,7
 pojižd.plochy : 17*1,05*2

(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :

plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva :

Díl: 5	Komunikace				12 290,41
---------------	-------------------	--	--	--	------------------

22	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	17,85000	46,30	826,46
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	-------	--------

PARKOVACÍ STÁNÍ - PRO IMOBILNÍ OSOBY - 17,85
 BETONOVÁ DLAŽBA 200x200x80mm : 17*1,05

viz situace, řezu, zpráva :

23	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	34,85000	107,00	3 728,95
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

PARKOVACÍ STÁNÍ - PRO IMOBILNÍ OSOBY - 34,85
 BETONOVÁ DLAŽBA 200x200x80mm : 17*1,05+17

viz situace, řezu, zpráva :

24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	17,00000	200,00	3 400,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

PARKOVACÍ STÁNÍ - PRO IMOBILNÍ OSOBY - 17
 BETONOVÁ DLAŽBA 200x200x80mm : 17

viz situace, řezu, zpráva :

25	5924511910	Dlažba bet. 20x20x8 cm přírodní	m2	17,34000	250,00	4 335,00
----	------------	---------------------------------	----	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 101	PARKOVIŠTĚ
R:	SO 101 n	PARKOVIŠTĚ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

PARKOVACÍ STÁNÍ - PRO IMOBILNÍ OSOBY - 17,34
 BETONOVÁ DLAŽBA 200x200x80mm : 17*1,02
 viz situace, řezy, zpráva :

Díl: 91						6 829,67
----------------	--	--	--	--	--	-----------------

26	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00000	232,00	232,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1
 viz situace, zpráva :

27	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	178,00	178,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1
 viz situace, zpráva :

28	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	2,50000	71,20	178,00
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

V10f : 2,5 2,5
 viz situace, zpráva :

29	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,50000	23,10	57,75
----	--------------	---	----	---------	-------	-------

V10f : 2,5 2,5
 viz situace, zpráva :

30	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	14,00000	200,00	2 800,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - 9
 NÁŠLAP 100mm : 9
 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - 5
 NÁŠLAP 20mm : 5
 viz situace, řezy, zpráva :

31	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks koť šroubů	kus	1,00000	542,00	542,00
----	------------	--	-----	---------	--------	--------

PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1
 viz situace, zpráva :

32	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	500,00	500,00
----	----------	---	-----	---------	--------	--------

PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1
 viz situace, zpráva :

33	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	9,18000	144,00	1 321,92
----	----------	--	-----	---------	--------	----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - 9,18
 NÁŠLAP 100mm : 9*1,02
 viz situace, řezy, zpráva :

34	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	5,10000	200,00	1 020,00
----	----------	---	-----	---------	--------	----------

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - 5,1
 NÁŠLAP 20mm : 5*1,02
 viz situace, řezy, zpráva :

Díl: 96						320,00
----------------	--	--	--	--	--	---------------

35	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	320,00	320,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1
 viz situace, zpráva :

Díl: 99						7 305,67
----------------	--	--	--	--	--	-----------------

36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	42,97454	170,00	7 305,67
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Díl: D96						2 064,74
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,68200	209,00	1 396,54
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,68200	100,00	668,20
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------

Celkem						54 153,94
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 101	PARKOVIŠTĚ
R:	SO 101 n	PARKOVIŠTĚ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 101	PARKOVIŠTĚ
R:	SO 101 u	PARKOVIŠTĚ - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 01a		Zemní práce				52 135,50
1	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm VYBOURÁNÍ BETONU TL. 150mm : 212 viz situace, zpráva :	m2	212,00000	150,00	31 800,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 49 viz situace, zpráva :	m	49,00000	49,50	2 425,50
3	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t	t	89,55000	200,00	17 910,00
Díl: 1		Zemní práce				52 555,51
4	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm PODKLAD VYBOUR. BETONU : 212 viz situace, zpráva :	m2	212,00000	92,90	19 694,80
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝKOP : 47 viz situace, fezy, zpráva :	m3	47,00000	129,00	6 063,00
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 VÝKOP : 47 viz situace, fezy, zpráva :	m3	47,00000	22,30	1 048,10
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, na skládku zhotovitele ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO ODKOPKU VYKOP-NÁSYP : 47-8 DOVOZ ornice pro ohumusování : (30-4)*0,15 viz situace, fezy, zpráva :	m3	42,90000	226,00	9 695,40
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy PŘEBYTEK ODKOPKU : 47-8 viz situace, fezy, zpráva :	m3	39,00000	250,00	9 750,00
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY- dosypání za obrubou : 8 viz situace, fezy, zpráva :	m3	8,00000	10,00	80,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m PŘEBYTEK ODKOPKU : 47-8 viz situace, fezy, zpráva :	m3	39,00000	10,00	390,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x80mm : 171*1,05 viz situace, fezy, zpráva :	m2	179,55000	21,10	3 788,51
12	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 4*0,15 viz situace, fezy, zpráva :	m3	0,60000	29,50	17,70
13	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 30 viz situace, fezy, zpráva :	m2	30,00000	38,40	1 152,00
14	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení příprava pro HUMUSOVÁNÍ a ZATRAVNĚNÍ : 30	m2	30,00000	16,20	486,00

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 101	PARKOVIŠTĚ
R:	SO 101 u	PARKOVIŠTĚ - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		viz situace, řezy, zpráva :				
15	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	3,90000	100,00	390,00
		ornice pro ohumusování : (30-4)*0,15		3,9		
		viz sejmutí a rozprostření :				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				150 630,24
16	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	122,09400	129,00	15 750,13
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 171*1,05*0,4		71,82		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :				
		VÝMĚNA ZEMINY V ZÓNĚ ZASAKOVÁNÍ : 171*1,05*0,28		50,274		
		Pro vsakování zajistit do hloubky min. 1,10m od nivelety nové plochy propustné půdní a horninové prostředí. :				
		V případě potřeby bude nevyhovující vrstva nahrazena novou propustnou zemínou. :				
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :				
17	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	122,09400	27,90	3 406,42
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 171*1,05*0,4		71,82		
		VÝMĚNA ZEMINY V ZÓNĚ ZASAKOVÁNÍ : 171*1,05*0,28		50,274		
		viz odkop :				
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, na skládku zhotovitele	m3	172,36800	175,00	30 164,40
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 171*1,05*0,4		71,82		
		VÝMĚNA ZEMINY V ZÓNĚ ZASAKOVÁNÍ - odvezení odtěžené nevhodné, dovoz propustné sypaniny : 171*1,05*0,28 *2		100,548		
		viz odkop :				
19	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	122,09400	250,00	30 523,50
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 171*1,05*0,4		71,82		
		VÝMĚNA ZEMINY V ZÓNĚ ZASAKOVÁNÍ : 171*1,05*0,28		50,274		
		viz odkop :				
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	122,09400	10,00	1 220,94
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 171*1,05*0,4		71,82		
		VÝMĚNA ZEMINY V ZÓNĚ ZASAKOVÁNÍ : 171*1,05*0,28		50,274		
		viz odkop :				
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	359,10000	21,10	7 577,01
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 171*1,05		179,55		
		VÝMĚNA ZEMINY V ZÓNĚ ZASAKOVÁNÍ : 171*1,05		179,55		
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :				

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 101	PARKOVIŠTĚ
R:	SO 101 u	PARKOVIŠTĚ - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
22	564571114R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 28 cm VÝMĚNA ZEMINY V ZÓNĚ ZASAKOVÁNÍ : 171*1,05*0,28 viz situace, řezu, zpráva :	m2	50,27400	80,00	4 021,92
				50,274		
23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojižd.plochy : 171*1,05*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva :	m2	359,10000	140,00	50 274,00
				359,1		
24	59691018.A	Stabilizační zemina VÝMĚNA ZEMINY V ZÓNĚ ZASAKOVÁNÍ : 171*1,05*0,28*1,02 viz situace, řezu, zpráva :	t	51,27948	150,00	7 691,92
				51,27948		
Díl: 5 Komunikace						123 972,46
25	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x80mm : 171*1,05 viz situace, řezu, zpráva :	m2	179,55000	46,30	8 313,17
				179,55		
26	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x80mm : 171*1,05+171 viz situace, řezu, zpráva :	m2	350,55000	107,00	37 508,85
				350,55		
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x80mm : 171 viz situace, řezu, zpráva :	m2	171,00000	200,00	34 200,00
				171		
28	5924511911	Dlažba bet. 20x20x8 cm červená ODDĚLUJÍCÍ LAJNY PARKOVIŠTĚ Z DLAŽBY 200/200/80mm - ČERVENÁ BARVA : 68*0,2*1,02 viz situace, řezu, zpráva :	m2	13,87200	270,00	3 745,44
				13,872		
29	59248280	Dlažba zatrav. 200x200x80 mm šedá PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x80mm : 171*1,02 ODDĚLUJÍCÍ LAJNY PARKOVIŠTĚ Z DLAŽBY 200/200/80mm - ČERVENÁ BARVA : -68*0,2 viz situace, řezu, zpráva :	m2	160,82000	250,00	40 205,00
				174,42		
				-13,6		
Díl: 8 Trubní vedení						1 650,00
30	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ : kanalizační šachta : 1 viz situace, zpráva :	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
				1		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						31 990,52
31	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou DĚLICÍ ČÁRY PARKOV. : 68 viz situace, zpráva :	m	68,00000	3,77	256,36
				68		
32	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čary, vodící proužky DĚLICÍ ČÁRY PARKOV. : 68 viz situace, zpráva :	m	68,00000	4,58	311,44
				68		
33	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	84,00000	200,00	16 800,00

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 101	PARKOVIŠTĚ
R:	SO 101 u	PARKOVIŠTĚ - UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 44		44		
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 40 viz situace, řezy, zpráva :		40		
34	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	44,88000	144,00	6 462,72
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 44*1,02 viz situace, řezy, zpráva :		44,88		
35	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	40,80000	200,00	8 160,00
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 40*1,02 viz situace, řezy, zpráva :		40,8		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				66 716,79
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	392,45168	170,00	66 716,79
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				14 411,76
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	46,64000	209,00	9 747,76
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	46,64000	100,00	4 664,00
Celkem						494 062,78

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 102	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
R:	SO 102	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 01a		Zemní práce				111 277,23
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY : 3 viz situace, zpráva :	m2	3,00000	13,31	39,93
2	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm VYBOURÁNÍ BETONU TL. 150mm : 462 viz situace, zpráva :	m2	462,00000	150,00	69 300,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 70 VYTRHÁNÍ ZÁHONOVÉHO OBRUBNÍKU : VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU : 2 VYTRHÁNÍ DVOURÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY : 11 viz situace, zpráva :	m	83,00000	49,50	4 108,50
4	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku investora	t	189,14400	200,00	37 828,80
Díl: 1		Zemní práce				142 068,57
5	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm ODTĚŽENÍ ŠTĚRKU TL. 150mm : 4 viz situace, zpráva :	m2	4,00000	126,00	504,00
6	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm VYTĚŽENÍ PODKLADU VYBOURANÝCH ZP.PLOCH : VYBOUR. BETONU : 462 ROZEBR. BETONOVÉ DLAŽBY : 3 viz situace, zpráva :	m2	465,00000	92,90	43 198,50
7	113151113R00	Fréz. živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 40mm : 11 viz situace, zpráva :	m2	11,00000	100,00	1 100,00
8	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝKOP : 114 viz situace, řezy, zpráva :	m3	114,00000	129,00	14 706,00
9	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 VÝKOP : 114 viz odkopávky :	m3	114,00000	22,30	2 542,20
10	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ DRENÁŽ : 70*0,4*0,5 VPUSTI : 2*2 viz situace, řezy, zpráva :	m3	18,00000	441,00	7 938,00
11	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz hloubení rýh : 18	m3	18,00000	28,44	511,92
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, na skládku zhotovitele přebytek odkopku : ODKOP-NÁSYP : 114-6 RÝHY-OBSYP : 18-2 přebytek drnu SEJMUTÍ-ROZPROSTŘENÍ : (25-22)*0,15 viz odkop násyp sejmí a rozprostření :	m3	124,45000	226,00	28 125,70
13	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy přebytek odkopku a drnu : 124,45	m3	124,45000	250,00	31 112,50

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 102	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
R:	SO 102	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		viz vodorovné přemístění :				
14	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY- dosypání za obrubou : 6	m3	6,00000	10,00	60,00
		viz situace, řezy, zpráva :				
15	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuťněním PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON : 462	m2	462,00000	21,10	9 748,20
		viz situace, řezy, zpráva :				
16	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 25*0,5	m3	12,50000	29,50	368,75
		viz situace, řezy, zpráva :				
17	175200010RA0	Obsyp objektu prohozenou zeminou VPUSTI : 2*1	m3	2,00000	632,00	1 264,00
		viz situace, řezy, zpráva :				
18	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 22	m2	22,00000	38,40	844,80
		viz situace, řezy, zpráva :				
19	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení PRO HUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ : 22	m2	22,00000	2,00	44,00
		viz situace, řezy, zpráva :				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				260 897,37
20	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 462*1,05*0,4 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, : BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTI) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :	m3	194,04000	129,00	25 031,16
		viz odkop :				
21	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 194	m3	194,00000	27,90	5 412,60
		viz odkop :				
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, na skládku zhotovitele VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 194	m3	194,00000	175,00	33 950,00
		viz odkop :				
23	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 194	m3	194,00000	250,00	48 500,00
		viz odkop :				
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 194	m3	194,00000	10,00	1 940,00
		viz odkop :				
25	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuťněním VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 462*1,05	m2	485,10000	21,10	10 235,61

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 102	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
R:	SO 102	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :						
26	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - pojížd.plochy : 462*1,05*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, : BUDE NAHRAZENÁ ŠTERKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :	m2	970,20000	140,00	135 828,00
				970,2		
Díl: 5 Komunikace						406 809,70
27	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON : 462*1,05+462 ZAPRAVENÍ BETONOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY : 11 viz situace, řezy, zpráva :	m2	958,10000	107,00	102 516,70
				947,1		
				11		
28	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON : 462 viz situace, řezy, zpráva :	m2	462,00000	286,00	132 132,00
				462		
29	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON : 462 viz situace, řezy, zpráva :	m2	462,00000	35,00	16 170,00
				462		
30	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON : 462 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 11 viz situace, řezy, zpráva :	m2	473,00000	15,00	7 095,00
				462		
				11		
31	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON : 462 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 11 viz situace, řezy, zpráva :	m2	473,00000	297,00	140 481,00
				462		
				11		
32	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm BETON C16/20 XC2 : ZAPRAVENÍ BETONOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - : 11 viz situace, řezy, zpráva :	m2	11,00000	765,00	8 415,00
				11		
Díl: 8 Trubní vedení						33 702,00
33	8944-NC	Vybourání vpusť uliční ODSTRANĚNÍ ULIČNÍ VPUSTI : 3 včetně přípojky 3m : viz situace, zpráva :	kus	3,00000	1 650,00	4 950,00
				3		
34	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ : kanalizační šachty : 3 viz situace, zpráva :	kus	3,00000	2 129,00	6 387,00
				3		
35	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože šterkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm DRENÁŽ DN 100 : 70	m	70,00000	125,00	8 750,00
				70		

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 102	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
R:	SO 102	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		viz situace, fezy, zpráva :				
36	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	5,00000	545,00	2 725,00
		ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 : 5		5		
		viz situace, fezy, zpráva :				
37	894411010RAF	Vpusť uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení, DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m	kus	2,00000	5 445,00	10 890,00
		ULIČNÍ VPUST : 2		2		
		viz situace, fezy, zpráva :				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				57 424,20
38	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	44,00000	200,00	8 800,00
		DVOURÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY do betonového lože : 22*2		44		
		viz situace, fezy, zpráva :				
39	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou, lože z C 12/15	m	113,00000	220,00	24 860,00
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 90		90		
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 15		15		
		PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 8		8		
		viz situace, fezy, zpráva :				
40	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné, zalití za tepla	m	23,00000	168,00	3 864,00
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 23		23		
		viz situace, fezy, zpráva :				
41	919735112R00	Řezání stávajícího živličného krytu tl. 5 - 10 cm	m	23,00000	50,00	1 150,00
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 23		23		
		viz situace, zpráva :				
42	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00000	50,00	700,00
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU A BETONU : 14		14		
		viz situace, zpráva :				
43	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,00570	30 000,00	171,00
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 23*0,00025		0,01		
		viz zařezání :				
44	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	91,80000	144,00	13 219,20
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 90*1,02		91,8		
		viz situace, fezy, zpráva :				
45	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	15,30000	200,00	3 060,00
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 15*1,02		15,3		
		viz situace, fezy, zpráva :				
46	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4,00000	200,00	800,00
		PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 4		4		
		viz situace, fezy, zpráva :				
47	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,00000	200,00	800,00
		PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 4		4		

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 102	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
R:	SO 102	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

viz situace, řezy, zpráva :

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					63 736,91
48	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	897,70298	71,00	63 736,91
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					33 059,29
49	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	106,98800	209,00	22 360,49
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	106,98800	100,00	10 698,80

Celkem						1 108 975,27
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 103	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	SO 103	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 01 Zemní práce						1 500,00
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	20,00000	30,00	600,00

ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY - H PROFIL : 25*0.8 20

20% na skládku, 80% na meziskládku - znovu použít :

viz situace, zpráva :

2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	4,50000	200,00	900,00
Díl: 01a Zemní práce						6 424,50
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,00000	30,00	150,00

ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY - H PROFIL : 25*0.2 5

20% na skládku, 80% na meziskládku - znovu použít :

viz situace, zpráva :

4	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	10,00000	150,00	1 500,00
				VYBOURÁNÍ BETONU TL. 150mm : 10		10

viz situace, zpráva :

5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	37,00000	49,50	1 831,50
				VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 18		18
				VYTRHÁNÍ ZÁHONOVÉHO OBRUBNÍKU : 15		15
				VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU : 4		4

viz situace, zpráva :

6	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku investora	t	14,71500	200,00	2 943,00
---	--------------	--	---	----------	--------	----------

Díl: 1 Zemní práce						14 316,87
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------

7	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	10,00000	92,90	929,00
				PODKLAD VYBOUR. BETONU : 10		10

viz situace, zpráva :

8	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	7,00000	126,00	882,00
				ODTĚŽENÍ ŠTĚRKU TL. 150mm : 7		7

viz situace, zpráva :

9	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	15,00000	129,00	1 935,00
				VÝKOP : 15		15

viz situace, řezy, zpráva :

10	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	15,00000	22,30	334,50
				VÝKOP : 15		15

viz situace, řezy, zpráva :

11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, na skládku zhotovitele	m3	16,45000	226,00	3 717,70
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO ODKOPKU VÝKOP-NÁSYP : 13

15-2

PŘEBYTEK DRNU : (35-12)*0,15 3,45

viz situace, řezy, zpráva :

12	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	16,45000	250,00	4 112,50
				PŘEBYTEK ODKOPKU A DRNU : 16,45		16,45

viz vodorovné přemístění :

13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	2,00000	10,00	20,00
				KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY- dosypání za obrubou : 2		2

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 103	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	SO 103	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		viz situace, řezu, zpráva :				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m PŘEBYTEK ODKOPKU A DRNU : 16,45	m3	16,45000	10,00	164,50
		viz vodorovné přemístění :		16,45		
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 60mm : 58*1,05 VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 6	m2	66,90000	21,10	1 411,59
		viz situace, řezu, zpráva :		60,9		
				6		
16	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 35*0,15	m3	5,25000	29,50	154,88
		viz situace, řezu, zpráva :		5,25		
17	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 12	m2	12,00000	38,40	460,80
		viz situace, řezu, zpráva :		12		
18	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení příprava pro HUMUSOVÁNÍ a ZATRAVNĚNÍ : 12	m2	12,00000	16,20	194,40
		viz situace, řezu, zpráva :		12		
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				14 574,67
19	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 64*1,05*0,15 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :	m3	10,08000	129,00	1 300,32
		plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva :		10,08		
20	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 64*1,05*0,15	m3	10,08000	27,90	281,23
		viz odkop :		10,08		
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, na skládku zhotovitele VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 64*1,05*0,15	m3	10,08000	175,00	1 764,00
		viz odkop :		10,08		
22	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 64*1,05*0,15	m3	10,08000	250,00	2 520,00
		viz odkop :		10,08		
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 64*1,05*0,15	m3	10,08000	10,00	100,80
		viz odkop :		10,08		
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 64*1,05	m2	67,20000	21,10	1 417,92
		plocha planimetrací viz situace, řezu, zpráva :		67,2		
25	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	67,20000	107,00	7 190,40

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 103	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	SO 103	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 64*1,05 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :		67,2		
Díl: 5		Komunikace				36 405,60
26	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 60mm : 58 VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 6 viz situace, řezy, zpráva :	m2	64,00000	103,00	6 592,00
27	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 60mm : 58*1,05 VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 6 viz situace, řezy, zpráva :	m2	66,90000	68,00	4 549,20
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 60mm : 58 VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 6 viz situace, řezy, zpráva :	m2	64,00000	200,00	12 800,00
29	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA H - PROFIL TL. 60mm : 58*1,02 viz situace, řezy, zpráva :	m2	59,16000	190,00	11 240,40
30	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 6*1,02 viz situace, řezy, zpráva :	m2	6,12000	200,00	1 224,00
Díl: 8		Trubní vedení				1 580,00
31	8944-NC	Vybourání vpusti uliční ODSTRANĚNÍ ULIČNÍ VPUSTI : 1 včetně přípojky 1m : viz situace, zpráva :	kus	1,00000	1 580,00	1 580,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				13 174,00
32	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1 viz situace, zpráva :	kus	1,00000	232,00	232,00
33	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1 viz situace, zpráva :	kus	1,00000	178,00	178,00
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm : 35 ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 5	m	40,00000	200,00	8 000,00

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	SO 103	CHODNÍK PRO PĚŠÍ
R:	SO 103	CHODNÍK PRO PĚŠÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		viz situace, řezy, zpráva :				
35	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,00000	592,00	592,00
		PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1		1		
		viz situace, zpráva :				
36	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	500,00	500,00
		PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1		1		
		viz situace, zpráva :				
37	592173360	Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm	kus	81,60000	45,00	3 672,00
		ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm : 35*2*1,02		71,4		
		ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 5*2*1,02		10,2		
		viz situace, řezy, zpráva :				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				320,00
38	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	320,00	320,00
		PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1		1		
		viz situace, zpráva :				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 657,53
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	80,33839	170,00	13 657,53
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 666,13
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	5,39200	209,00	1 126,93
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,39200	100,00	539,20
Celkem						103 619,30

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: ON						9 300,00
Ostatní náklady						
1	ON1	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, před zahájením zemních prací	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby						
2	ON2	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	100,00	100,00
D + M dočasného dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně péšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
3	ON3	Zkoušky a revize, kontrolní měření kvality prací, zkoušky únosnosti	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli. V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben.						
4	ON4	Dokumentace skutečného provedení stavby, uvedení do provozu.	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli. Vyhotovení dokumentace 4 x v listinné a 2 x na CD digitální formě (v 1x v PDF a 1x v otevřeném formátu), zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod.						
Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.						
5	ON5	Opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací, užívaných v průběhu stavby	soubor	1,00000	100,00	100,00
6	ON6	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy, o dílo	soubor	1,00000	100,00	100,00
Náklady spojené s dodržением podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy včetně vyměřených poplatků (např. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání koaudačního souhlasu, náklady na administraci při zajištění bankovní záruky, pořízení fotodokumentace v průběhu realizace stavby atd.)						
Díl: VN						2 700,00
Vedlejší náklady						
7	005111010R	Geodetické práce po dobu výstavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy (jednotlivé AZ po 4 x vyhotoveních v tištěné formě a 2 x v digitální formě na CD).						
8	005111015R	Geometrický plán na rozdělení pozemků	soubor	1,00000	100,00	100,00
Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných zpevněných ploch na základě skutečného provedení stavby – 6 ks GP ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.						
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	500,00	500,00
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpevněných ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií,						
ochrany sousedních pozemků a objektů vč. stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.						
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	100,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	ZV203018	POLOPROP.PARKOVIŠTĚ MOČIDLA Uh.Brod
O:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.				
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	500,00	500,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
12	0054500R	Kompletační, koordinační, ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	500,00	500,00
		Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd. Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.				
Celkem						12 000,00

Poznámky uchazeče k zadání