

**Renovace a úprava bytu č. 418 v budově DPS č.p. 2292,
Za Humny v Uherském Brod
F.1.4.3. Zařízení slaboproudé elektrotechniky
(LAN, TELEFON, STA a DT)**

Nr.##	Popis	m.j.	Počet	materiál	montáž
<u>1.</u>	<u>Slaboproud - rozvody</u>				
1.1	Značení trasy vedení	m	150		
1.2	Dodávka a montáž štítku kabelového	ks	21		
1.3	Dodávka a montáž stíněného sdělovacího kabelu JXFE-R B2ca,s1,d0,a1 2x2x0,5 v trubce, liště nebo žlabu	m	42		
1.4	Dodávka a montáž stíněného sdělovacího kabelu SYKFY 2x2x0,5 v trubce, liště nebo žlabu	m	9		
1.5	Dodávka a montáž kabelu UTP Cat 5e, LSOH do žlabu, trubky, lišty	m	26		
1.6	Dodávka a montáž kabelu UTP Cat 6 LSOHFR B2ca s1d1a1 do žlabu, trubky, lišty	m	375		
1.7	Dodávka a montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku LPFLEX EN 2320 (20/14,1), vč. zasekání	m	44		
1.8	Dodávka a montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku LPFLEX EN 2325 (25/18,3), vč. zasekání	m	15		
1.9	Dodávka a montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku/do podlahy Super Monoflex EN 1225 (25/18,3)	m	7		
1.10	Dodávka a montáž elektroinstalační bezhalogenové lišty LHD 40x40HF	m	60		
1.11	Dodávka a montáž elektroinstalační bezhalogenové lišty LHD 20x20HF	m	6		
1.12	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	72		
1.13	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	56		
1.14	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 5 cm	m	5		
1.15	Vyplnění a začištění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	5		
1.16	Dodávka a montáž univerzální elinst. PVC krabice, KU 68-1902, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	6		
1.17	Dodávka a montáž přístrojové elinst. PVC krabice, KP 68, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	10		
1.18	Dodávka a montáž PVC krabice, KO125E pod omítku s vysekáním lůžka, s víčkem	ks	1		
1.19	Dodávka a montáž stíněného kabelu J-Y(st)Y 3x2x0,8 uložený v trubce nebo žlabu	m	9		
1.20	Dodávka a montáž koaxiálního kabelu Belden H-125 Cu (75 Ohmů) do žlabu, trubky	m	15		
1.21	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	ks	4		
1.22	Ukončení datových kabelů na zásuvce	ks	9		
1.23	Ukončení datových kabelů v rozváděči	ks	5		
1.24	Měření 1 portu strukturované kabeláže, vč. protokolu	ks	7		
1.25	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár	2		
1.26	Ukončení kabelu koaxiálního průměru do 10 mm	ks	6		
1.27	Dodávka a montáž F konektoru	ks	3		

**Renovace a úprava bytu č. 418 v budově DPS č.p. 2292,
Za Humny v Uherském Brod
F.1.4.3. Zařízení slaboproudé elektrotechniky
(LAN, TELEFON, STA a DT)**

Nr.##	Popis	m.j.	Počet	materiál	montáž
1.28	Měření na zásuvce STA	ks	2		
1.29	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 15cm	ks	6		
1.30	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 45 cm	ks	1		
1.31	Dodávka a montáž protipožárních ucpávek (zpěňující tmel Hilty), včetně štítku	ks	2,0		
1.32	Vyhledávání volného páru vedení	ks	1		
1.33	Založení převodu v hlavním rozvaděči, provedení dvoudrátlem	ks	1		
<u>2.</u>	<u>Slaboproud - zařízení</u>				
2.1	Dodávka a montáž kompletní telefonní zásuvky 1xRJ12 - TZ Aa, ABB, TANGO, barva bílá	ks	2		
2.2	Dodávka a montáž kompletní datové dvojzásuvky 2x RJ45/u Cat 5e, ABB, TANGO, barva bílá	ks	4		
2.3	Dodávka a montáž kompletní datové zásuvky 1x RJ45/u Cat 5e, ABB, TANGO, barva bílá	ks	1		
2.4	Dodávka a montáž kompletní koncové zásuvky STA(TV+R), ABB, TANGO, barva bílá	ks	2		
2.5	Montáž domácího telefonu	ks	1		
2.6	Dodávka a montáž rozbočovače 1/2 Schwaiger VTF 8822	ks	1		
2.7	Dodávka a montáž spojovací krabicové svorky WAGO MIKRO 4x0,5, typ 243-144	ks	4		
2.8	Dodávka a montáž spojovací krabicové svorky WAGO MIKRO 4x 0,6 -0,8 mm, typ 243-204	ks	5		
2.9	Dodávka metalických patch kabelů CAT5e, UTP, 1m	ks	5		
2.10	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1		
<u>3</u>	<u>Demontáže a dokončovací práce montážní</u>				
3.1	Demontáž stávajícího slaboproudého zařízení a rozvodů	hod.	4,00		
3.2	Oživení a odzkoušení STA	hod.	1,00		
3.3	Oživení a odzkoušení DDZ	hod.	1,00		
3.4	Oživení a odzkoušení TEL	hod.	1,00		
3.5	Oživení a odzkoušení LAN	hod.	2,00		
5	VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN - hl. VI):				
5.1	GZS	%	2,90		
5.2	PPV	%	1,80		
6	NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (hl. XI):				
6.1	Revizní práce	hod.	2,00		