

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové“

ev. č. NR-09-19-PŘ-Ko-OPD

poptávkové řízení je vysláno jako zakázka vyšší hodnoty

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (obdržena dne 26. 03. 2019):

Otázka č. 1

Dle zadavatelem poskytnuté dokumentace pro SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek – je u položky č. 37 uvedeno – Rektifikační pražec z předpjatého betonu, vystrojení pružné bez podkladnicové, svěrka SKL 14, 260x30x22.

Účastník zadávacího řízení se domnívá, že z názvu položky by mělo být vypuštěno „vystrojení pružné bez podkladnicové, svěrka SKL 14, 260x30x22“.

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění.

Otázka č. 2

Dle zadavatelem poskytnuté dokumentace pro SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek – u položky č. 56 – Pražec dřevěný příčný impregnovaný olejem BKdl 2,6 m je uvedeno množství 41 ks.

Účastník zadávacího řízení se domnívá, že by mělo být uvedeno 51 ks, jelikož podíl 33,982/0,675 se rovná 50,344 ~ 51 ks.

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění.

Otázka č. 3

Dle zadavatelem poskytnuté dokumentace pro SO 11.01 – Tramvajový svršek a spodek – D+M Plastové krytky je uvedeno množství 1.980 kusů. Z projektové dokumentace, číslo přílohy E.11.01.04 vzorové příčné řezy – vzorový příčný řez přechodová oblast km 0,210, vyplývá, že na dřevěných pražcích není uvažováno s montáží a dodávkou plastových krytek upevňovadel a vrstvy asfaltového betonu jsou uloženy přímo na upevňovadla.

Účastník zadávacího řízení se domnívá, že by objednatel měl navýšit množství plastových krytek upevňovadel o 204 ks.

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění ochrany upevňovadel.

Odpořed' zadavatele k řadosti dodavatele ř. 4 (poskytnuta dne 28. 03. 2019)

- Ad 1) Zadavatel zkontroloval soupis prací na základě výře uvedeného dotazu a uvádí, ře se jedná pouze o rektifikační prařec, položka neobsahuje vstrojení prařce drobným kolejivem.
Zadavatel v souladu s výře uvedeným opravil soupis prací, který pŕikládá pŕilohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
- Ad 2) Zadavatel zkontroloval soupis prací na základě výře uvedeného dotazu a uvádí, ře vřhledem k řikmému ukončení asfaltobetonového krytu není možné zřídít nové dřevěné prařce na celém úseku pŕechodových oblastí. Nebere se zde tedy délka v ose kolejí, ale souběžná hranice ve vzdálenosti 1,350 m od osy koleje, tj. $5,08/0,675+4,24/0,675+6,09/0,675+13,32/0,675 = 7+6+9+20 = 42$ ks.
Zadavatel v souladu s výře uvedeným opravil soupis prací, který pŕikládá pŕilohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
- Ad 3) Zadavatel zkontroloval soupis prací na základě výře uvedeného dotazu a uvádí, ře plastové krytky budou instalovány pouze na pevné jízdní dráze, platí tedy zadavatelem uvedené množství 1 980 ks.

S ohledem na změnu zadávacích podmínek zadavatel současně prodluřuje lhůtu pro podání nabídek do 30.04.2019 do 10.00 hod.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 28. 03. 2019

.....
Ing. Eva Kolarčiková
specialista nákupu

Pŕiloha:
pŕiloha ř. 3 – Oceněný soupis prací_oprava 28.03.2019