


KROV

Nový stav



POZNÁMKA:

Před výrobou krovu bude provedeno přesné oměření skutečného provedení, popř. budou upraveny délky jednotlivých prvků krovu.

Krovová soustava bude po 2m ukotvená do věnce pod pozednicí.

Všechny prvky krovu budou před montážní naimpregnovány proti škůdcům.

Pokládání krytiny se řídí technologickými předpisy výrobce krytiny.

Prostupy střešním pláštěm koordinovat podle projektů profesí. Prostupy řešit systémovými prvky krytiny pro prostupy podle výrobce krytiny.

Všechny klempířské prvky z jednoho materiálu, např. poplastovaný plech. Bude dodržena ČSN 73 3610, včetně kotvení klempířských prvků.

Všechny rozměry kontrolovat na stavbě. Stavební úpravy koordinovat s výkresy jednotlivých profesí.

Před realizací výstavby je nutné postupovat dle platných ČSN a technologických předpisů a pravidel s ohledem na všechny platné předpisy BOPZ.

Pokud se při realizaci objeví nejasnosti nebo dojde k nepředvídatelným okolnostem je nutné neprodleně kontaktovat projektanta pro upřesnění dalšího postupu práce.

Krytí výtahu železobetonových věnců je 35mm. Napojování prutů je provádě zásadně přesahem stykované výtahu.

Projektant:		Vypracoval:		<div><div><div></div></div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>PROJEKCE VRBICKÝ s.r.o.</div><div>náměstí T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. tel. 466 923 008, 731 528 133</div></div>	
Ing. Karel Vrbický		Vrbický			
Akce: Rekonstrukce domu č.p. 319, Vysokomýtská ul., Holice (domek na hřbitově)					
Výkres: <div>Krov</div> <div>NOVÝ STAV</div>					
Investor: Město Holice Holubova 1, 53401 Holice				Datum: 06/2018	Č.výkr. 2.