

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. MUHO-SML/114/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Městem Holice**, IČ: 00273571, se sídlem Holubova 1, 534 01 Holice, zastoupeným Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou  
(dále jen „**Objednatel**“);  
a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem  
(dále jen „**Zhotovitel**“);  
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 17. 7. 2018 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) na základě provedených zkoušek bylo zjištěno, že stávající škvára v podloží hřiště je kontaminovaná;
- (C) objednatel požaduje zúžení rozsahu Díla o některé práce a dodávky;
- (D) vedle Zhotovitele bude v místě realizace Díla provádět realizaci odvodnění a drenáží třetí subjekt na základě samostatné smlouvy o dílo s Objednatel, což může být spojeno s omezením realizace Díla Zhotovitelem;
- (E) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, cenu Díla a termín provedení Díla;
- (F) skutečnosti uvedené v bodě (B) preambule jsou zásadní pro nemožnost realizace Díla dle Smlouvy; v důsledku toho pozastavil Zhotovitel práce na Díle;
- (G) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech č. 1 a č. 2 (změnové listy č. 1 a č. 2 v textu společně jako „změnové listy 1 a 2“). Změnové listy 1 a 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.
- (H) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu a termín provedení Díla;

### DOHODLY SE STRANY TAKTO:

#### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný v čl. II Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnových listech 1 a 2. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném v čl. II Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“),

blíže specifikované ve změnovém listě č. 1.

1.2 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené v čl. I Smlouvy se rozšiřují o změnové listy 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy.

1.3 Strany se dohodly, že v čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

*1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:*

a) *Zahájení plnění Předmětu díla: do 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy*

*jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;*

b) *Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 16. 11. 2018*

*jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.*

*Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od Zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepiší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.*

1.4 Strany se dohodly, že v čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ Smlouvy se doplňuje odst. 8 v následujícím znění:

*8. Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla sjednaný v odst. 1 písm. b) tohoto článku Smlouvy, jakož i jednotlivé termíny uvedené v Harmonogramu se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel důvodně přerušil realizaci díla nebo jeho části z důvodu provádění odvodnění a drenáží třetím subjektem pro objednatele v místě realizace díla zhotovitelem.*

1.5 Strany se dohodly, že v čl. IV. CENA DÍLA Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

*1 Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a v souladu se změnovými listy 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 k této Smlouvě a je v členění:*

- *cena celkem bez DPH*                      *17 006 743,95 Kč*
- *vyčíslení DPH*                              *3 571 416,23 Kč (v platné výši)*
- ***cena celková vč. DPH***                      ***20 578 160,18 Kč***

*slovy celkem vč. DPH*

***DVACET MILIONŮ PĚT SET SEDMDESÁT OSM TISÍC JEDNO STO ŠEDESÁT KORUN ČESKÝCH A OSMNÁCT HALÉŘŮ***

1.6 Strany se dohodly, že Objednatel není oprávněn zúžit rozsah Díla v části umělého osvětlení.

1.7 Strany se dále dohodly, že harmonogram výstavby, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, se tímto dodatkem č. 1 Smlouvy nahrazuje novým harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

II.  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Holice č.287 ze dne 13. srpna 2018.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 Změnové listy 1 a 2  
Příloha č. 2 Harmonogram výstavby
- 2.5 Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Holicích dne 14.8. 2018


V Plzni dne 21.8. 2018

**MĚSTO HOLICE**  
Holubova čp. 1, 534 01 Holice  
IČ 273 571 DIČ CZ00273571

-4-



**Město Holice**  
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta



**VYSSPA Sports Technology s.r.o.**  
Jaroslav Karásek, jednatel



Skladová 2438/6  
326 00 Plzeň-Východní Předměstí  
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20170091 HOLICE-Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu**

Objekt: **07 Vícepráce-Méněpráce (BILANCE)**

Rozpočet: **2017A091 D.1.1.1 Atletický ovál a tech.sektory bez odvodnění**

Objednatel: **Město Holice**  
**Holubova 1**  
**53401 Holice**

IČO: **00273571**  
 DIČ: **CZ00273571**

Zhotovitel:

IČO:  
 DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	98 476,91
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>98 476,91</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>98 476,91 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>20 680,15 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 119 157,06 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele



Skladová 2438/6

326 00 Plzeň-Východní Předměstí

IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

## kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			639 423,56	649
471	Umělé povrchy	HSV			-235 886,00	-240
569	Podkladní vrstvy umělých povrchů	HSV			-268 096,64	-272
96	Bourání konstrukcí	HSV			-20 577,74	-21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-16 386,27	-17
Cena celkem					98 476,91	100

## Položkový rozpočet

Z:	20170091	HOLICE-Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu
O:	07	Vícepráce-Méněpráce (BALANCE)
R:	2017A091	D.1.1.1 Atletický ovál a tech.sektory bez odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>639 423,56</b>
11	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 plošná odkopávka : -(406,7*0,35)	m3	-142,34500	104,00	-14 803,88
						-142,345
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m celková kubatura : -(406,7*0,35)	m3	-142,34500	184,00	-26 191,48
						-142,345
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-891,64250	184,00	-164 062,22

/ve výpočtu dotčené plochy je uvedena skutečná hodnota dle geogetického zaměření/

atletická dráha (výměra dle GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ) : -(2359,99\*0,35) -825,9965  
dopadiště vrhu koulí (výměra dle GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ) : -(108,01\*0,35) -37,8035  
skok do dálky (výměra dle GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ) : -(79,55\*0,35) -27,8425

13	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-891,64250	293,80	-261 964,57
						/ve výpočtu dotčené plochy je uvedena skutečná hodnota dle geogetického zaměření/
						-825,9965
						-37,8035
						-27,8425

/ve výpočtu dotčené plochy je uvedena skutečná hodnota dle geogetického zaměření/

atletická dráha (výměra dle GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ) : -(2359,99\*0,35) -825,9965  
dopadiště vrhu koulí (výměra dle GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ) : -(108,01\*0,35) -37,8035  
skok do dálky (výměra dle GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ) : -(79,55\*0,35) -27,8425

13	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-142,34500	293,80	-41 820,96
						-142,345
14	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS plocha zkrácení severního sektoru (výměra z CAD aplikace) : -(202,0)	m2	-406,70000	4,80	-1 952,16
						-202
						-204,7

/ve výpočtu dotčené plochy je uvedena skutečná hodnota dle geogetického zaměření/

atletická dráha (výměra dle GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ) : (2359,99\*0,35)\*1,5 1238,99475  
dopadiště vrhu koulí (výměra dle GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ) : (108,01\*0,35)\*1,5 56,70525  
skok do dálky (výměra dle GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ) : (79,55\*0,35)\*1,5 41,76375

13a	199000002R00.1	Poplatek za likvidaci škváry s kamením	t	1 337,46375	860,00	1 150 218,83
						/položka obsahuje dopravu a poplatek za uložení na skládku; přepočtový KOEFICIENT (1m3/1t) objemové hmotnosti škváry stanoven dle provedené stavební zkoušky na hodnotu 1,5;
						ve výpočtu dotčené plochy je uvedena skutečná hodnota dle geogetického zaměření/
						1238,99475
						56,70525
						41,76375

<b>Díl: 471 Umělé povrchy</b>						<b>-235 886,00</b>
21	589311111R00	Kryt ploch pro atletiku - umělý PUR vodopropustný, typ "Spray Coat"	m2	-406,70000	580,00	-235 886,00

Kompletní dodávka a položení monolitického um. povrchu - (typ Spray coat), včetně lajnování-ATLETICKÝ OVÁL - tento typ povrchu je tvořen základní vrstvou z černého gumového granulátu SBR 1-4mm pojeného polyuretanovým pojivem, která se klade v prům. tl. 10mm. Směs se míchá přímo na stavbě a nanáší se celoplošně speciálním k tomu určeným finišerem, čímž se vytváří monolitický bezspárý a vodopropustný celek. Na tuto vrstvu se provádí nástřik tl. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakce 0,5-1,5mm způsobujícího zdrsnění a protiskluzový efekt. Celková tl. povrchu je tedy 13mm. Tento povrch je určen speciálně pro atletiku. Barva povrchu červená, lajnování jednotlivých drah na oválu a základních handicapů bude provedeno bílou PUR barvou, ostatní handicapy budou provedeny v rozdílných barevných odstínech, Povrch musí mít platný certifikát IAAF.

## Položkový rozpočet

K:	20170091	HOLICE-Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu
O:	07	Vícepráce-Méněpráce (BILANCE)
R:	2017A091	D.1.1.1 Atletický ovál a tech.sektory bez odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Sportovní povrch musí splňovat tyto všeobecné náležitosti:

- a) Certifikace IAAF
- b) Certifikace podle EN 14 877

Požadované technické vlastnosti:

- a) Podle IAAF specifikace
- Útlum dopadu – min 35%
- Vertikální deformace – min 1,5 mm
- Kluzkost – min 0,5
- Vodopropustnost – 1 N/mm<sup>2</sup>, min 80%
- Pevnost v tahu – min 0,6 mm
- Protažení – min 70%

b) Podle specifikace DIN V 18035-6

Standartní deformace – min 0,6 mm

Odporové opotřebení – max 1 mm

plocha zkrácení severního sektoru (výměra z CAD -202

aplikace) : -(202,0)

plocha zkrácení jižního sektoru (výměra z CAD aplikace) :-204,7  
(204,7)

<b>Díl: 569</b>		<b>Podkladní vrstvy umělých povrchů</b>				<b>-268 096,64</b>
23	564751113	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm	m2	-406,70000	113,90	-46 323,13
		plocha zkrácení severního sektoru (výměra z CAD aplikace) : -(202,0)		-202		
		plocha zkrácení jižního sektoru (výměra z CAD aplikace) :- (204,7)		-204,7		
24	564801112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, frakce 0/4	m2	-406,70000	35,40	-14 397,18
		/podkladní vrstva tl. 4cm z hutněného kameniva frakce 0/4mm/				
		plocha zkrácení severního sektoru (výměra z CAD aplikace) : -(202,0)		-202		
		plocha zkrácení jižního sektoru (výměra z CAD aplikace) :- (204,7)		-204,7		
25	564801112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, frakce 8/16	m2	-406,70000	43,00	-17 488,10
		/podkladní vrstva tl. 4cm z hutněného kameniva frakce 8/16mm/				
		plocha zkrácení severního sektoru (výměra z CAD aplikace) : -(202,0)		-202		
		plocha zkrácení jižního sektoru (výměra z CAD aplikace) :- (204,7)		-204,7		
26	564801112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, frakce 16/32	m2	-406,70000	34,40	-13 990,48
		/podkladní vrstva tl. 4cm z hutněného kameniva frakce 16/32mm/				
		plocha zkrácení severního sektoru (výměra z CAD aplikace) : -(202,0)		-202		
		plocha zkrácení jižního sektoru (výměra z CAD aplikace) :- (204,7)		-204,7		
27	326882T10	Koberec otevřený AKO 8 tl. 4 cm	m2	-406,70000	223,70	-90 978,79
		plocha zkrácení severního sektoru (výměra z CAD aplikace) : -(202,0)		-202		

## Položkový rozpočet

S:	20170091	HOLICE-Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu
O:	07	Vícepráce-Méněpráce (BILANCE)
R:	2017A091	D.1.1.1 Atletický ovál a tech.sektory bez odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		plocha zkrácení jižního sektoru (výměra z CAD aplikace) :- (204,7)		-204,7		
28	326885T10	Koberec otevřený AKO 16 tl. 5 cm	m2	-406,70000	208,80	-84 918,96
		plocha zkrácení severního sektoru (výměra z CAD aplikace) :- (202,0)		-202		
		plocha zkrácení jižního sektoru (výměra z CAD aplikace) :- (204,7)		-204,7		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-20 577,74</b>
58	113204111	Vytrhání obrub záhonových vnitřní obruba oválu :- (396,0)	m	-396,00000	29,30	-11 602,80
				-396		
64	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-15,84000	170,40	-2 699,14
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		15, :				
		Součet: :-15,84000		-15,84		
65	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-300,96000	7,40	-2 227,10
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		15, :				
		Součet: :-300,96000		-300,96		
66	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-15,84000	93,60	-1 482,62
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		15, :				
		Součet: :-15,84000		-15,84		
67	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-15,84000	162,00	-2 566,08
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		15, :				
		Součet: :-15,84000		-15,84		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-16 386,27</b>
68	998222012	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	-245,67120	66,70	-16 386,27
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		21,23,24,25,26 :				
		Součet: :-245,67120		-245,6712		
<b>Celkem</b>						<b>98 476,91</b>

Poznámky uchazeče k zadání



# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

**ZL 02 - Odvoz na mezideponii**

KSO:

CC-CZ: 1. 8. 2018

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ: 00273571

Město Holice

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology

DIČ:

Projektant:

IČ: 03493385

DEALS MANAGEMENT, a.s.

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**108 437,16**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
108 437,16  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
22 771,80  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**131 208,96**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

**Objekt:** ZL 02 - Odvoz na mezideponii

**Místo:**  
**Zadavatel:** Město Holice  
**Uchazeč:** VYSSPA Sports Technology

**Datum:** 1. 8. 2018  
**Projektant:** DEALS MANAGEMENT,  
a.s.

**Kód dílu - Popis** Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

**108 437,16**

108 437,16

108 437,16

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 02 - Odvoz na mezideponii

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology

Datum: 1. 8. 2018

Projektant: DEALS MANAGEMENT, a.s.

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

108 437,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

1 K 162301101

m3

1 673,413

64,80

108 437,16 CS ÚRS 2018 01

W

1815,758-142,345

1 673,413

1 673,413

Součet

Návrh harmonogramu - Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice



		2018																	
	kalendářní týden	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	
Převzetí staveniště																			
Zařízení staveniště, přípravné práce																			
Bourací práce																			
Zemní práce																			
Zakládání																			
Limbové odvodnění																			
Podkladní vrstvy																			
D+M sportovních povrchů																			
D+M sportovního vybavení																			
Opěrná zeď																			
D+M veřejného osvětlení																			
Terénní úpravy																			
Dokončovací práce, úklid staveniště																			
Předání stavby																			

Práce přerušeny