

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. MUHO-SML/114/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Městem Holice**, IČ: 00273571, se sídlem Holubova 1, 534 01 Holice, zastoupeným Mgr. Ondřejem Výborným, starostou
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 17. 7. 2018 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) dne 21. 8. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo ke změně Smlouvy;
- (C) v průběhu realizace Díla Zhotovitel zjistil nesoulad projektové dokumentace se skutečností na stavbě, který má za následek nezbytně nutnou úpravu této projektové dokumentace, která je nedílnou součástí Smlouvy, jako příloha č. 2;
- (D) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, cenu Díla a termín provedení Díla;
- (E) skutečnosti uvedené v bodě (C) preambule jsou zásadní pro nemožnost realizace Díla dle Smlouvy; v důsledku toho pozastavil Zhotovitel práce na Díle;
- (F) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech č. 3, č. 5, č. 7, č. 8, č. 10.1 a č. 11. Změnové listy č. 3, č. 5, č. 7, č. 8, č. 10.1 a č. 11 (dále jako „**změnové listy 3**“) tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.
- (G) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu a termín provedení Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný v čl. II Smlouvy upravený dodatkem č. 1 Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnových listech 3. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném v čl. II Smlouvy upraveném dodatkem č. 1 Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže

specifikované ve změnových listech 3.

1.2 Strany se dohodly na změně v provedení konstrukčních vrstev skladeb podloží specifikovaných v projektové dokumentaci. Nová skladba konstrukčních vrstev skladeb podloží je blíže specifikována v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 2 - Upravená projektová dokumentace – řez skladbou a změnovém listě č. 10.1. Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že záruka dle Smlouvy se vztahuje také na tuto část Díla.

1.3 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené v čl. I Smlouvy rozšířené dodatkem č. 1 se rozšiřují o změnové listy 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a o Upravenou projektovou dokumentaci – řez skladbou, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2.

1.4 Strany se dohodly, že v čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:

a) Zahájení plnění Předmětu díla: ihned po podpisu smlouvy

jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;

b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 31. 5. 2019

jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od Zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

1.5 Strany se dohodly, že v čl. IV. CENA DÍLA Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

1 Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele, v souladu se změnovými listy 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 k této Smlouvě a v souladu se změnovými listy 3, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 k této Smlouvě a je v členění:

- cena celkem bez DPH 17 970 023,06,- Kč*
- vyčíslení DPH 3 773 704,85,- Kč (v platné výši)*
- **cena celková vč. DPH 21 743 727,91,- Kč***

slovy celkem vč. DPH

*DVACET JEDNA MILIONŮ SEDM SET ČTYŘICET TŘI TISÍC SEDM SET
DVACET SEDM KORUN ČESKÝCH A DEVADESÁT JEDNA HALÉŘŮ*

1.6 Strany se dále dohodly, že harmonogram výstavby, který tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1 Smlouvy, se tímto dodatkem č. 2 Smlouvy nahrazuje novým harmonogramem, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.

1.7 Strany se dohodly, že Zhotovitel obnoví realizaci Díla do třech pracovních dnů od


účinnosti tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.

- 1.8 Strany se dohodly, že Objednatel není oprávněn zúžit rozsah Předmětu díla o umělé povrchy (povrch atletického oválu a technických sektorů z EPDM). Materiál EPDM má Zhotovitel pro potřeby realizace Díla ke dni uzavření dodatku č. 2 již pořízen.
- 1.9 Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se Zhotovitel vzdává svého nároku na úhradu smluvní pokuty za prodlení Objednatele s úhradou faktury č. 201181509 splatné ke dni 11. 11. 2018 za předpokladu, že Objednatel uhradí fakturu nejpozději do 7 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2.
- 1.10 Strany dále sjednávají, že s ohledem na zjištěné vady projektové dokumentace bude nutné změnit provedení opěrné zdi. Tato změna bude řešena dodatkem č. 3 této Smlouvy. Objednatel předloží Zhotoviteli požadovanou úpravu PD nejpozději do 31. 1. 2019.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Holice č. 391 ze dne 26.11. 2018.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnové listy 3
Příloha č. 2 Upravená projektová dokumentace – řez skladbou
Příloha č. 3 Harmonogram výstavby
- 2.5 Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Holicích dne 28. 11. 2018



Město Holice
Mgr. Ondřej Výborný, starosta

V Plzni dne 3. 12. 2018



VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel

**MĚSTO
HOLICE**
2


VYSSPA
VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.

Skladová 2438/6
326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967633

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-75

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

KSO:

CC-CZ: 27.11.2018
Datum:

Místo:

Zadavatel:

IČ: 00273571

Město Holice

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology

DIČ:

Projektant:

IČ: 03493385

DEALS MANAGEMENT, a.s.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

963 279,11

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
963 279,11
0,00

Výše daně
202 288,61
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 165 567,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2018-75

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Místo: 27.11.2018

Zadavatel: Město Holice
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology

Datum: 27.11.2018
Projektant: DEALS MANAGEMENT, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
ZL 03	Odvodňovací žlaby	16 835,85	20 371,38	STA
ZL 05	Odtěžení a přesun betonových schodů z valu	170 514,13	206 322,10	STA
ZL 07	Měněpráce	-43 918,81	-53 141,76	STA
ZL 08	Ocelový rám vrhu koulí	24 560,00	29 717,60	STA
ZL 10.1	Změna skladeb - návrh ing. Šedivec rev.1	659 252,84	797 695,94	STA
ZL 11	Úprava zemní pláňe	136 035,10	164 602,47	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 03 - Odvodňovací žlaby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology

Projektant:

DEALS MANAGEMENT, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27.11.2018

00273571

27967638

03493385

Cena bez DPH

16 835,85

DPH základní
snižovaná

Základ daně
16 835,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 535,53
0,00

Cena s DPH

▼ CZK

20 371,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL 03 - Odvodňovací žlaby

Místo:

Datum: 27.11.2018

Zadavatel: Město Holice
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology

Projektant: DEALS MANAGEMENT,
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 835,85

872 - Liniové odvodňovací žlaby

16 835,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL 03 - Odvodňovací žlaby

Místo:

Datum: 27.11.2018

Zadavatel: Město Holice
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology

Projektant: DEALS MANAGEMENT, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	872		Liniové odvodňovací žlaby				16 835,85	
1	K	87299-9001.NC	Štěrbínový odvodňovací žlab - přímý, s rozdělovací hranou	kus	-134,000	1 371,60	-183 794,40	
P			<i>Poznámka k položce: /dodávka speciálních štěrbinových žlabů s rozdělovací hranou - rozhraní dráha/trávník/</i>					
3	K	87299-9001.NC	Štěrbínový odvodňovací žlab - přímý, s rozdělovací hranou	kus	230,000	1 371,60	315 468,00	
P			<i>Poznámka k položce: /dodávka speciálních štěrbinových žlabů s rozdělovací hranou - rozhraní dráha/trávník/</i>					
2	K	87299-9002.NC	Štěrbínový odvodňovací žlab - přímý	kus	-260,300	1 192,50	-310 407,75	
P			<i>Poznámka k položce: /dodávka speciálních štěrbinových žlabů/</i>					
4	K	87299-9002.NC	Štěrbínový odvodňovací žlab - přímý	kus	164,000	1 192,50	195 570,00	
P			<i>Poznámka k položce: /dodávka speciálních štěrbinových žlabů/</i>					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 05 - Odtěžení a přesun betonových schodů z valu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology

Projektant:

DEALS MANAGEMENT, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27.11.2018

00273571

27967638

03493385

Cena bez DPH

170 514,13

DPH základní
snižovaná

Základ daně
170 514,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 807,97
0,00

Cena s DPH

▼ CZK

206 322,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 05 - Odtěžení a přesun betonových schodů z valu

Místo:

Datum: 27.11.2018

Zadavatel:

Město Holice

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology

Projektant: DEALS MANAGEMENT,
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

170 514,13

HSV - Práce a dodávky HSV

170 514,13

1 - Zemní práce

170 514,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 05 - Odtěžení a přesun betonových schodů z valu

Místo:

Město Holice

UYSSPA Sports Technology

Datum: 27.11.2018

Projektant: DEALS MANAGEMENT, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				170 514,13	
D	1		Zemní práce				170 514,13	
2	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	639,000	170,00	108 630,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"Původní val" 639		639,000			
	W		Součet		639,000			
4	K	997013011	Vykližení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	23,963	2 050,00	49 124,15	CS ÚRS 2018 01
	W		639*0,25*0,15		23,963			
	W		Součet		23,963			
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	59,906	213,00	12 759,98	CS ÚRS 2018 01
	W		(639*0,25*0,15)*2,5		59,906			
	W		Součet		59,906			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 07 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology

Projektant:

DEALS MANAGEMENT, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2018

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

03493385

DIČ:

Cena bez DPH

-43 918,81

DPH základní
snížená

Základ daně
-43 918,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-9 222,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

-53 141,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: **ZL 07 - Méněpráce**

Místo:

Zadavatel: Město Holice
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology

Datum: 27.11.2018

Projektant: DEALS MANAGEMENT,
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-43 918,81

96 - Bourání konstrukcí

-43 918,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice
Objekt: ZL 07 - Méněpráce

Místo: Datum: 27.11.2018
Zadavatel: Město Holice Projektant: DEALS MANAGEMENT, a.s.
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	96		Bourání konstrukcí				-43 918,81	
1	K	327037T10	Odstranění stávajícího sportovního povrchu	m2	-598,800	32,00	-19 161,60	
2	K	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PUR povrch	t	-7,186	3 445,20	-24 757,21	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 08 - Ocelový rám vrhu koulí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology

Projektant:

DEALS MANAGEMENT, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2018

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

03493385

DIČ:

Cena bez DPH

24 560,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
24 560,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 157,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

29 717,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL 08 - Ocelový rám vrhu koulí

Místo:

Datum: 27.11.2018

Zadavatel: Město Holice
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology

Projektant: DEALS MANAGEMENT,
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

24 560,00

N00 - Sportovní vybavení

24 560,00

N01 - Sportovní vybavení

24 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL 08 - Ocelový rám vrhu koulí

Místo:

Datum: 27.11.2018

Zadavatel: Město Holice

Projektant: DEALS MANAGEMENT, a.s.

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 560,00

D N00

Sportovní vybavení

D N01

Sportovní vybavení

24 560,00

1 K R01

D+W ocelového rámu vrhu koulí

W

"ocelový rám odhodového kruhu"

24 560,00

W

"zarážecí břevno (plast nebo dřevo)"

24 560,00

W

1

1,000

ks

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice
Objekt: ZL 10.1 - Změna skladeb - návrh ing. Šedivec rev.1

KSO: CC-CZ: 27.11.2018
Místo: Datum: 27.11.2018
Zadavatel: IČ: 00273571
Město Holice DIČ:
Uchazeč: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology DIČ:
Projektant: IČ: 03493385
DEALS MANAGEMENT, a.s. DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

659 252,84

DPH základní snížená Základ daně 659 252,84
0,00

Sazba daně 21,00%
15,00%

Výše daně 138 443,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

797 695,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL 10.1 - Změna skladeb - návrh ing. Šedivec rev.1

Místo:

Datum: 27.11.2018

Zadavatel: Město Holice
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology

Projektant: DEALS MANAGEMENT,
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

659 252,84

569 - Podkladní vrstvy umělých povrchů

545 532,64

99 - Staveništní přesun hmot

98 720,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL 10.1 - Změna skladeb - návrh ing. Šedivec rev.1

Místo:

Datum: 27.11.2018

Zadavatel: Město Holice
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology

Projektant: DEALS MANAGEMENT, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

659 252,84

D 569 Podkladní vrstvy umělých povrchů

545 532,64

2	K	564801112V01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, frakce 0/4	m2	-4 781,180	35,40	-169 253,77	
P			<i>Poznámka k položce: /podkladní vrstva tl. 4cm z hutněného kameniva frakce 0/4mm/</i>					
VV			"vrstva fr. 0/4 : "(-5187,88)		-5 187,880			
VV			"plocha redukce výměř - viz ZL 01" 406,7		406,700			
VV			Součet		-4 781,180			
3	K	564801112V02	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, frakce 8/16	m2	-4 781,180	43,00	-205 590,74	
P			<i>Poznámka k položce: /podkladní vrstva tl. 4cm z hutněného kameniva frakce 8/16mm/</i>					
VV			"vrstva fr. 8/16 : "(-5187,88)		-5 187,880			
VV			"plocha redukce výměř - viz ZL 01" 406,7		406,700			
VV			Součet		-4 781,180			
4	K	564801112V03	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, frakce 16/32	m2	-4 781,180	34,40	-164 472,59	
P			<i>Poznámka k položce: /podkladní vrstva tl. 4cm z hutněného kameniva frakce 16/32mm/</i>					
VV			"vrstva fr. 16/32 : "(-5187,88)		-5 187,880			
VV			"plocha redukce výměř - viz ZL 01" 406,7		406,700			
VV			Součet		-4 781,180			
6	K	564221111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	4 781,180	55,90	267 267,96	CS ÚRS 2018 01
VV			4781,18		4 781,180			
VV			Součet		4 781,180			
15	K	564720111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	4 781,180	75,50	360 979,09	CS ÚRS 2018 01
VV			4781,18		4 781,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		4 781,180			
16	K	564741112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 130 mm	m2	4 781,180	95,50	456 602,69	CS ÚRS 2018 01
	W		4781,18		4 781,180			
	W		Součet		4 781,180			
D	99		Staveništní přesun hmot				98 720,20	
5	K	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	-1 265,100	66,70	-84 382,17	
	W		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
	W		2,3,4,		-1 265,100			
	W		-421,7-421,7-421,7		-1 265,100			
	W		Součet					
8	K	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	2 745,163	66,70	183 102,37	
	W		774,169		774,169			
	W		757,817		757,817			
	W		1213,177		1 213,177			
	W		Součet:		2 745,163			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
13	K	012002000R1	Geodetické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Geodetické práce spojené s kontrolou výškového osazení stavby dle DPS a se zaměřením valu					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt:

ZL 11 - Úprava zemní pláně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology

Projektant:

DEALS MANAGEMENT, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2018

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

IČ:

03493385

DIČ:

Cena bez DPH

136 035,10

DPH základní
snížená

Základ daně
136 035,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 567,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

164 602,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL 11 - Úprava zemní pláně

Místo: Datum: 27.11.2018

Zadavatel: Město Holice
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology
Projektant: DEALS MANAGEMENT,
a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	17 112,00
569 - Podkladní vrstvy umělých povrchů	81 484,30
HSV - Práce a dodávky HSV	35 040,00
4 - Vodovodné konstrukce	35 040,00
99 - Staveništní přesun hmot	2 398,80
Náklady soupisu celkem	136 035,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice

Objekt: ZL 11 - Úprava zemní pláně

Místo:

Datum: 27.11.2018

Zadavatel: Město Holice
Uchazeč: VYSSPA Sports Technology

Projektant: DEALS MANAGEMENT, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

136 035,10

D 1 Zemní práce

17 112,00

3	K	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	12,000	104,00	1 248,00	
	W		Odtěžení dvou pruhů nevyhovující zemní pláně u staré tribuny 2*20*0,15*2		12,000			
	W		Součet		12,000			
5	K	19900002R00.1	Poplatek za likvidaci škváry s kamením	t	18,000	860,00	15 480,00	
	W		V ceně je obsažena doprava na skládku a poplatek za uložení 2*20*0,15*2*1,5		18,000			
	W		Součet		18,000			
4	K	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	80,000	4,80	384,00	
	W		2*20*2		80,000			
	W		Součet		80,000			

D 569 Podkladní vrstvy umělých povrchů

81 484,30

10	K	564751113R02	Příplatek za přesun kameniva první vrstvy fr. 32/63 lehčími vozidly vč. složení "atletická dráha (výměra z CAD aplikace) : "(3064,49)	m2	3 064,490	11,30	34 628,74	
	W		Součet		3 064,490			
9	K	564761111R02	Příplatek za hutnění první vrstvy fr. 32/63 deskou nebo lehčím válcem	m2	4 781,180	9,80	46 855,56	
	W		4781,18		4 781,180			
	W		Součet		4 781,180			

D HSV Práce a dodávky HSV

35 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				35 040,00	
2	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	70,000	294,00	20 580,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Sanace nízkého krytí KG potrubí vrstvou betonu a šterku		70,000			
	W		70*1,0		70,000			
	W		Součet					
8	K	451317777R01	Příplatek za promísení betonové vrstvy se šterkem a hutnění deskou/pěchem	m2	70,000	58,00	4 060,00	
	W		70*1,0		70,000			
	W		Součet					
6	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	80,000	130,00	10 400,00	CS ÚRS 2018 01
	W		2*20*2		80,000			
	W		Součet					
D	99		Staveništní přesun hmot				2 398,80	
7	K	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	35,964	66,70	2 398,80	
	W		23,328		23,328			
	W		12,636		12,636			
	W		Součet:		35,964			

Návrh harmonogramu - Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice




množství	2018												2019											
	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince	leden	únor	březeň	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince	leden	únor	březeň	duben	květen	červen
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								

V případě zmeškaných termínů stavebních prací je nutné upravit harmonogram dle potřebného množství práce a požadované termínu dokončení.

Objem prací - harmonogram prací - sled výhledu prací v 110% srovnání s objemem prací, ve zkušebním listu napsaném do 12. 02. 2019

ŘEZ A-A SKLADBA SOUVRSTVÍ

- SPORTOVNÍ POLYURETANOVÝ PŮVRCH EFDM TL. 13 MM
- ASFALTOVÝ KOBEC OTEVŘENÝ JEMNOZRNNÝ AKO 8 TL. 40 MM
- ASFALTOVÝ KOBEC OTEVŘENÝ HRUBOZRNNÝ AKO 16 TL. 50 MM
- ŠTĚRKODŮT FRAKCE 0/32 (0/22) TL. 80 MM
- DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32 MM TL. 80 MM
- DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 32/63 MM TL. 110-130
- DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 32/63 MM TL. 170 MM
- ZEMNÍ PLÁŇ (ZHUTNĚNÍ NA MIN. 25 MPA)



VYPRACOVAL:
ING. JIŘÍ ŠEDIVEC



Šedivec