


Podlahová plocha bytu		
Číslo bytu	Dispozice	Plocha
Byt č.1	1+kk	30,09 m <sup>2</sup>
Byt č.2	2+kk	51,39 m <sup>2</sup>
Byt č.3	2+kk	42,37 m <sup>2</sup>
Byt č.4	1+kk	26,01 m <sup>2</sup>
Byt č.5	2+kk	49,76 m <sup>2</sup>
Byt č.6	1+kk	29,60 m <sup>2</sup>
Byt č.7	2+kk	43,54 m <sup>2</sup>
Byt č.8	2+kk	44,75 m <sup>2</sup>
Plocha celkem:		317,51 m <sup>2</sup>

TABULKA MÍSTNOSTÍ – 2.NP						
Byt č.5						
Číslo	Jméno	Plocha	Stěny	Podlaha	Strop	Poznámka
201.1	Závěří	4,11m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
201.2	Obývací pokoj + KK	21,44m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	PVC	SDK podhled	
201.3	Pokoj	15,26m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	PVC	SDK podhled	
201.4	WC	1,80m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
201.5	Koupelna	5,15m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
Plocha celkem:		47,76m <sup>2</sup>				
Byt č.6						
Číslo	Jméno	Plocha	Stěny	Podlaha	Strop	Poznámka
202.1	Závěří	4,66m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
202.2	Koupelna	6,07m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	PVC	SDK podhled	
202.3	Obývací pokoj + KK	17,81m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	PVC	SDK podhled	
Plocha celkem:		28,54m <sup>2</sup>				
Byt č.7						
Číslo	Jméno	Plocha	Stěny	Podlaha	Strop	Poznámka
203.1	Závěří	5,83m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
203.2	Koupelna	6,25m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
203.3	Obývací pokoj + KK	16,23m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	PVC	SDK podhled	
203.4	Pokoj	13,37m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	PVC	SDK podhled	
Plocha celkem:		41,68m <sup>2</sup>				
Byt č.8						
Číslo	Jméno	Plocha	Stěny	Podlaha	Strop	Poznámka
204.1	Závěří	2,95m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
204.2	Koupelna	4,86m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
204.3	Obývací pokoj + KK	16,10m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	PVC	SDK podhled	
204.4	Pokoj	19,26m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	PVC	SDK podhled	
Plocha celkem:		42,17m <sup>2</sup>				
Společné prostory						
Číslo	Jméno	Plocha	Stěny	Podlaha	Strop	Poznámka
205	Schodiště	10,04m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
206	Chodba	4,95m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
207	Chodba	2,93m <sup>2</sup>	Šluk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
Plocha celkem:		17,92m <sup>2</sup>				
Plocha celkem:		178,07m <sup>2</sup>				



- Stávající zdivo
- Chliva plná pěnění
- Parobetonová tvárnice tl. 300mm
- Akustická vápenopísková tvárnice tl. 250mm (Rw=57dB)
- Parobetonová tvárnice tl. 150mm
- Parobetonová tvárnice tl. 100mm
- Sádrokartonová akustická příčka dvojitá, s dvojitým opláštěním tl. 250mm (Rw=59dB)
- Sádrokartonová příčka jednoduchá s dvojitým opláštěním tl. 150mm (Rw=55dB)
- Sádrokartonová příčka jednoduchá s jednoduchým opláštěním tl. 100mm

**POZNÁMKA:**  
Před realizací výstavby je nutné postupovat dle platných ČSN a technologických předpisů a pravidel s ohledem na všechny platné předpisy BOPZ.  
Pokud se při realizaci objeví nejasnosti nebo dojde k nepředvídaným okolnostem je nutné neprodávě kontaktovat projektanta pro upřesnění dalšího postupu práce.  
Před zahájením realizace výkopových prací dojde k vytyčení inženýrských sítí!

Projektant:		Vypracoval:		<div></div> <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div>
Ing. Karel Vrbický		Vrbický		
Alce: Rekonstrukce č.p. 59 Hradecká ul., Holice				
Výkres: <b>Půdorys 2.NP</b> <b>VÝKRES NOVÝCH KONSTRUKCÍ</b>				PROJEKCE VRBICKÝ s.r.o. návrhář T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. tel. 466 923 008, 731 528 133
Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Zakázka: 3246		
Investor: Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, IČ:00273571		Mřítko: 1:50		Č.výkr. <b>16.</b>
		Datum: 12/2016		