



- Stávající zdvo
- Sádrokartonová akustická příčka dvojitá, s dvojitým opláštěním tl. 250mm (Rw=59dB)
- Sádrokartonová příčka jednoduchá s dvojitým opláštěním tl. 150mm (Rw=55dB)
- Sádrokartonová příčka jednoduchá s jednoduchým opláštěním tl. 100mm
- Porobetonová tvárnice tl. 300mm
- Porobetonová tvárnice tl. 150mm
- Porobetonová tvárnice tl. 100mm
- Akustická vápenopísková tvárnice tl. 250mm (Rw=57dB)
- Cihla plná pálená

Příprava nadezdívky

Bude provedeno odstranění nesoudržné vrchní části zdiva těsně pod budoucí podezdívkou (cca 100–150mm). Odstraněná část zdiva bude nahrazena ŽB věncem, který bude kotven do obvodového zdiva.

POZNÁMKA:

Před realizací výstavby je nutné postupovat dle platných ČSN a technologických předpisů a pravidel s ohledem na všechny platné předpisy BOZP.

Pokud se při realizaci objeví nejasnosti nebo dojde k nepředvídatelným okolnostem je nutné neprodleně kontaktovat projektanta pro upřesnění dalšího postupu práce.

Před zahájením realizace výkopových prací dojde k vytyčení inženýrských sítí!

Projektant:	Vypracoval:	<div><div><div><div></div></div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div></div><div>PROJEKCE VRBICKÝ s.r.o.</div><div>náměstí T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v.č. tel. 466 923 008, 731 528 133</div></div>	
Ing. Karel Vrbický	Vrbický		
Akce: Rekonstrukce č.p. 59 Hradecká ul., Holice		Zakázka: 3246	
Výkres: Řez A–A NAVRŽENÝ STAV		Měřítko: 1:50	
Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Datum: 12/2016	
Investor: Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, IČ:00273571		Č.výkr. 23.	