



Bude provedeno odstranění nesoudržné vrchní části zdiva těsně pod budoucí podezdívkou (cca 100–150mm).  
Odstraněná část zdiva bude nahrazena ŽB věncem, který bude kotven do obvodového zdiva.

Před realizací výstavby je nutné postupovat dle platných ČSN a technologických předpisů a pravidel s ohledem na všechny platné předpisy BOZP.

Pokud se při realizaci objeví nejasnosti nebo dojde k nepředvídatelným okolnostem je nutné nepromedleně kontaktovat projektanta pro upřesnění dalšího postupu práce.

Před zahájením realizace výkopových prací dojde k vytyčení inženýrských sítí!

Projektant:	Vypracoval:	 <b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b> <b>PROJEKCE VRBICKÝ s.r.o.</b> náměstí T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. tel. 466 923 008, 731 528 133
Ing. Karel Vrbický	Vrbický	
Akce: Rekonstrukce č.p. 59 Hradecká ul., Holice		Zakázka: 3246
Výkres: <b>Řez B-B</b> <b>NAVRŽENÝ STAV</b>		
Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Měřítko: 1:50	Datum: 12/2016 Č.výkr. 18.
Investor: Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, IČ: 00273571		