

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. OBJEDNATELE 29/08852/20-1**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

elektroben s.r.o.

Vlčnovská 374

688 01 Uherský Brod

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

tel.:

ema

Jiří Beníček

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

ČSOB

Identifikační číslo:

002 91 463

023 59 782

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463

CZ02359782

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 81017

Název veřejné zakázky: **Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel**
Místo realizace: k.ú. Havříce, k.ú. Těšov, k.ú. Újezdec a k.ú. Uherský Brod
Projektant: Ing. Marie Krejčí, [redacted] 664 47 Střelice, IČ: 15196763
Kontaktní osoba zhotovitele
(osoba pověřená vedením realizace dodávky): Jiří Beníček
[redacted]
Kontaktní osoba objednatele
(osoba pověřená dohledem nad realizací dodávky): Libor Manda, DiS.
[redacted]
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Jiří Beníček
[redacted]
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
soupisy provedených dodávek, stavebních prací a služeb Libor Manda, DiS., referent
[redacted]

II. PREAMBULE:

Účelem dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/08852/20 ze dne 05.08.2020 (dále jen „smlouva“) spočívající ve změně závazku v souladu s § 222 odstavec 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že je nutné provést dodatečné práce, dodávky a služby.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. Cena díla se mění dle položkového rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku č. 1 (dle § 222 odstavce 5):

Změna závazku dle dodatku č. 1 bez DPH	+ 149.517,80 Kč
DPH 21%	+ 31.398,74 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	+ 180.916,54 Kč

Cena díla celkem

Cena dle smlouvy bez DPH	5.908.876,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	6.058.393,80 Kč
DPH 21%	1.272.262,7 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	7.330.656,50 Kč

(slovy: sedmmilionůtřistatřicettisícšestsetpadesátšest, padesát halířů)

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je soupis změn - položkový rozpočet s výkazem výměr.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
65. schůze konaná dne 16.11.2020
č. usnesení 1717/R65/20

V Uherském Brodě dne:

Za objednatele:

město Uherský Brod



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

V Uherském Brodě dne: 23-11-2020

Za zhotovitele:

elektroben s.r.o.



Jiří Beníček
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Objektová číslo:	190130-1	Havříce - Přeložka zapínací skříně VO
Objekt:	401	RVO Havříce
Rozpočet:	200930	Veřejné osvětlení
Zadavatel	Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod	IČO: 00291463 DIČ: CZ00291463
Zhotovitel:	elektroben s.r.o. Vičnovská 374 688 01 Uherský Brod	IČO: 2359782 DIČ: CZ02359782

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		16 291,20
PSV		0,00
MON		111 031,60
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		22 195,00
Celkem		149 517,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	149 517,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

149 518 Kč CZK

v

Za zhotovitele

dne

23 -11- 2020

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			4 057,20	3
5	Komunikace	HSV			12 234,00	8
M21	Elektromontáže	MON			21 545,00	14
M210	Materiál	MON			24 416,00	16
M46	Zemní práce při montážích	MON			65 070,60	44
ON	Ostatní náklady	ON			22 195,00	15
Cena celkem					149 517,80	100

Položkový soupis prací a dodávek

	200930	Havříce - Přeložka zapínací skříně VO
R:	401	Veřejné osvětlení
R:	200930	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 057,20
	1 113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	6,30000	149,00	938,70
	2 113111125R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	6,30000	495,00	3 118,50
Díl: 5		Komunikace				12 234,00
	3 564972111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	6,30000	425,00	2 677,50
s rozprostřením a zhutněním						
	4 565133220R00	Podklad z asfaltové modifikované směsi VMT A tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	6,30000	655,00	4 126,50
s rozprostřením a zhutněním						
	5 566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžným nebo šterkopiskem	m3	1,20000	1 795,00	2 154,00
pro inženýrské sítě, se zhutněním						
	6 577141312R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	6,30000	520,00	3 276,00
Díl: M21		Elektromontáže				21 545,00
	7 210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, průřez do 25 mm2	kus	5,00000	129,00	645,00
	8 210100701R00	Montáž koncovky venkovní do 1 kV, KV 1, pro kabely, celoplastové, do průřezu 4x35 mm2	kus	1,00000	295,00	295,00
	9 210100702R00	Montáž koncovky venkovní do 1 kV, KV 1, pro kabely, celoplastové, do průřezu 4x35 mm2	kus	4,00000	295,00	1 180,00
	10 210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	30,00000	69,00	2 070,00
	11 210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	2,00000	49,00	98,00
	12 210901070R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový CYKY 4x16 1 kV, volně uloženy	m	25,00000	39,00	975,00
	13 210901072R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový CYKY 4x25 1 kV, volně uloženy	m	64,00000	39,00	2 496,00
	14 210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	89,00000	19,00	1 691,00
	15 900 113T	Svod z volného vedení do kabelu včetně materiálu a nákladů na plošinu	Soubor	1,00000	7 985,00	7 985,00
	16 00523 R	Zkoušky a revize včetně vyhotovení revizní zprávy	kpl	6,00000	685,00	4 110,00
Díl: M210		Materiál				24 416,00
	17 3410932307T	kabel silový s Al jádrem 1 kV CYKY 4x25 mm2	m	64,00000	269,00	17 216,00
	18 34113200R	kabel silový s Al jádrem 1 kV CYKY 4x16 mm2	m	25,00000	169,00	4 225,00
	19 35436447.AR	koncovka kabelová pro 4žil.kabely, kompletní; bez kabel.ok; izolace papírová; jmen.nap. do 1 kV; průřez jádra 16-70 mm2; L žíly = 1 000 mm	kus	5,00000	595,00	2 975,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				65 070,60
	20 460010011RT3	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 1000 m	km	0,03000	29 500,00	885,00
	21 460030024RT1	Odstranění dřevitého porostu - tvrdý, hustý, z plochy do 5 m2	m2	1,00000	395,00	395,00
	22 460030071RT1	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm, v ploše do 5 m2	m2	6,30000	398,00	2 507,40
	23 460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	15,00000	159,00	2 385,00
	24 4600706T01	Jáma pro rozvaděč VO	m3	0,30000	3 950,00	1 185,00
	25 460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	1,00000	450,00	450,00
	26 460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	15,00000	350,00	5 250,00
	27 460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	14,00000	450,00	6 300,00
	28 460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m	29,00000	89,00	2 581,00
	29 460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	29,00000	18,00	522,00
	30 460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70	m	89,00000	59,00	5 251,00
	31 460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	m	5,00000	79,00	395,00
	32 460510205RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný T2N-K, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	2,00000	695,00	1 390,00
	33 460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	15,00000	89,00	1 335,00
	34 460570253R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	14,00000	99,00	1 386,00
	35 460600001RT4	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 6000 m	m3	1,00000	450,00	450,00
	36 460600002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem	m3	12,00000	450,00	5 400,00
	37 460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	15,00000	59,00	885,00
	38 460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	15,00000	95,00	1 425,00
	39 460650015RT1	Podkladová vrstva ze šterkopisku, rozprostření a zhutnění	m3	0,10000	1 495,00	149,50
	40 460600061U00	Odvoz sutí -1km	t	6,80000	590,00	4 012,00
	41 460600071U00	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1km	t	6,80000	39,00	265,20
	42 026-56050T	kontejner 25 l, výška 60-80 cm	ks	1,00000	895,00	895,00
	43 28395201.AR	pěna PU; spray; montážní, výplňová; 0,75 l	kus	2,00000	295,00	590,00
	44 65	Poplatek za skládku zeminy tř.1-4	t	2,10000	1 550,00	3 255,00
	45 979099pc	Poplatek za recyklaci sutí	t	4,70000	1 495,00	7 026,50
	46 46099-6666	Geodetické zaměření VO pro správce sítě	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200930	Havříce - Přeložka zapínací skříně VO
O:	401	Veřejné osvětlení
R:	200930	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				22 195,00
47	00800T	Oživení řídicího systému zapínací skříně	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
48	00585T	Zapravení fasády	Soubor	1,00000	6 445,00	6 445,00
49	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	4,00000	1 250,00	5 000,00
50	900 99-1111T	Podružný materiál	soubor	1,00000	2 250,00	2 250,00

Celkem						149 517,80
---------------	--	--	--	--	--	-------------------