



## Město Holice

<http://www.holice.eu>

Městský úřad Holice, Holubova 1, 53414 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206, e-mail: [holice@mestoholice.cz](mailto:holice@mestoholice.cz)

### Dodatečná informace č. 1

Akce:

#### **Výměna krytiny střechy skladu čp. 2, nám. T.G.M., Holice“**

Byla provedeno několik drobných úprav v rozpočtu, přikládáme nový rozpočet po úpravě (příloha č. 5A)

V Holicích dne 2.6.2017

MĚSTO  
HOLICE  
R

Ing. Jan Chaloupka  
vedoucí odboru správy majetku  
a výstavby města

## rozpočet

Stavba :	Oprava střechy Holice	Rozpočet:
Objekt :	Střecha	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 4 m	m2	14,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
		Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	2,58		
		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,13		
	<b>Celkem za</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
		<b>Konstrukce tesařské</b>				
		Dodávka a montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	288,00		
		Dodávka a montáž laťování pro závětrnou lištu	m3	0,20		
		Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,20		
		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,60		
	<b>Celkem za</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
		<b>Konstrukce klempířské</b>				
		Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	18,00		
		Demontáž háků, sklon do 30°	kus	18,00		
		Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	1,00		
		Žlaby z FeZn plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	16,00		
		Kotlík z FeZn plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	1,00		
		Závětrná lišta z FeZn plechu, rš 600 mm	m	32,00		
		Oplechování komína z FeZn plechu, komín 450mm	soubor	1,00		
		Oplechování hřebenače z FeZn plechu (svítku) rš 1000	m	16,00		
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,30		
	<b>Celkem za</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
		<b>Krytiny tvrdé</b>				
		Demontáž vláknocem. desek s obsahem azbestu do suti	m2	288,00		
		Dem.hřebenů	m	16,00		
		Vláknocementová vlnitá střešní krytina A5, na latě	m2	288,00		
		HPI pás	m	32,00		
		podstřešní difuzní fólie	m2	286,00		
		D+M spodní a horní těsnění do vln	bm	64,00		
		Odvětrací komínek s manžetou-komplet dodávka a montáž	ks	2,00		
		Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	4,20		
	<b>Celkem za</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>				
		<b>Ostatní náklady</b>				
		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,63		
		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	76,30		
		Oprava komína MCV, stěrka s tkaninou, fasáda	soubor	1,00		
		Skládkovné dřevo	t	2,30		
		Skládkovné izolace	t	0,23		
		Skládkovné suť obsahující azbest	t	4,20		
		demontáž stávajících hromosvodů do suti	soubor	1,00		
		dodávka a montáž hromosvodové soustavy (včetně 2 sv. tyčí a přísl.) napojení na stávající uzemnění a revize	soubor	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní náklady</b>				