TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.N.P.

1.01	SPOJOVACÍ CHODBA
1.02	STROJOVNA CHLADÍREN
1.03	PŘEDSÍŇ
1.04	CHLADÍRNA – VEJCE
1.05	CHLADÍRNA – MASO
1.06	CHLADÍRNA – ZELENINA
1.07	STROJOVNA VÝTAHU
1.08	SKLAD MOUKY A LUŠTĚNIN
1.09	SKLAD
1.11a	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
1.11b	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
1.12	SKLAD KOMPOTŮ
1.13	SKLAD OVOCE A ZELENINY
1.14	SKLAD INVENTÁŘE
1.15	ČISTÉ PRÁDLO
1.16	ODPADKY POMEJE
1.17	OBALY
1.18	ÚKLIDOVÁ KOMORA
1.19	ŠPINAVÉ PRÁDLO
1.21	WC – DÍVKY
1.22	UČEBNA VAŘENÍ A ŠITÍ
1.23	SKLAD UČEBNY VAŘENÍ A ŠITÍ
1.24	PŘEDSÍŇ
1.25	WC – CHLAPCI
1.26	DRUŽINA
1.27	SKLAD DRUŽINY
1.28	SPOJOVACÍ CHODBA
1.29	ÚKLIDOVÁ KOMORA
1.30	SCHODIŠTĚ
1.31	BEZ VYUŽITÍ
1.32	SKLAD

4x STÁVAJÍCÍ TLAKOVÝ ZÁSOBNÍK OKCE
2 kW, 1/N/PE ~ 230V
UZAVÍR VODY KK–3/4"
PV–3/4"
4 x VYPOUŠTĚNÍ KK–1/2"

TV 1
3x STÁVAJÍCÍ TLAKOVÝ ZÁSOBNÍK OKCE 160l
2 kW, 1/N/PE ~ 230V
UZAVÍR VODY KK–3/4"
PV–3/4"
3 x VYPOUŠTĚNÍ KK–1/2"

TV 2

TV 3
STÁVAJÍCÍ TLAKOVÝ ZÁSOBNÍK OKCE
2 kW, 1/N/PE ~ 230V
KK – 1/2"
UZAVÍR VODY KK–3/4"
PV–3/4"
VYPOUŠTĚNÍ KK–1/2"

CIRKULAČNÍ ČERPADLO 1/2"
SE SPÍNACÍMI HODINAMI
230V, 50 Hz
25W, IP 42
KK S FILTREM – 1/2"
KK – 1/2"
ZK – 1/2"

NAPOJENO NA STÁV. TEPLOU VODU
NAPOJENO NA STÁV. STUDENOU A TEPLOU VODU
NAPOJENO NA STÁV. STUDENOU VODU
VEDENO POD STROPEM
VÝMĚNA ZDEFORMOVANÉHO POTRUBÍ d25 cca 3 m
VSADIT SK

S1 S2 S4 S6 S7 S8 S9 S12

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
U – UMYVADLO
D – DŘEZ
DD – DVOJDŘEZ
Š – ŠKRABKA BRAMBOR
VF – VÝLEVKA

IZOLACE POTRUBÍ:
VODOVOD

LEŽATÉ ROZVODY TEPLÉ VODY A CIRKULACE POD STROPEM V 1.N.P.
BUDOU IZOLOVÁNY
– IZOLAČNÍ POUZDRA TL. 40 mm
– POVRCHOVÁ ÚPRAVA Al FÓLIÍ

LEŽATÉ ROZVODY STUDENÉ VODY POD STROPEM V 1.N.P.
BUDOU IZOLOVÁNY
– NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 25 mm

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ST. VODY A TEPLÉ VODY
BUDE IZOLOVÁNO
– NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 13 mm

KANALIZACE
ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO
NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 20 mm

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO
– V PŘÍČKÁCH NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
VNITŘNÍHO VODOVODU
KOTVIT KE STROPU

OCEL. NARÁŽECÍ HMOŽDINKA M 8
VRUT/M ZÁVIT ø 8 mm
ZÁVITOVÁ TYČ ø 8 mm
KOVOVÁ OBJÍMKA S GUM. TĚSNĚNÍM
IZOLACE

LEGENDA:
— KANALIZACE HT
— KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ HT
— STUDENÁ VODA – PPR PN 20
— TEPLÁ VODA – PPR PN 20
— CIRKULACE – PPR PN 20
— STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA – PPR
— STÁVAJÍCÍ TEPLÁ VODA – PPR
— STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ VODOVOD – OCEL
SK — SMYČKOVÝ KOMPENZÁTOR

ÚPRAVY NA STÁVAJÍCÍCH ROZVODECH TV d 25
NOVĚ OSADIT — STÁVAJÍCÍ TEPLÁ VODA – PPR
– IZOLAČNÍ POUZDRA TL. 40 mm
– POVRCHOVÁ ÚPRAVA Al FÓLIÍ
– POZINKOVANÝ ŽLAB

ČÁST DOKUMENTACE:	D.02.ZT - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	
ZODP. PROJEKTANT:	LIBOR KREJČÍ	
VYPRACOVAL:	LIBOR KREJČÍ	
ČÍSLO ZAKÁZKY:	10/K/16	

POINTAL
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
POZEMNÍ STAVBY, INŽENÝRSKÉ STAVBY, PRAHA, VRŠOVICE
IČO: 45553392

HLAVNÍ PROJEKTANT:	HMP top s.r.o., JŽní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK MIKULEČKÝ
OBJEDNATEL:	MĚSTO HOLICE, IČ: 002 73 571 HOLUBOVA 1, 534 01 HOLICE

HMP top s.r.o.
JŽní 870, 500 03 Hradec Králové
e-mail:mikulecky@hmp.cz, Tel.:+420736635003

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ JÍDELNY NÁDRAŽNÍ 1021, HOLICE
SO 02 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A ÚPRAVA ROZVODŮ VODY

ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2016-03-300
DRUH PD	PPS
DATUM	03/2016
MĚŘÍTKO	1:50
1.N.P.	OZNAČENÍ VÝKRESU: **D.02.ZT. 02**