

DODATEK č. 1
Ke smlouvě objednatele č. 112/2017/Svo
Ke smlouvě zhotovitele č. BT-1275-17

uzavřené dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. v jeho platném znění

1. Smluvní strany

zhotovitel: T A L P A – R P F, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky
zastoupený: Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 43-7520480257/0100
IČO: 64615391 DIČ: CZ64615391
OR KS v Ostravě, oddíl C., vložka14263

a
objednatel: Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko
zastoupený: Bc. Martinem Polášekem, starostou obce
bankovní spojení: č. účtu: 1721602399/0800
IČ: 00297666 DIČ: CZ00297666

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy o dílo stavby „Vodovod větev A,B,C a C1 , k.ú. Hradiště pod Babí Horou (sdružená vodovodní přípojka v Hradišti)“ takto:

2. Článek IV. Cena díla a platební podmínky, odst 1.– se upravuje takto:

Strany se dohodly na změně ceny díla z **924.996,20 Kč** na **1.030.776,80 Kč** dle přiložených výkazů-výměrů více a méně prací.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Těrlicko na svém 22. zasedání, dne 6. 9. 2017 usnesením č.: 376/10/22/17.

Příloha: Výkaz – výměr méně práce
Výkaz – výměr více práce

V Ostravě, dne

V Těrlicku, dne 18. 9. 2017



Ing. Ivan Demjan, jednatel
T A L P A – R P F, s.r.o.



Bc. Martin Polášek, starosta obce
Obec Těrlicko

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Zakázka		Těrlíčko - Hradiště		Část
Faktura :				
Zakázka číslo :	Umístění :			
Stavební objekt číslo :	Investor :			
Rozpočet číslo :	Objednal :			
Dodatek číslo :	Projektant :			
Archivní číslo :	Zpracoval :			
Datum :	Soubor :			
Kurz měny :				
Rozpočtové náklady		Ostatní náklady		
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přírážky
HSV	10 424,51	94 994,99		
PSV				
MON				
VRN				
OST		14 000,00		
Celkem	10 424,51	108 994,99	119 419,50	
Základní rozpočtové náklady				
Přírážky				
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)		119 419,50		
Celkové ostatní náklady				
Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ	Daň		
21 %	119 419,50	25 078,10		
15 %				
0 %				
	119 419,60	25 078,10		
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				
144 497,70				
Účelové měrné jednotky (bez DPH)		Počet MJ	Náklady/MJ	

Těrlíčko - Hradiště, s.r.o.
 Holýšova 36
 718 00, Ostrava-Hradičky
 IČ: 64615391 / DIČ: CZ64615391

OBEC TĚRLÍČKO
 738 42 TĚRLÍČKO

Položkový rozpočet

Těřlicko - Hradiště

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKZ)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Stavba	Cena odhadem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hmot [t/M]	% Dph
001	B				Těřlicko - Hradiště - nový vodovodní řád C1 - SO 02 Vodovodní přípojky				80 540,33	5 975,14	74 565,19	0,00	0,00	0,011	16 398,97
	O			HSV	zemní práce				73 090,33	5 975,14	67 115,19	0,00	0,00	0,011	15 348,87
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	115101201			Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	40,000	hod	60,00	2 400,00		2 400,00				21 %
P	2	115101301			Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	5,000	den	45,00	225,00		225,00				21 %
P	3	130001101			Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	14,040	m3	175,00	2 457,00		2 457,00				21 %
P	4	131201201			Hloubení jam ručně zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	14,040	m3	980,12	13 760,88		13 760,88				21 %
P	5	131201209			Příplatek za lepitost u hloubení jam ručně zapážených v hornině tř. 3	14,040	m3	300,25	4 215,51		4 215,51				21 %
P	6	121101101			Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	1,900	m3	10,00	19,00		19,00				21 %
P	7				Rízené horizontální vrtní hloubky do 6 m délky do 160 m většího průměru přes 25 mm do 63 mm	69,320	m	520,00	36 046,40		36 046,40				21 %
P	8	189224111			Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	67,040	m	15,00	1 005,60		1 005,60				21 %
P	9	892233111			Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 25 do 50	67,040	m	30,00	2 011,20		2 011,20				21 %
P	10	151101101			Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	11,000	m2	85,00	935,00		935,00			0,001	21 %
P	11	151101111			Odstaraní příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	11,000	m2	15,00	165,00		165,00				21 %
S	12				ISO spojka č.6320 d32	11,000	kus	277,29	3 050,19	3 050,19					21 %
P	13	161101101			Svislé přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	14,040	m3	70,00	982,80		982,80				21 %
S	14	899721111			Vyhledávací vodící ocelové nerez lenko prům 4mm	75,000	m	17,25	1 293,75	1 293,75					21 %
P	15	181301103			Rozproštění ornice pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	7,600	m2	40,00	304,00		304,00				21 %
P	16	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhrutněním	10,000	m3	60,00	600,00		600,00				21 %
P	17	175101101			Obsyp potrubí bez prohození sypatinou z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od krajce výkopu	4,040	m3	300,00	1 212,00		1 212,00				21 %
S	18	286158540			Trubka HDPE 100 D 32x3,0mm SDR11 RC	67,040	m	23,92	1 603,60	1 603,60					21 %
P	19				Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	11,000	kus	65,00	715,00		715,00				21 %
P	20	180401211			Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	7,600	m2	8,00	60,80		60,80				21 %
S	21	005724720			osivo směs travní krajinná - rovinná	0,300	kg	92,00	27,60	27,60					21 %
VRN	O	IOST			průzkumné, geodetické a projektové práce, VRN				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,000	1 050,00
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	VRN1			Geodetické práce po výstavbě	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00		5 000,00				21 %
P	1	VRN2			Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00		2 000,00				21 %
O	HSV				přesun hmot				450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,000	94,50
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	998276101			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	0,900	t	500,00	450,00		450,00				21 %
003	B				Těřlicko - Hradiště - nový vodovodní řád B, Větev C, ul. Volovecká - SO 02 Vodovodní přípojky				38 879,17	4 449,37	34 429,80	0,00	0,00	0,000	7 609,70
	O			HSV	zemní práce				31 754,17	4 449,37	27 304,80	0,00	0,00	0,000	6 559,70
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	115101201			Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	13,000	hod	60,00	780,00		780,00				21 %
P	2	115101301			Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	2,000	den	45,00	90,00		90,00				21 %
P	3	130001101			Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	7,410	m3	175,00	1 296,75		1 296,75				21 %
P	4	131201201			Hloubení jam ručně zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	7,410	m3	980,12	7 262,68		7 262,68				21 %
P	5	131201209			Příplatek za lepitost u hloubení jam ručně zapážených v hornině tř. 3	7,410	m3	300,25	2 224,87		2 224,87				21 %
P	6	121101101			Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	1,100	m3	10,00	11,00		11,00				21 %
P	7				Rízené horizontální vrtní hloubky do 6 m délky do 160 m většího průměru přes 25 mm do 63 mm	26,220	m	520,00	13 634,40		13 634,40				21 %
P	8	151101101			Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	3,000	m2	85,00	255,00		255,00				21 %
P	9	151101111			Odstaraní příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	3,000	m2	15,00	45,00		45,00				21 %
P	10	161101101			Svislé přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	7,410	m3	70,00	518,70		518,70				21 %
P	11	181301103			Rozproštění ornice pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	6,175	m2	40,00	247,00		247,00				21 %
P	12	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhrutněním	4,000	m3	60,00	240,00		240,00				21 %
S	13	286158540			Trubka HDPE 100 D 32x3,0mm SDR11	22,040	m	51,75	1 140,57	1 140,57					21 %
S	14				ISO spojka č.6320 d32	10,000	kus	277,29	2 772,90	2 772,90					21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : Těrlíčko - Hradčistě

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přírůzky	Hmot(Mj)	% Dph
P	15				Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	10,000	kus	65,00	650,00		650,00	0,00	0,00	0,01	24 008,70
P	16	180401211			Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	6,175	m2	8,00	49,40		49,40				21 %
S	17	005724720			osivo směs travní krajinná - rovinná	0,200	kg	92,00	18,40	18,40					21 %
S	18	899721111			Vyhledávací vodič oslově nerez lanko prům 4mm	30,000	m	17,25	517,50	517,50					21 %
VRN	0	OST			průzkumné, geodetické a projektové práce, VRN				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,000	1 050,00
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	VRN1			Geodetické práce po výstavbě	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00		5 000,00				21 %
P	1	VRN2			Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00		2 000,00				21 %
099	0	HSV			přesun hmot				125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,000	26,25
P	1	998276101			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	0,250	t	500,00	125,00		125,00				21 %



Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Zakázka:	Těrlíčko - Hradiště		Část:	
Faktura:				
Zakázka číslo:			Umístění:	
Stavební objekt číslo:			Investor:	
Rozpočet číslo:			Objednatel:	
Dodatek číslo:			Projektant:	
Archivní číslo:			Zpracoval:	
Datum:			Soubor:	
Kurz měny:				
Rozpočtové náklady		Ostatní náklady		
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV	13 039,16	599,80		
PSV				
MON				
VRN				
OST				
Celkem	13 039,16	599,80		
Základní rozpočtové náklady				13 638,96
Přirážky				
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				13 638,96
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				
Sazba[%]	Základ	Daň		
21 %	13 638,96	2 864,18		
15 %				
0 %				
	13 639,00	2 864,20		
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				
16 503,20				
Účelové měrné jednotky (bez DPH)		Počet MJ	Náklady/MJ	

Dne:

Odpočítá se:

Ing. Ivan Demjan

Dne: 30.6.2017

Razítko:



Položkový rozpočet

Těrlíčko - Hradiště

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKVP)	Popis řádku	Mj	Sazba	Cena obkern	Doplňka	Montáž	HZS	Přírůzky	Hm (tř/M)	% Dph
001	B				Těrlíčko - Hradiště - nový vodovodní řád			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,962	0,00
	O			HSV	zemní práce			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,378	0,00
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	115101201				Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.	120,000	hod						0,000	21 %
P 2	115101301				Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	15,000	den						0,013	21 %
P 3	1190001412				Dobráseň zajištění potrubí betonového, Žb, kameninového nebo vláknocementového DN do 500	12,000	m							21 %
P 4	130001101				Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti pozemního vedení	7,000	m3							21 %
P 5	131201201				Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	20,300	m3							21 %
P 6	131201209				Příplatek za lepitost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	20,300	m3							21 %
P 7	132201202				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	5,500	m3							21 %
P 8	132201209				Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	5,500	m3							21 %
P 9	121101101				Sejmuté omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	2,800	m3							21 %
P 10					Rízení horizontální vrtní hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 50 mm do 90 mm	384,000	m							21 %
S 11					Trubky HDPE 100 D 63x5,8mm SDR 11 Wavin TS návin 100 m	384,000	m							21 %
S 12					Trubky HDPE 100 D 63x5,8mm SDR 11 Wavin TS tv 6 m	12,000	m							21 %
P 13					Rízení horizontální vrtní hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 90 mm do 160 mm	15,000	m							21 %
S 14					Trubky HDPE 100 D 110x6,3mm SDR 17 tv 6 m chráněná	23,000	m					0,001		21 %
P 15	151101101				Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	25,000	m2							21 %
P 16	151101111				Odstranění příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	25,000	m2							21 %
P 17	161101101				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	23,100	m3							21 %
P 18	113107141				Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičného tl 50 mm	15,600	m2							21 %
P 19	113107122				Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drceného tl 200 mm	15,600	m2							21 %
S 20					Kamenivo drcené frakce 32/63 B Moravskos. kraj	6,860	t							21 %
P 21					Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	15,600	m2							21 %
P 22					Beton asfalt. ACO 8.ACO 11+ACO 16+, do 3 m, 5 cm	15,600	m2							21 %
P 23					Vyplnění spár mezi sámkovými dílci živičnou závlivkou	25,000	m							21 %
P 24					Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	25,000	m							21 %
P 25					Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	14,200	t							21 %
P 26					Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	28,400	t							21 %
P 27					Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	14,200	t							21 %
P 28	167101101				Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	3,200	m3							21 %
P 29	162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	3,200	m3							21 %
P 30	162701108				Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	11,500	m3							21 %
P 31	171201201				Uložení sypaniny na skládky	3,200	m3							21 %
P 32	171201211				Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	3,200	t					1,000		21 %
P 33	181301103				Rozproštění omíčky pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	16,500	m2							21 %
P 34	174101101				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním od kraje výkopu	29,940	m3							21 %
P 35	175101101				Osivo směs travní krajinná - rovinná	6,160	m3							21 %
S 36	55373020				štrkopiesek frakce 0-16	12,320	t							21 %
P 37	180401211				Založení lučnicku trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	16,500	m2							21 %
S 38	005724720				osivo směs travní krajinná - rovinná	0,556	kg							21 %
004	O			HSV	vodorovné konstrukce			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,983	0,00
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	451573111				Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkopiesku	0,520	m3						1,891	21 %
008	O			HSV	trubní vedení			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,601	0,00
Seznam položek pro oddíl :														
S 1	552540470				Ventil domovní přípojky s vypouštěním č. 2491 DN 2"/2"	4,000	kus						0,012	21 %
S 2	55253515				ISO spojka č. 6460 DN 2" / 90°	4,000	kus						0,018	21 %
S 3					ISO spojka č. 6120 DN 2"	8,000	kus						0,169	21 %
S 4	55253560				Uliční poklop pro soupátka domovních přípojek + bet. Podložka	4,000	kus							21 %
P 5	1857244121				Zemní souprava teleskopická 1,3 - 1,8 m č. 9601 + montáž	4,000	kus							21 %



Položkový rozpočet

Těrlíčko - Hradiště

Zakázka :

Objekt	Odříd	Druh Ř	Číslo(SKUP)	Popis řádku	Množství [M]	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Normáz	H2B	Přirážky	Hmot[řM]	% Dph
		S 6	55253510	Elektro T-Kus PE100 SDR 11 D63/63	3,000	kus							0,015	21 %
		S 7		Elektrovarovka D63 SDR 11	6,000	kus								21 %
		P 8	877241121	Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	29,000	kus								21 %
		S 9	28653026	spojka "C" požární s vnitřním závitem - DN 2" + záslapka	4,000	kus							0,001	21 %
		S 10	28653027	Uliční poklop pro podzemní hydranty + bet. Podložka	4,000	kus								21 %
		S 11	28653024	Elektrovarovka D63 - 45°	3,000	kus							0,000	21 %
		S 12	28653027	Tvarovka ISO - š. 6330 D63/40	1,000	kus							0,001	21 %
		P 13	897241111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 50	4,000	kus							0,115	21 %
		P 14	899401112	Osazení poklopů litinových soupátkových	4,000	kus							0,000	21 %
		P 15	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 50	4,000	kus							0,307	21 %
		P 16	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	4,000	kus							0,000	21 %
		P 17	899712111	Orientační tabulky	3,000	kus								21 %
		P 18	899713110	Mont a dod ocelový orientační sloupek vč. patky a doplnků	400,000	m								21 %
		S 19	899721111	Vyhledávací vodič ocelové nerez lanko prům 4mm	12,000	m								21 %
		S 20	899722112	Výstražná páska bílá 330mm	384,000	m								21 %
		P 21	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	384,000	m								21 %
		P 22	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 50 do 80 a bakteriologická zkouška	384,000	m								21 %
		S 23	899913181	Upravřací manžeta chráničky potrubí DN 110 x 63	4,000	kus								21 %
		P 24	9R01	Napojení na stávající vodovod, odstavění, odkalení	1,000	kap							0,032	21 %
		P 26	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	2,000	kus								21 %
009	O	HSV		přesun hmot				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Seznam položek pro odříd :	33,785	t								21 %
		P 1	998276101	Presun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop										0,00
		VRN	O	průzkumné, geodetické a projektové práce, VRN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Seznam položek pro odříd :										
		P 1	VRN1	Geodetické práce před výstavbou	1,000	kol								21 %
		P 2	VRN2	Geodetické práce po výstavbě	1,000	kol								21 %
		P 3	VRN3	Zařízení staveniště	1,000	kol								21 %
		P 4	VRN4	Ostatní VRN	1,000	kol								21 %
				drobný materiál - těžení, šrouby	0,000									
				1000	10 000,000									
				sonde	0,000									
				2000	2 000,000									
002	B			Těrlíčko - Hradiště - nový vodovodní řád C1 - SO 02 Vodovodní přípojky veřejná část										0,00
		001	O	HSV zemní práce										0,00
				Seznam položek pro odříd :										
		P 1	113107111	Odstřazení podkladů pl do 50 m2 z kamenná těženého tl 100 mm	6,000	m2								21 %
		P 2	113000000	Odstřazení stávajících vnějších znaků	7,000	kus								21 %
		P 3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 obliemu do 100 m3	20,400	m3								21 %
		P 4	132201109	Příplatek za levost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	20,400	m3								21 %
		P 5	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	1,800	m3								21 %
		P 6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	20,400	m3								21 %
		P 7	181301103	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	16,200	m2								21 %
		P 8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	20,400	m3								21 %
		P 9	175101101	Obrys potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	4,200	m3								21 %
		S 10	583373020	štrkopiesek frakce 0-16	7,260	t							1,000	21 %
		P 11	180401211	Založení lučního trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	16,200	m2								21 %
		S 12	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	0,450	kg								0,001
		004	O	HSV vodovodné konstrukce										0,00
				Seznam položek pro odříd :										
		P 1	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkopiesku	1,700	m3								1,891
		008	O	HSV potrubí										0,00
														0,00



Položkový rozpočet

Těřlicko - Hradiště

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(S/KP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Příhládky	Hmot (t/M)	% Dph
									13 638,96	13 039,16	599,80	0,00	0,00	21,91	2 864,20
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	871161121			Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	27,000	m								21 %
S	2	286158840			Trubka HDPE 100 D 32x3,0mm SDR11 RC	27,000	m								21 %
P	3				Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	21,000	kus								21 %
P	4	877161121			Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	14,000	kus								21 %
S	5	286530250			Navrtávací T-kus s ventilem s 360° otočnou odbočkou SDR 11 PE 100 D63/32	7,000	kus								21 %
S	6	28653029			elektrospojka D32	7,000	kus								21 %
S	7	950212816			Zemní soupava pro navrtávací T-kus vodovodních přípojek teleskopická 1,2 - 1,8m	7,000	kus								21 %
S	8	319424850			ISIFLO T100 d 32	7,000	kus								21 %
S	9				ISO spojka 6,6320 d32	14,000	kus							0,060	21 %
P	10	899401111			Osazení poklopů lišinových ventilových	7,000	kus								21 %
S	11				Vodotěrná šachta Modulo 12,5t pro jeden vodotěrný	3,000	kus								21 %
S	12				Vodotěrná šachta Modulo 12,5t pro dva vodotěrné	2,000	kus								21 %
S	13				vodotěrný do vodotěrné šachty Modulo	7,000	kus								21 %
S	14				betonová podložka pod vodotěrnou šachtu 500 x 500 mm	5,000	kus							0,362	21 %
P	15	893812113			Osazení vodotěrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zařízení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m	7,000	kus								21 %
P	16	891188211			Montáž závitových vodotěrných G 1 v šachtě	5,000	kus								21 %
S	17	185000000			Poklop ventilový + bet. podložka	7,000	kus								21 %
P	18	899721111			Vyhledávací vodič Cu prům.4mm., včetně uchytcení	27,000	m								21 %
S	19	899722112			Výstražná páska bílá 330mm	27,000	m								21 %
P	20	892241111			Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	27,000	m								21 %
P	21	892233111			Proplech a desinfekce vodovodního potrubí DN od 25 do 50	27,000	m							0,032	21 %
P	22	892372111			Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	2,000	kus								21 %
099	O	HSV			přesum hmot				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	998276101			Présun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	8,200	t								21 %
VRN	O	OST			přírůčkové, geodetické a projektové práce, VRN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	VRN1			Geodetické práce před výstavbou	1,000	kpl								21 %
P	2	VRN2			Geodetické práce po výstavbě	1,000	kpl								21 %
P	3	VRN3			Zařízení staveniště	1,000	kpl								21 %
P	4	VRN4			Oslaitní VRN	1,000	kpl								21 %
003	B				Těřlicko - Hradiště - nový vodovodní řád B, Větev C, ul. Volovecká - SO				13 638,96	13 039,16	599,80	0,00	0,00	0,000	2 864,18
001	O	HSV			zemní práce				2 598,30	2 288,60	299,80	0,00	0,00	0,000	543,54
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	115101201			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	40,000	hod								21 %
P	2	115101301			Pohotovost tepací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	5,000	den								21 %
P	3	119001412			Dočasné zajištění potrubí betonového, žb. kameninového nebo vláknocementového DN do 500	3,000	m								21 %
P	4	130001101			Přípiatek za zřízení vykopávkou v blízkosti pozemního vedení	7,000	m3								21 %
P	5	131201201			Hloubení jam zapravených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	12,500	m3								21 %
P	6	131201209			Přípiatek za lepisť v hloubení jam zapravených v hornině tř. 3	12,500	m3								21 %
P	7	132201202			Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	220,000	m3		154,00						21 %
P	8	132201209			Přípiatek za lepisť k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	20,000	m3		14,00						21 %
P	9	121101101			Sejmout omítku s přemíslením na vzdálenost do 50 m	1,800	m3								21 %
P	10				Rízené horizontální vrtní hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 50 mm do 90 mm	80,000	m								21 %
S	11				Trubky HDPE 100 D 63x5,8mm SDR 11 Wavin TS návin 100 m	80,000	m								21 %
S	12				Trubky HDPE 100 D 63x5,8mm SDR 11 Wavin TS tyč 6 m	6,000	m								21 %

Položkový rozpočet

Těřlicko - Hradistě

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř.	Číslo(SKP)	Popis řádku	Mj	Stavba	Cena odskm	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm) [RM]	% Dph
								13 638,96	13 039,16	599,80	0,00	0,00	21,91	2 864,20
							380,65	2 283,90	2 283,90					21 %
S 13					Trubky HDPE 100 D 90x6,2mm SDR 11 Wavin TS lyc 6m	6,000								21 %
S 14					Trubky HDPE 100 D 50x4,6mm SDR 11 Wavin TS lyc 6m	6,000								21 %
P 15					Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	8,000								21 %
P 16					Odstaraní příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	8,000				49,00				21 %
P 17					Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 tl výkopu do 2,5 m	0,700	70,00	49,00						21 %
P 18					Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m ³	3,200								21 %
P 19					Nekládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m ³	3,200								21 %
P 20					Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	11,500								21 %
					Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 100000 m	3,200								21 %
P 21					Uložení sypaniny na skládky	3,200								21 %
P 22					Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	3,200								21 %
P 23					Rozprostření omíčky pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	10,500								21 %
P 24					Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	0,700	60,00	42,00		42,00				21 %
P 25					Obsyp potrubí bez protožení sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	0,120	300,00	36,00		36,00				21 %
S 26					šlérkopisek frakce 0-16	4,200	8,00	4,80		4,80				21 %
P 27					Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	0,600	92,00	4,60	4,60					21 %
P 28					osivo směs travní krajinné - rovinná	0,050		0,00	0,00	0,00				0,00
					Seznam položek pro oddíl :									
004					HSV									
					Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlérkopisku	0,520		11 050,66	10 750,66	300,00	0,00	0,00	0,00	2 320,64
					Seznam položek pro oddíl :									
008					HSV									
					trubní vedení									
S 1					Ventil domovní přípojky s vypouštěním č. 2491 DN 2"/2"	1,000	kus							21 %
S 2					ISO spojka č. 6460 DN 2" / 90°	1,000	kus							21 %
S 3					ISO spojka č. 6120 DN 2"	2,000	kus							21 %
S 4					Uliční poklop pro šoupátka domovních přípojek + bet. Podložka	1,000	kus							21 %
P 5					Zemní souprava teleskopická 1,3 - 1,8 m č. 9601 + montáž	1,000	kus							21 %
S 6					Elektrovarovka D63 SDR 11	2,000	kus							21 %
P 7					Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	13,000	kus							21 %
S 8					spolka "C" požární s vnitřním závitem - DN 2" + záslepka	1,000	kus							21 %
S 9					geotextilie 150g/m ²	15,000	m ²							21 %
S 10					Uliční poklop pro podzemní hydranty + bet. Podložka	1,000	kus							21 %
S 11					Elektrovarovka D63 - 90°	1,000	kus							21 %
S 12					Elektrovarovka D63 - 45°	3,000	kus							21 %
S 13					WAGA MULTIJOINT spojka DN 80 jistěná č.3007	2,000	kus	5 375,33	10 750,66	300,00				21 %
P 14					montáž lištových spojů DN 80	2,000	kus	150,00						21 %
S 15					Tvarovka ISO - č. 6320 D50	2,000	kus							21 %
S 16					Tvarovka ISO - č. 6330 D63/50	1,000	kus							21 %
P 17					Montáž vodorodních šoupátek otevřený výkop DN 50	1,000	kus							21 %
P 18					Osazení poklopů litinových šoupátkových	1,000	kus							21 %
P 19					Montáž hydrantů podzemních DN 50	1,000	kus							21 %
P 20					Osazení poklopů litinových hydrantových	1,000	kus							21 %
P 21					Orientační tabulky	1,000	kus							21 %
P 22					Mont a dod oselový orientační sloupek vč. patky a doplňků	1,000	kus							21 %
S 23					Vyhledávací vodič oselové nerez lanko prům 4mm	80,000	m							21 %
S 24					Výsrazná páska bílá 330mm	6,000	m							21 %
P 25					Tlaková zkouška vodorodního potrubí DN 50	70,000	m							21 %
P 26					Proplach a desinfekce vodorodního potrubí DN od 50 do 80 a bakteriologická zkouška	70,000	m							21 %
P 27					Napojení na stávající vodovod, odsiavení, odkalení	1,000	kpt							21 %
P 28					Výřez na potrubí PE D50, odstavení a zprovoznění trasa "C" ul. Vodňanská	1,000	kpt							21 %
					Seznam položek pro oddíl :									
P 29					Zabezpečení konců vodorodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	2,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Seznam položek pro oddíl :									
099					HSV									
					přísasun hmot									



Položkový rozpočet

Těrlicko - Hradiště

Zakázka :


Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství[M]	Sazba	Cena odhadem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hmí(řM)	% Dph
								13 638,96	13 039,16	599,80	0,00	0,00	21,91	2 864,20

VRN	O	OST	Popis	M	Sazba	Cena odhadem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hmí(řM)	% Dph
P 1	999275101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	9,200	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	21 %
P 1	OST		průzkumné, geodetické a projekční práce, VRN									0,00

Seznam položek pro oddíl :												
P 1	VRN1		Geodetické práce před výstavbou	1,000	kp							21 %
P 2	VRN2		Geodetické práce po výstavbě	1,000	kp							21 %
P 3	VRN3		Zařízení staveniště	1,000	kp							21 %
P 4	VRN4		Ostatní VRN	0,000								
			drobný materiál - těsnění, šrouby	10 000,000								
			sonda	0,000								
			sonda	2 000,000								

004	B		Těrlicko - Hradiště - nový vodovodní řád B, Vátev C, ul. Volavecká - SO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,451	0,00
001	O	HSV	02 Vodovodní přípojky veřej.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
zemní práce														

Seznam položek pro oddíl :														
P 1	1113000000		Odstranění stávajících vnějších značek	3,000	kus									21 %
P 2	132201101		Hlubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	7,200	m3									21 %
P 3	132201109		Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	7,200	m3									21 %
P 4	121101101		Sejmuf omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	0,900	m3									21 %
P 5	161101101		Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	8,100	m3									21 %
P 6	181301103		Rozproštění omítky pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	8,800	m2									21 %
P 7	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	6,200	m3									21 %
P 8	175101101		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	1,900	m3									21 %
S 9	563373020		štrkopišek frakce 0-16	7,260	t									21 %
P 10	180401211		Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	8,800	m2									21 %
S 11	005724720		osivo směs travní krajinná - rovinatá	0,250	kg									0,00
004	O	HSV	vodorovné konstrukce			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkopišky	0,400	m3									21 %
008	O	HSV	potrubí			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,451	0,00
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	871161121		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	15,000	m									21 %
S 2	286158540		Trubka HDPE 100 D 32x3,0mm SDR11	15,000	m									21 %
P 3			Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	12,000	kus									21 %
P 4	871161121		Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	8,000	kus									21 %
S 5	286530250		Navrtávací T-kus s ventilem s 360° otáčnou odbočkou SDR 11 PE 100 D63/32	4,000	kus									21 %
S 6	28653029		elektrospojka D32	4,000	kus									21 %
S 7	950212516		Zemní souprava pro navrtávací T-kus vodovodních přípojek teleskopická 1,2 - 1,8m	4,000	kus									21 %
S 8	319424850		ISIFLO T100 d 32	4,000	kus									21 %
S 9			ISO spojka č.6320.032	8,000	kus									21 %
P 10	899401111		Osazení poklopů litinových ventilových	4,000	kus									21 %
S 11			Vodoměrná šachta Modulo 12.5l pro leden vodoměr	4,000	kus									21 %
S 12			vodoměr do vodoměrné šachty Modulo	4,000	kus									21 %
S 13			betonová podložka pod vodoměrnou šachtu 500 x 500 mm plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m	4,000	kus								0,362	21 %
P 14	893812113		Osazení vodoměrné šachty inženýrské z PP samonosné pro běžné zařízení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m	4,000	kus								0,001	21 %
P 15	891169211		Montáž závitových vodoměrů G 1 v šachtě	4,000	kus									21 %
S 16	185000000		Poklop ventilový + bet. podložka	4,000	kus									21 %
P 17	899721111		Vyhledávací vodič Cu prům 4mm , včetně uchycení	15,000	m									21 %
S 18	899721112		Vystražná páska bílá 330mm	15,000	m									21 %
P 19	892241111		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	15,000	m									21 %



Položkový rozpočet

Těrlíčko - Hradiště

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKČP)	Popis řádku	Množství (M)	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Průběhy	Hm (t/M)	% Dph
P	20	892233111			Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 25 do 50	15,000	m								21 %
P	21	892372111			Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	2,000	kus								21 %
099	O	HSV			přesun hmot				13 638,96	13 039,16	599,80	0,00	0,00	21,91	2 864,20
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	998276101			Presun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	8,200	t								21 %
VRN	O	OST			průzkumné, geodetické a projektové práce, VRN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	VRN1			Geodetické práce před výstavbou	1,000	kpl								21 %
P	2	VRN2			Geodetické práce po výstavbě	1,000	kpl								21 %
P	3	VRN3			Zařízení staveniště	1,000	kpl								21 %
P	4	VRN4			Ostatní VRN	1,000	kpl								21 %

OBEC TĚRLÍČKO
735 42 TĚRLÍČKO