

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 177/2015 Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště

*Uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

Obec Těrlicko
Májová 474/16
735 42 Těrlicko

Zastoupené: ve věcech smluvních: Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
ve věcech technických: Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
Ing. Petrou Svobodovou, investice obce

IČ: 00297666

DIČ: CZ00297666

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., nám. Republiky 1521/1b, 736 01 Havířov - Město
Číslo účtu: 1721602399/0800

Dále jen Objednavatel

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s. r. o.,
Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191

Zastoupený: Markem Bainarem

ve věcech smluvních: Markem Bainarem, jednatelem

IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Peněžní ústav: Komerční banka

Číslo účtu: 35-1597080297/0100

Dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 32897

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

Na základě článku 13. Smlouvy o dílo č. 177/2015 na realizaci díla s názvem „**Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště**“ bod 13.2 uzavírají smluvní strany dodatek č. 1

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 177/2015 Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště

PŘEDMĚT DODATKU

D-1.1. Předmětem plnění zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném v PD, který se mění o vícepráce a méně práce, které jsou blíže specifikovány v samostatných změnových listech (položkových rozpočtech), které tvoří přílohy Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 177/2015.

Celková cena více prací po započtení méně prací je:

cena bez DPH	-190 497 Kč
DPH	-40 004 Kč
Cena celkem s DPH	-230 501 Kč

Celková cena stavby včetně dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH	6 304 121 Kč
DPH	1 323 865 Kč
Cena celkem s DPH	7 627 986 Kč

D-1.2. Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.

D-1.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

D-1.4. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukáží být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.

D-1.5. Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.

D-1.6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 177/2015 Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště

D-1.7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.




V Těrlicku dne: 15. 9. 2015

Ve Zlíně dne: 14. 9. 2015




.....
Za objednatele:

.....
Za zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191	
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel Srkal	
Datum:	11.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Změna způsobu provádění výkopových prací, odvozu zeminy a skládkového za zeminu (rozpočet. č. 1 MPC (méněpráce)) 2) Zvětšení objemu výkopu o 30m³ z důvodu nutného, nepředpokládaného rozšíření výkopové figury 3) Provedení pracovní spáry opěrné stěny a její navýšení pro výškové sjednocení 4) Rozšíření sítě za bránami o jedno pole na obě strany (celkem o 4 pole) <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ad1) Na základě zjednodušení a zrychlení prací GDS (generální dodavatel stavby) navrhnul provedení výkopů místo ručního kopání strojně, byla využita nejlevnější odpovídající položka. Jedná se o značné MPC, přičemž se předpokládá pouze nepodstatné porušení stávajících konstrukcí. V případě jakéhokoliv porušení konstrukcí, nebo ploch GDS provede na vlastní náklady opravu do původního stavu. Uložení zeminy bylo provedeno na pozemku investora bez nákladu za skládkovné. Pro zásyp retenční nádrže byla použita stávající jílovitá zemina, nebyla dovážena, jak předpokládala PD (projektová dokumentace)</p> <p>Ad2) Při provádění výkopu pro opěrnou stěnu musel být výkop rozšířen oproti předpokladu PD z důvodu odpadávání stávajícího obrubníku dráhy, který nebyl dostatečně založen. Včetně odvozu na skládku. Nově bude obrubník řádně proveden v původním rozsahu a umístění.</p> <p>Ad3) PD předpokládala provedení opěrné stěny v 1 pracovním kroku, nebylo však dostatečně zohledněno hutnění vodorovné části. Z důvodu provádění bylo nutno provést pracovní spáru, což znamenalo dodatečné vyztužení dle zpracované statiky. Po provedení výkopu dle PD bylo zjištěno, že stávající opěrná stěna byla o 100 mm nižší než navazující opěrná stěna. Z důvodu sjednocení došlo k zvýšení opěrné stěny o 100 mm. Předpoklad hrazení z vlastních zdrojů.</p> <p>Ad4) Investor obdržel po vysoutěžení GDS připomínky od místních sportovních oddílů na rozšíření sítě za bránami. Jedná se o dodatečné práce nad rámec PD, které investor požaduje provést. Předpoklad hrazení z vlastních zdrojů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0 listů	Počet připojených výkresů: 0 výkresů	
Cena méněprací bez DPH : 421 242 Kč	Cena víceprací bez DPH : 230 745 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : -190 497 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Provedení v termínu	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Bc. Martin Polášek	Podpis zmocněnce zhotovitele: Marek Bajnar	
 		
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL01	číslo OZ:	
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191			
Investor:	Obec Těrlicko, Májová 474/16, 735 42, IČ:00297666	Datum: 11.9.2015		
Název akce: Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	-			
na výkresy:	Skutečné provedení stavby			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet: Soupis provedených prací 09-2015 - změnový rozpočet č. 1 MPC Soupis provedených prací 09-2015 - změnový rozpočet č. 2 VCP			
na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1			
Předmět změny:				
<ol style="list-style-type: none"> 1) Změna způsobu provádění výkopových prací, odvozu zeminy a skládkovného za zeminu (rozpočet č. 1 MPC (méněpráce)) 2) Zvětšení objemu výkopu o 30m³ z důvodu nutného, nepředpokládaného rozšíření výkopové figury 3) Provedení pracovní spáry opěrné stěny a její navýšení pro výškové sjednocení 4) Rozšíření sítí za bránami o jedno pole na obě strany (celkem o 4 pole) 				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Ad1) Na základě zjednodušení a zrychlení prací GDS (generální dodavatel stavby) navrhnul provedení výkopů místo ručního kopání strojně, byla využita nejlevnější odpovídající položka. Jedná se o značné MPC, přičemž se předpokládá pouze nepodstatné porušení stávajících konstrukcí. V případě jakéhokoliv porušení konstrukcí, nebo ploch GDS provede na vlastní náklady opravu do původního stavu. Uložení zeminy bylo provedeno na pozemku investora bez nákladu za skládkovné. Pro zásyp retenční nádrže byla použita stávající jílovitá zemina, nebyla dovážena, jak předpokládala PD (projektová dokumentace)</p> <p>Ad2) Při provádění výkopu pro opěrnou stěnu musel být výkop rozšířen oproti předpokladu PD z důvodu odpadávání stávajícího obrubníku dráhy, který nebyl dostatečně založen. Včetně odvozu na skládku. Nově bude obrubník řádně proveden v původním rozsahu a umístění.</p> <p>Ad3) PD předpokládala provedení opěrné stěny v 1 pracovním kroku, nebylo však dostatečně zohledněno hutnění vodorovné části. Z důvodu provádění bylo nutno provést pracovní spáru, což znamenalo dodatečné vyztužení dle zpracované statiky. Po provedení výkopu dle PD bylo zjištěno, že stávající opěrná stěna byla o 100 mm nižší než navazující opěrná stěna. Z důvodu sjednocení došlo k zvýšení opěrné stěny o 100 mm. Předpoklad hrazení z vlastních zdrojů.</p> <p>Ad4) Investor obdržel po vysoutěžení GDS připomínky od místních sportovních oddílů na rozšíření sítí za bránami. Jedná se o dodatečné práce nad rámec PD, které investor požaduje provést. Předpoklad hrazení z vlastních zdrojů.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Bc. Polášek, starosta obce				
				

Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Pavel Srkal

Ad1) S návrhem úspor souhlasím, nebylo možné toto dopředu v PD předpokládat. V případě vysoutěžení by mohly vzniknout VCP (vícepráce) spojené s poškozením stávajících ploch. Takto je to na zodpovědnosti GDS.

Ad2) Nepředpokládané práce. Pokud by obrubník byl řádně založen, bylo by možné práce realizovat dle předpokladu PD. S úpravou TDS souhlasí.

Ad3) Nezohlednění technologie provádění. V jednom kroku nebylo reálné opěrnou stěnu řádně dle TP provést i přes takovou možnost dle statického posouzení. Výškové srovnání je vizuálně žádoucí jak z důvodu opěrné stěny, tak oplocení i za cenu zvýšených nákladů hrazených z vlastních zdrojů. TDS souhlasí.

Ad4) Rozšíření sítí za bránami na žádost investora i za cenu úhrady z vlastních zdrojů. TDS souhlasí.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Ing. Arch. Pavel Ksenič

Ad1) Z důvodu předejití možným VCP bylo v PD uvažováno s ručním výkopem. Se změnou za daných podmínek jakýchkoliv oprav v režii GDS pracovní technikou souhlasím.

Ad2) PD předpokládala provedení výkopu pouze po pevné ukončení, kterým měl být obrubník. Nedostatečné založení obrubníků nebylo v PD kalkulováno.

Ad3) V PD byla navržena opěrná stěna dle statického posouzení, kdy nebyl zohledněn technologický postup provádění vodorovné pracovní spáry. Svislé dilatace byly navrženy. Optické srovnání nebylo nikomu z účastníků projektové přípravy patrné. Jedná se tedy o vizuální sjednocení, které investor po prokonzultování požaduje.

Ad4) Jedná se o požadavek investora, který nebyl v průběhu projektu vznesen. S rozšířením souhlasím.



Příloha: Bez příloh - fotodokumentace, uložena v archivu GDS, TDS, AD

SPP Těřlicko 09-2015 rekapitulace

Objekt	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
SPP Těřlicko 09-2015	3 456 729,74 Kč	725 913,00 Kč	4 182 643,00 Kč
SPP Těřlicko 09-2015 - změnový rozpočet č. 1 MPC	-421 241,76 Kč	-88 461,00 Kč	-509 703,00 Kč
SPP Těřlicko 09-2015 - změnový rozpočet č. 2 VCP	230 745,22 Kč	48 457,00 Kč	279 202,00 Kč
Celkem	3 266 233,20 Kč	685 909,00 Kč	3 952 142,00 Kč

Datum: 7.10.2015

Soupis provedených prací 09-2015 -změnový rozpočet č. 1 MPC

Stavba: **048-2015 Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště**

Objekt: **Těrlicko, parc.č.983/1,13,1115/1,2**

Rozpočet: **03 Dodatek č. 1 méněpráce**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-421 241,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-421 241,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-421 241,76 CZK
Základní DPH	21 %		-88 461,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,24 CZK

Cena celkem s DPH -509 703,00 CZK

v **Zlíně** dne **5.5.2016**

 Marek Binar

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-421 241,76	100
Cena celkem					-421 241,76	100

Soupis provedených prací 09-2015 - změnový rozpočet č. 2 VCP

Stavba: **048-2015 Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště**
 Objekt: **Těrlicko, parc.č.983/1,13,1115/1,2**
 Rozpočet: **02 Dodatek č. 2 vícepráce**

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	230 745,22
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	230 745,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	230 745,22 CZK
Základní DPH	21 %	48 457,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,22 CZK

Cena celkem s DPH 279 202,00 CZK

v Zlíně dne 5.5.2016
Marek Bainer

 Za zhotovitele _____
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			132 419,51	57
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			59 035,25	26
38	Kompletní konstrukce	HSV			26 022,90	11
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 988,75	5
97	Prorážení otvorů	HSV			1 278,80	1
Cena celkem					230 745,21	100