

DODATEK č. 2. KE SMLouvĚ O DíLO č. S120411

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Obec Těrlicko
Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko
IČ: 00297666
Zastoupená: Martinem Poláškem, Bc., starostou obce
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
IČ: 25585142
email: hrusecka@hrusecka.cz
telefon: 519343461
zaps. v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C., vložka 35924
zastoupena: Ing. Vladimírem Kubíkem, jednatelem společnosti
č. ú. 3000003221/8040
(dále jako „**Zhotovitel**“)

(obě strany společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

PŘEDMĚT DODATKU

Při plnění předmětu o dílu bylo nutné dořešit technické záležitosti v souladu s budoucím užíváním budovy, jehož následkem je po vzájemné dohodě smluvních stran realizace víceprací, méněprací a tím dochází ke změně v čl. 4 Smlouvy bod 2.2 a v čl. 3, bod 3. 1., jejichž nové znění je :

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DíLO

2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci, zpracované firmou ASA Expert, a.s. Konečného 12, 710 00 Ostrava a dále v položkovém rozpočtu V01 – ZL1, objekt 02, s názvem rozpočtu – Vícepráce, méněpráce – změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 120411.

3. CENA DÍLA

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtů

Celkem:	- cena bez DPH	11 591 356,-Kč
	- vícepráce	103 773,-Kč
	- méněpráce	- 55 600,-Kč
	- DPH 21%	2 444 301,-Kč
	- cena celkem s DPH	14 083 830,-Kč


Ostatní části Smlouvy o dílo č. S120411 zůstávají beze změn.

V Těrlicku dne: *U. G. 2013*

V Hruškách dne: *5.6.2013*



.....
Za objednatele:



.....
Ing. Vladimír Kubík

.....
Za zhotovitele:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	V01-ZL1	Vícepráce, méněpráce - změnový list	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Vícepráce, méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
120411	ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU ZŠ V TĚRLICKO		Náklady na m.j.	0
Projektant	ASA Expert a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ASA Expert a.s.			
Objednatel	Obec Těrlicko			
Dodavatel	Hrušecká stavební spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	48 173	Nepředpokládané skutečnosti	0
R	PSV celkem	0	Provozní vlivy	0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	ZRN celkem	48 173		
HZS	HZS	0		
ZRN+HZS	ZRN+HZS	48 173	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	48 173	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Do. MARTIN DĚLÍČEK</i>
Datum :	Datum :	Datum : <i>1.6.2010</i>
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
 2.	HRUŠECKÁ STAVEBNÍ <small>spol. s r.o.</small> U zbrojnice 588, 691 56 HRUŠKY IČ: 25585142, DIČ: CZ25585142	

Základ pro DPH	21,0 %	48 173 Kč
DPH	21,0 %	10 116 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		58 289 Kč

Poznámka :

Stavba :	120411 ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU ZŠ V TĚRLICH	Rozpočet :	V01-ZL1
Objekt :	02 Vícepráce, méněpráce		Vícepráce, méněpráce - změnový list č.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-55 600	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	9 681	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	94 092	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 173	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Nepředpokládané skutečnosti	0	0,0	48 173	0
Provozní vlivy	0	0,0	48 173	0
Zařízení staveniště	0	0,0	48 173	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	120411 ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU ZŠ V TĚŘ	Rozpočet: V01-ZL1
Objekt :	02 Vícepráce, méněpráce	Vícepráce, méněpráce - změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271175RT4	Zdivo z tvárnic hladkých tl. 20 cm tvárnice P 2 - 500, 599 x 249 x 200 mm	m2	-53,48	829,40	-44 354,32
2	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	-119,00	94,50	-11 245,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-55 599,82
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	642202011RAB	Zazdění dveří 90/197 jednokřídlových, omítka zeď tloušťky 30 cm, vč. vybourání a likvidace suti	kus	1,00	4 885,00	4 885,00
4	622319135RT3	Zatepl.systém, fasáda, EPS F 160 mm s om.silik.3,3 po zazdění dveří	m2	1,80	1 279,00	2 302,20
5	622319135RT4	KZS tl. 160mm po odbourání sekce u kuchyně	m2	1,95	1 279,00	2 494,05
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				9 681,25
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	978015221Rrs	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % vč.vyspr. stěn cementovou maltou a likvidace suti	m2	317,20	127,60	40 474,67
7	952000001Rrs	Vybourání dveří vč. zárubní a zednického zapravení a likvidace suti	kus	2,00	2 244,70	4 489,40
8	766-01	D+M dveře plastové + 1x síť proti hmyzu	kus	2,00	14 743,00	29 486,00
9	969-01	Bourání schodiště a zděných sekcí u kuchyně vč. likvidace suti	m3	4,27	4 600,00	19 642,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				94 092,07