

SOUPIS PRACÍ						
Stavba: Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa Objekt: SO109 Plynojem Část: D.1.4 - 9.1 Elektroinstalace						
P.Č.	List	kód	Popis	MJ	Množství celkem	Popis položky
1	2	3	4	5	6	7
0	-		Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy			
			Práce a dodávky HSV			
			Dodávky			
			Nosný materiál			
1	-	.001	Svorka SR 02 Dle specifikace 14003-08-02, pol. 2.2	ks	40	Svorka odbočná a spojovací, 4xM8, pro spojení pásků 30x4
2	-	.002	Svorka SP1 Dle specifikace 14003-08-02, pol. 2.4	ks	40	Svorka připojovací pro připojení na kovovou konstrukci
3	-	.003	FeZn 30/4 Dle specifikace 14003-08-02, pol. 2.1	m	170	Zemnicí pásek 30x4mm
4	-	.004	Podružný materiál Dle výkresové dokumentace 14003-08-04	kpl	1	
5	-	.005	Směs travní parková rekreační Dle výkresové dokumentace 14003-08-04	kg	9	Tráva pro zasetí
6	-	.006	Různé drobné nespecifikované Dle výkresové dokumentace 14003-03-04,05	kpl	1	
7	-	.007	Nátěry	kpl	1	Asfaltový nátěr zemnicího pásku 30 cm nad zemí, 30 cm pod zemí a místě spojů
			Montáž			
8	-	.008	Svorka SR 02 Dle specifikace 14003-08-02, pol. 2.2	ks	40	Svorka odbočná a spojovací, 4xM8, pro spojení pásků 30x4
9	-	.009	Svorka SP1 Dle specifikace 14003-08-02, pol. 2.4	ks	40	Svorka připojovací pro připojení na kovovou konstrukci
10	-	.010	FeZn 30/4 Dle specifikace 14003-08-02, pol. 2.1	m	170	Zemnicí pásek 30x4mm
11	-	.011	Výkop pro uložení pásku uzemnění, vč. záhozu cca š1mxhl1,0m, zemina.tř.3, Dle výkresové dokumentace 14003-08-04	m	90	

12	- .012	Zatravnění včetně zalití vodou	m2	90	
		Dle výkresové dokumentace 14003-08-04			
13	- .013	Různé drobné nespecifikované	kpl	1	
		Dle výkresové dokumentace 14003-08-04			
14	- .014	Nátěry	kpl	1	Asfaltový nátěr zemního pásu 30 cm nad zemí, 30 cm pod zemí a místě spojů
		Ostatní náklady			
15	- .015	PPV	kpl		
		% z ceny montážních prací (např. %6)			
18	- .018	Výchozí revize	kpl		
20	- .020	Dokumentace skutečného provedení	kpl		
21	- .021	Geodetické zaměření stavby po její realizaci	kpl		
		Celkem bez DPH			
		Vedlejší rozpočtové náklady			
16	- .016	GZS	kpl		
		% ze základních rozpočtových nákladů (např. %8,4)			
17	- .017	Provozní vlivy	kpl		
		Kompletační náklady			
19	- .019	Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací	kpl		